



APROBAT :

Președintele raionului Rezina

Teodor CUCULESCU

**Lucrari de reparatie la drumul L
212 Drum de acces spre s. Pereni,
ri Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2024

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m ²	12,0000
2	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m ³	12,0000
3	TsC16B2	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder >175 CP, teren catg, III	100 m ³	2,0000
4	TsC03F1	(Debleu; Y=1,8t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	1,5000
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 800,0000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	16,0000
7	TsE05B	(Platformei) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m ²	13,0000

1	2	3	4	5
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
8	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m ³	2,4000
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	24,0000
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,0000
11	TsC21B1	(Caseta Hmax = 20 cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	0,4000
		Capitolul 2. Sistemul rutier		
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+A1 H=18 cm Kcomp-1.22)	m ³	226,8000
13	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr. 32-63 mm LA 30 fr.8-16 mm conf. SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m ³	176,4000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m ²)	t	1,0080
15	DB19G	(BAD 22,4, conf. CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	1 260,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m ²)	t	0,3780
17	DB16H	(BA 16, conf. CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime	m ²	1 260,0000

1	2	3	4	5
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica		
		Capitolul 3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta h= 10 cm	m2	255,0000

Specialist principal SCGCD, A. Negară

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

