

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IS IS "Glodeni"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IS IS "Glodeni"**
3. Obiectul achizițiilor **ISIS Glodeni "Secția de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Desfaceri</b>				
1	RplzC40B	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, în variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)	m2	158,000
2	RpCK42A	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment (aplicativ)	m2	158,000
3	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	23,600
<b>2. Lucrari de reparatie</b>				
4	RpCU05B	Executarea strapungerilor tiranti, la consolidari, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm grosime (aplicativ)	buc	285,000
5	RCsP27A	Confectionarea și montarea tiranului metalic din oțel-beton, cu diametrul de pînă la 20 mm (285buc*0,5m=238m)	m	142,500
6	RpCU08B	Straturi de aderență, executate cu amorsaj de ciment într-un strat	m2	158,000
7	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	285,000
8	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	450,000
9	CC02F2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste	kg	1 450,000

1	2	3	4	5
		8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	68,600
11	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	24,400
12	CL18A	Confectii metalice (anchere) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	198,000
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,770
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,990
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	658,000
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (stratul de jos),vetrozascita	m2	658,000
17	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	658,000
18	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata	m	40,300

1	2	3	4	5
		pina la 30 cm inclusiv ( lacramar ferestre)		
19	RpCI12A	Invelitoare din tabla , la cladiri existente, (streasina) executate cu foi cutate de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	52,100
20	CE31A1	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	15,200
21	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	30,000
22	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,300
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv)	m	88,400
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv	m	76,800
25	CL17B	Montarea opritori lor de zapada. (lungimea - 88,4m)	kg	88,500
		<b>3. Lucrari de finisare Interioare</b>		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,000
27	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	130,200
28	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	733,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	733,000
30	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos	m2	734,000

1	2	3	4	5
		executat cu pasta de ipsos		
31	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	917,400
		<b>4. Timplarie</b>		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,000
33	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	32,100
34	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,500
35	CD70A	Zidarie partiala a golurilor de feriestraordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	21,960

inginer-silvic sef  
 presedintele comitetului sindical  
 contabil-sef  
 maestru grup de reparatie  
 inginer in activitatea auxiliar-industrială  
 sef sectiei logistica si  
 lucrări de construcție ICAS

- D. Irimciuc;  
 - A. Răssu;  
 - O. Vășcovschi;  
 - V. Povorozniuc;  
 - V. Stoțchii;  
 - N. Cumpanici ;