

**Teren sportiv "multifunctional"  
si zona de agrement in mun.  
Cahul ( r-nul Lapaevca)  
nr.cadastral 1701121.116**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cantităților de lucrări**  
**Etapa II**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Amenajarea</b>		
		<b>1.1. Sistemizare pe vericala</b>		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - din debleu in rambleu	100 m3	5,360
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,254
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I k=2 K=2,000	100 m3	5,360
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,182
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea din cariera pentru rambleu (1073m3) y=1.9 tn/m3	100 m3	10,730
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,143
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 038,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	78,082

1	2	3	4	5
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fara tractor pe senile)	100 m3	10,730
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	12,790
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	17,061
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - incarcare sol fertil pentru zonele verzi (Y=1.2 tn/m3)	100 m3	8,300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,185
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	996,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,696
8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (80 % mecanizat)	100 m3	6,640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,459
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (20% manual)	m3	166,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,460
10	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	4,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,378
Total				
<b>Total Sistematizare pe verticala</b>				
		<b>1.2. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare...</b>		
		<b>1.2.1. (Tip 1) Teren cu gazon sintetic "TARTAN" (721 m2)</b>		

1	2	3	4	5
11	DA06B2	Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm	m3	72,100
	7129020012800	Pavator	h-om	26,677
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,727
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	94,523
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,031
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,658
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,461
12	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	108,150
	7129020012800	Pavator	h-om	64,890
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,954
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	131,835
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,223
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,542
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,903
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,622
13	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plase sudate d3VrI 150x150 mm)	kg	455,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,275
	2873122004100	Plase sudate d3VrI 150x150 mm	kg	459,550
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,550
	2010237318750	Distantieri	buc	136,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,273
14	DA14A	Fundatie din beton C12/15 de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=8.0 cm	m3	57,680
	7123010010200	Betonist	h-om	178,231
	2663102100000	Beton C12/15	m3	58,141

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,537
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	33,512
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,039
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,169
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	7,787
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,788
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	270,519
15	CN54A corect	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 + dizolvant -300 gr/m2)	m2	721,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	100,940
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	216,300
	81074145678	Dizolvant	kg	216,300
16	CG01A corect	Invelitoare sintetic "TARTAN" h =0,01 m (invelitoare "TARTAN" H=0,01m, monolita de calitate inalta din amestec de guma farimetate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat "TARTAN" - 10 kg/m2; liant din poliuretan -2,7 kg/m2)	m2	721,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,840
	265112210402	Cauciuc farimitat "TARTAN"	kg	7 210,000
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	1 946,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,884
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii BP100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15	m	52,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,240
	7129020012800	Pavator	h-om	9,360
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	2,496
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	53,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,156
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	52,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total (Tip 1) Teren cu gazon sintetic "TARTAN" (721 m2)</b>				
		<b>1.2.2. (Tip 2) Pista de atletism ( 645 m2 )</b>		
18	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	64,500
	7129020012800	Pavator	h-om	38,700
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,094
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	78,626
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,675
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,709
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,641
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,967
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	645,000
	7129020012800	Pavator	h-om	374,229
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,191
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4.0 cm	m2	654,675
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 032,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 076,150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,225
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,606
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,900
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm (bordure BP100.20.8)	m	305,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,600
	7129020012800	Pavator	h-om	54,900
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	14,640

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	311,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,915
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	306,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,915
Total				
<b>Total (Tip 2) Pista de atletism ( 645 m2 )</b>				
<b>1.2.3. (Tip 3) - Teren pentru fitnes ( 268 m2 )</b>				
21	DA06B2	Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm	m3	26,800
	7129020012800	Pavator	h-om	9,916
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,218
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,135
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,616
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,286
22	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	24,120
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,161
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	49,004
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,030
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,688
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,372
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,603
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0.6 l/m2 )	t	0,161
	2320322600040 1	Bitum	t	0,166
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,048

1	2	3	4	5
24	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, h=6.0 cm (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma)	m2	268,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,080
	1111000100013 10	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70	t	37,788
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,117
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,117
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,117
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0.3 l/m2 )	t	0,080
	2320322600040 1	Bitum	t	0,082
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,024
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( k=0.75 - h=3.0 cm ) K=0,750	m2	268,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,050
	1111000100013 11	Beton asfaltic de uzuira cu criblura BA 16	t	18,894
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,065
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,065
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,065
27	material	Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H)	t	0,400
	1111000100013 11	Beton asfaltic de uzuira cu criblura BA 16	t	0,400
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm (bordure BP100.20.8)	m	75,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	13,500
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	3,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	76,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,225
<b>Total</b>				
<b>Total (Tip 3) - Teren pentru fitnes ( 268 m2 )</b>				
<b>1.2.4. (Tip 4) - Teren pentru copii ( 180 m2 )</b>				
29	TsC54B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=20 cm	m3	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,640
	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,400
	4100126202818	Apa	m3	3,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,560
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,120
30	TsC54A	Amenajarea stratului de nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm	m3	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,800
	4100126202818	Apa	m3	1,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm (bordure BP100.20.8)	m	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,200
	7129020012800	Pavator	h-om	6,300
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	1,680
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,700



1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,105
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	35,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
Total				
<b>Total (Tip 4) - Teren pentru copii ( 180 m2 )</b>				
<b>1.2.5. (Tip 5) - Trotuar ( 1568 m2 )</b>				
32	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	265,200
	7129020012800	Pavator	h-om	159,120
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	53,836
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	323,279
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,780
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,138
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,422
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,978
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 568,000
	7129020012800	Pavator	h-om	909,754
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,774
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4.0 cm	m2	1 591,520
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 508,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 340,160
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,840
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	67,110
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	31,360
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm (bordure BP100.20.8)	m	1 175,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,000
	7129020012800	Pavator	h-om	211,500
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	56,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 198,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,525
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1 180,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,525
Total				
<b>Total (Tip 5) - Trotuar ( 1568 m2 )</b>				
<b>1.2.6. (Tip 6) - Trecere ( 1400 m2 )</b>				
35	DA06B2	Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm	m3	140,000
	7129020012800	Pavator	h-om	51,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	183,540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,420
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,720
36	DA12B	Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=12 cm	m3	168,000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,104
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,792
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,056
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,344
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,520
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2	1 400,000

1	2	3	4	5
		in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	812,280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,120
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje h=6.0 cm	m2	1 421,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 240,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 018,000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,920
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	28,000
38	DE10A	Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii BP100.30.15 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15	m	365,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,750
	7129020012800	Pavator	h-om	160,600
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	16,425
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 065,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,920
	2666122800285	Bordura beton - BP100.20.8	m	366,825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,190
Total				
<b>Total (Tip 6) - Trecere (1400 m2)</b>				
Total				
<b>Total Amenajare drumuri, terenuri, trotuare...</b>				
		<b>1.3. Zid de sprijin ZS-1 (50m)</b>		
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,480
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,940

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,900
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	115,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,550
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,385
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,055
	2320187315789	Decofrol	kg	13,200
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton clasa C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	38,000
	7123010010200	Betonist	h-om	131,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	39,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,857
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,500
Total				
<b>Total Zid de sprijin ZS-1 (50m)</b>				
<b>1.4. Zid de sprijin ZS-2 (20m)</b>				
43	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	2,000

1	2	3	4	5
		taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,120
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,875
	4100126202818	Apa	m3	0,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,525
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,050
45	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,140
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,020
	2320187315789	Decofrol	kg	4,800
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton clasa C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	49,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,760
	2663102100015	Beton C12/15	m3	14,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,462
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,640
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,600
Total				

1	2	3	4	5
<b>Total Zid de sprijin ZS-2 (20m)</b>				
		<b>1.5. Mobiler urban</b>		
47	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,250
	7123011000200	Betonist	h-om	121,250
	2513206621460	Banca	buc	25,000
	2663102100075	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,900
	1212121212121	apa	m3	3,750
48	TsH91B	Instalarea urne	buc	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,250
	7123011000200	Betonist	h-om	121,250
	2030112931102	Urna pentru gunoi	buc	25,000
	2663102100075	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	2,100
	1212121212121	apa	m3	3,750
Total				
<b>Total Mobiler urban</b>				
		<b>1.6. Scari SC 1, SC 2</b>		
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,120
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton cl. B 3.5 h=10cm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,195
	2663102100035	Beton marfa clasa B3.5	m3	0,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,075
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,120
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	1,700

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Beton clasa C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
	2663102100015	Beton C12/15	m3	1,769
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,020
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,425
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase de armare D6AI, pas 150 mm)	kg	12,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2873122004100	Plase sudate d3VrI 150x150 mm	kg	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	3,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007
53	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,320
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
Total				
<b>Total Scari SC 1, SC 2</b>				
		<b>1.7. Jgheab de evacuare a apelor pluviale (70 m)</b>		
54	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,140

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - excavarea canalului cu cupa trapezoidala		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,615
55	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - ameliorarea solului manual	m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,090
56	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,054
57	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a fundului, in teren mijlociu	100m2	0,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,590
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris - Piatra sparta fractie 16-32mm, zdrobita in pamint	100m2	0,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,107
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,825
	4100126202818	Apa	m3	0,375
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,605
59	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	5,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,950
	2663102100020	Beton C16/20	m3	5,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,185
	2922140007000	Macara	h-ut	2,204
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,650
Total				



1	2	3	4	5
<b>Total Jgheab de evacuare a apelor pluviale (70 m)</b>				
		<b>1.8. Teava de scurgere din betonarmat D1000mm</b>		
61	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - excavarea groapei de fundatie	100 m3	0,200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,878
62	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - ameliorarea solului manual	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,120
63	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a fundului, in teren mijlociu	100m2	0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,393
64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,265
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25cm	m3	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,970
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,450
	4100126202818	Apa	m3	0,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260
66	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	6,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240
67	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tevi din beton armat TS 100.25.3 - 4 buc)	m3	5,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,000
	2666122800561	Tuburi din beton armat - TS 100.25.3	m3	5,000
	2922140007000	Macara	h-ut	9,900
68	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	40,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,560
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,185
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,309
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,066
69	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	1,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,007
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,008
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,410
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea golurilor cu pamint	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,480
71	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,831
Total				
<b>Total Teava de scurgere din betonarmat D1000mm</b>				
<b>1.9. Spatii verzi</b>				
72	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,250
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,580
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,580
73	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	3,600
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	6,300
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	6,300
74	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,203
75	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,261
76	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	360,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,168
77	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Molid albastru, virsta 5-8 ani)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740
	2830127303001 1	Molid albastru, virsta 5-8 ani	buc	1,050
78	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Pin negru, virsta 5-8 ani)	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440
	2830127303001 2	Pin negru, virsta 5-8 ani)	buc	6,300
79	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Artar cu frunze ascutite, virsta 5-8 ani)	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,450
	2830127303001 3	Artar cu frunze ascutite, virsta 5-8 ani	buc	5,250
80	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Tei argintiu, virsta 5-8 ani)	buc	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,610
	2830127303001 4	Tei argintiu, virsta 5-8 ani	buc	9,450
81	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Castan salbatic, virsta 5-8 ani)	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,580
	2830127303001 5	Castan salbatic, virsta 5-8 ani)	buc	2,100
82	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Nuc, virsta 5-8 ani)	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,450
	2830127303001 6	Nuc, virsta 5-8 ani	buc	5,250
83	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-4 ani)	buc	140,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	47,600
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-4 ani)	buc	145,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,280
84	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Singer" (3-4 ani)	buc	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,000
	1111000100002 1	Puieti arbusti foioase fara balot "Singer" (3-4 ani)	buc	104,000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,200
85	TsH24A	Plantări arbuști fără balot "Ienupar cazac" (3-4 ani)	buc	33,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,660
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,220
	1111000100002 2	Puieti arbuști foioase fără balot "Ienupar cazac" (3-4 ani)	buc	34,320
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,066
86	TsH24A	Plantări arbuști fără balot "Liliac alb" (3-4 ani)	buc	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,140
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,380
	1111000100002 3	Puieti arbuști foioase fără balot "Liliac alb" (3-4 ani)	buc	7,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,014
87	TsH24B	Plantări trandafiri și arbuști cu ghimpi, fără balot (Trandafiri 3-4 ani)	buc	80,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	40,000
	1111000100003 1	(Trandafiri 3-4 ani)	buc	83,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,160
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,800
88	TsH30A	Plantarea florilor și plantelor perene până la 15 cm înălțime în teren	100 buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,080
	1111000100003	Plante florare anuale și bienale	buc	104,000
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,980
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,060
89	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30% (Semințe pentru gazon, 44.5 kg)	100m2	55,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	266,546
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	44,500

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Spatii verzi</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Amenajarea</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b> K=0,866		
		<b>2.1. Teren pentru copii</b>		
90	TsH91A (apl.)	Montarea casuta	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
91	TsH91A (apl.)	Montarea "Balansor mediu"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
92	TsH91A (apl.)	Montarea Balansoar pe arc "Motocicleta"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
93	TsH91A (apl.)	Montarea Balansoar pe arc "Ponei"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200

1	2	3	4	5
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
94	TsH91A (apl.)	Montarea Balansoar pe arc "Aeroplan"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
95	TsH91A (apl.)	Montarea "Leagan Cuibul"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
96	TsH91A (apl.)	Montarea "Leagan dublu"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
97	TsH91A (apl.)	Montarea "Complex de joaca cu topogan"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
98	TsH91A (apl.)	Montarea "Banca de perete de sprijinl"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
<b>Total</b>				
<b>Total Teren pentru copii</b>				
		<b>2.2. Teren pentru fitness</b>		
99	TsH91A	Montarea "Aparat fitness combinat"	buc	8,000

1	2	3	4	5
	(apl.)			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,163
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,118
	7123011000200	Betonist	h-om	33,601
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,288
	1212121212121	apa	m3	1,200
100	TsH91A (apl.)	Montarea "Aparat fitness schior"	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,291
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,779
	7123011000200	Betonist	h-om	8,400
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,300
101	TsH91A (apl.)	Montarea "Complex sportiv Street Workout "	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
102	TsH91A (apl.)	Montarea "Bare paralele"	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,291
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,779
	7123011000200	Betonist	h-om	8,400
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,072
	1212121212121	apa	m3	0,300
103	TsH91A (apl.)	Montarea "Conteinere pentru gunoi"	buc	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,163
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,118
	7123011000200	Betonist	h-om	33,601
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,288
	1212121212121	apa	m3	1,200
104	TsH91A (apl.)	Montarea "Havuz"	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,390
	7123011000200	Betonist	h-om	4,200
	2663102100015	Beton C12/15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150



1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Teren pentru fitness</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>3. Utilaj</b>				
<b>3.1. Teren pentru copii</b>				
105	Pretul firmei	"Casuta" Ksil art.004331	buc	1,000
	4331	Casuta	buc	1,000
106	Pretul firmei	"Balansor mediu" Ksil art.004104	buc	1,000
	4104	Balansor mediu	buc	1,000
107	Pretul firmei	"Balansor pe arc motocicletă" Ksil art. 004112	buc	1,000
	4112	"Balansor pe arc motocicletă"	buc	1,000
108	Pretul firmei	"Balansor pe arc ordinar Ponei" Ksil art. 004190	buc	1,000
	4190	"Balansor pe arc ordinar Ponei"	buc	1,000
109	Pretul firmei	"Balansor pe arc ordinar Aeroplan" Ksil art. 004111	buc	1,000
	4111	"Balansor pe arc ordinar Aeroplan"	buc	1,000
110	Pretul firmei	"Leagan Cuibul", Ksil art. 004158	buc	1,000
	4158	"Leagan Cuibul"	buc	1,000
111	Pretul firmei	"Leagan dublu" Ksil art. 004155	buc	1,000
	4155	"Leagan dublu"	buc	1,000
112	Pretul	"Caruseli" Ksil art. 004192	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	4192	"Caruseli"	buc	1,000
113	Pretul firmei	"Complex de joaca cu topogan" Ksil art. 005305	buc	1,000
	5305	"Complex de joaca cu topogan	buc	1,000
114	Pretul firmei	"Banca de perete de sprijinl"	buc	1,000
	5306 ind	"Banca de perete de sprijinl"	buc	1,000
Total				
<b>Total Teren pentru copii</b>				
<b>3.2. Teren pentru fitness</b>				
115	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007538	buc	2,000
	7538	"Aparat fitness combinat"	buc	2,000
116	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007540	buc	2,000
	7540	"Aparat fitness combinat"	buc	2,000
117	Pretul firmei	Aparat fitness "Schior" Ksil art. 007520	buc	2,000
	7520	"Aparat fitness "Schior"	buc	2,000
118	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007514	buc	2,000
	7514	"Aparat fitness combinat"	buc	2,000
119	Pretul firmei	Aparat fitness combinat, Ksil art. 007502	buc	2,000
	7502	"Aparat fitness combinat"	buc	2,000
120	Pretul firmei	"Complex sportiv Street Workout mini" Ksil art. 006454	buc	1,000
	6454	"Complex sportiv Street Workout mini"	buc	1,000
121	Pretul firmei	Bare paralele Ksil art. 006442	buc	2,000
	6442	Bare paralele, art. 006442	buc	2,000
122	Pretul firmei	Containere pentru gunoi (individual)	buc	8,000

1	2	3	4	5
	21	Containere pentru gunoi (individual)	buc	8,000
123	Pretul firmei	Cisnea de apa (individual)	buc	1,000
	22	Cisnea de apa (individual)	buc	1,000
Total				
<b>Total Teren pentru fitness</b>				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

