




Aprobat:
Primarul satului Sadacia


Ion GALERU

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria satului Sadacia r-l Basarabeasca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria satului Sadacia r-l Basarabeasca

3. Obiectul achizițiilor Reparația curentă a străzilor din s. Sadacia r-l Basarabeasca

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Școlii		
1	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) К-2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	1,4000
2	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,4000
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcării la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	40,0000
4	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,7000
		2. Str. Tineretului		
5	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,4000

1	2	3	4	5
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) К-2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000		
6	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminței rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	28,4000
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcării la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	40,0000
8	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	12,0000

Coordonat:
 Șef Serviciul construcții,
 gospodarie comunală și drumuri

