

Obiectivul: Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din s. Crețoaia, com. Țințăreni, r-nul Anenii Noi

Obiectul: Fintina arteziana și rezervoare de apă (existente)

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-1

Devizul: Lucrări de construcții				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1.1. Fintina arteziana</b>				
1.1	RpAch29F	Spalarea și dezinfectarea conductelor de apă potabilă	m	60,0000
1.1.1	2413217309637	Cloramina B	kg	1,5000
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	54,2400
1.1.3	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	2,7000
1.1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,8000
1.2	FjF04B	Curățirea și spalarea cu apă a forajelor executate	m	60,0000
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	54,0000
1.2.2	8113020070100	Sondor	h-om	14,4000
1.2.3	2952270002719	Instalație de foraj hidrolic cu circulație inversă FA 50	h-ut	2,4000
1.2.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	2,4000
<b>TOTAL Capitolul 1.1. Fintina arteziana</b>				
<b>Capitolul 1.2. Rezervoare de apă (2 buc)</b>				
1.3	RpAch02D aplicat	Evacuarea apei din rezervoare, mecanic, cu electropompa de 2.8-8 kW (se exclud resursele materiale)	ora	8,0000
1.3.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8800
1.3.2	7137010011540	Instalator E.	h-om	4,8800
1.3.3	2952270003302	Electropompa monoetaj de joasă presiune de 2,8 - 8 kw	h-ut	4,8000
1.4	RpAch12B	Curățirea manuală de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate în spațiile înguste	m3	3,5000
1.4.1	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0004
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,0700
1.4.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5500
1.4.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8750
1.5	RpAch11A	Dezinfectarea rezervoarelor închise și deschise sau a puturilor de alimentare cu apă, executate cu soluții speciale prin stropirea rezervoarelor.	m2	65,0000
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,1950
1.5.2	2413217309651	Clorura de calciu tehnică tip H cal. I soluție 67 %	kg	2,0150
1.5.3	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,3000
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6500
1.6	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat	m2	60,0000
1.6.1	2430226101010	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	24,9000
1.6.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	3,0000
1.6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,4000
1.7	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	65,0000
1.7.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	52,0000
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	1,6250
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,5000
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	24,7000
<b>TOTAL Capitolul 1.2. Rezervoare de apă (2 buc)</b>				

Devizul: Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 2.1. Fintina arteziana</b>				
2.1	07-04-030-07 aplicat	Demontare pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (se exclud: resursele materiale)	buc	1,0000
2.1.1	1	Muncitor	h-om	125,0000
2.1.2	21102	Macarale pe șasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu excepția conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,3400
2.2	07-04-030-07	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЛБ6-10-235" (se exclud: Vane de oțel, 50 mm)	buc	1,0000
2.2.1	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0060
2.2.2	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010
2.2.3	1010628	Ulei sicalivat combinat "K-3"	t	0,0005
2.2.4	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizată, în rulo	kg	3,0000
2.2.5	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	5,0000
2.2.6	5	Masa utilajului	t	1,9000

2.2.7	1	Muncitor	h-om	125,0000
2.2.8	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,3400
<b>TOTAL Capitolul 2.1. Fintina arteziana</b>				
<b>Capitolul 2.2. Rezervoare de apa (2buc)</b>				
2.3	IA37B kman=0,5	Demontare pompa montata prin insurubare, avind diametrul peste 1" (doar manopera)	buc	2,0000
2.3.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000
2.4	IA37B	Pompa montata prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Насос погружной скважный 1.5 м3/ч, 52м со встроенным обратным клапаном (TWU 3.01-23 DM, Wilo sau analog)	buc	2,0000
2.4.1	2722103262930	Teavă din otel	m	1,0000
2.4.2	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000
2.4.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1400
2.4.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2800
2.4.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1000
2.4.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,2800
2.4.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 2.2. Rezervoare de apa (2buc)</b>				

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 3.1. Fintina arteziana</b>				
3.1		Скважинный насос ЭЦВ 6-10-235	buc	1,0000
3.1.1	Material	Скважинный насос ЭЦВ 6-10-235	buc	1,0000
<b>TOTAL Capitolul 3.1. Fintina arteziana</b>				
<b>Capitolul 3.2. Rezervoare de apa (2buc)</b>				
3.2		Насос погружной скважный 1.5 м3/ч, 52м со встроенным обратным клапаном (TWU 3.01-23 DM, Wilo sau analog)	buc	2,0000
3.2.1	Material	Насос погружной скважный 1.5 м3/ч, 52м со встроенным обратным клапаном (TWU 3.01-23 DM, Wilo)	buc	2,0000
<b>TOTAL Capitolul 3.2. Rezervoare de apa (2buc)</b>				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

