

**Resistematizarea si reparatia et.1
a gimnaziului pentru gradinita de
copii din s.Fundurii Vechi, r-ul
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1(Actualizare)
Deviz-oferta № 2-1-1(Actualizare)**

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	160,00		
2	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie-проемы	m3	11,16		
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie,	m2	19,60		
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	618,21		
5	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	55,02		
6	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie	m2	24,90		
7	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi	m2	128,21		
8	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic	m2	21,12		
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	480,26		
10	RpCO56 B	Demontari: tavane suspendat - "Armstrong"	m2	46,02		
11	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)-сохранить	m2	44,56		
12	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	75,00		
13	RCsB28 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,22		

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI42 A	Demontarea elementelor - glafurile exterioare	m	88,74		
15	RpCO56 B	Demontari: перегородки туалетных кабинок	m2	23,80		
16	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre.)-сохранить)	m2	6,00		
17	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre.)-сохранить2.7*0.9=2.43	m2	2,43		
18	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, betoane sfaltice-pereu	m2	142,00		
19	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli la toclu	m2	40,74		
		Capitolul 2. Отверстий для вентиляции				
20	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -9buc	m3	0,87		
21	RCsB30 N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota 150*150	buc	9,00		
22	RCsB30 Nk0,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota 150*150	buc	9,00		
23	RCsB30 S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota 200*150	buc	2,00		
24	RCsB30 Sk0,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota 200*150	buc	2,00		
25	RCsU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	11,00		
		Capitolul 3. Transport deseurilor si pamintului				
26	TrI1AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (	t	116,28		
27	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	345,12		
		Capitolul 4. Pereti Capitolul 4.1. Закладка проема				
28	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,26		
29	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	22,00		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	11,08		

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCB02 D	Beton turnat in cofraje, B12.5 -заделка существующих проемов	m3	0,63		
32	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	2,70		
		Capitolul 4.2. Pereti dispartitori din caramida				
33	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime adincime, pentru canale	m3	7,71		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,56		
35	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	11,57		
36	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100 m2	2,39		
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	41,49		
38	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor Ерши в стенах	buc	78,00		
39	RpCU05 B1	Executarea strapungerilor - Панели перекрытия	buc	9,00		
40	CK18C	Прокладка - Исключить материалы	m	166,10		
41	цена	Прокладка пористая уплотняющая ППП-40	m	166,10		
42	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (л.19)	kg	685,33		
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti Bp1 $\phi=4\text{mm}$	kg	39,12		
44	RpCU06 D1	Executarea santurilor de pina la 8 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida.pentru executarea mecanizata	m	8,90		
45	CA04B	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	4,86		
46	RpCU06 D1	Executarea santurilor de pina la 6 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida.pentru executarea mecanizata(	m	6,30		
47	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	144,00		
48	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu	kg	78,24		

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
49	CC02D3	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	291,52		
50	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate L75*5	kg	68,40		
51	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	33,50		
		Capitolul 5. Pardoseli Capitolul 5.1. Зона раздачи пищи				
52	CG33A	Pardoseli din mocheta - линолиум на теплоизолирующей основе 4мм	m2	5,90		
		Capitolul 5.2. II-1				
53	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	200,62		
		Capitolul 5.3. II-2				
54	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	1,97		
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin -основание под столбики	m2	3,60		
56	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stâlpișori din caramida-Scindura gr.36mm	m2	49,27		
57	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	49,27		
		Capitolul 5.4. II-3				
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	42,98		
59	CG22A4 k2	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența se scade 2cm	m2	-42,98		
60	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton clasa M150 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp-(исключить щебень, включить гранулы полистерола =норма 0,102м3/м2)	m2	42,98		
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	42,98		
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.- se scade 1cm	m2	-42,98		
63	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe	m2	42,98		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum				
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	42,98		
65	CG33A	Pardoseli din mocheta - линолиум на теплоизолирующей основе 4мм	m2	42,98		
		Capitolul 5.5. II-4				
66	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	113,99		
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi $\phi 5$ Bp	kg	159,60		
68	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-(исключить щебень, включить гранулы полистерола =норма 0,102м3/м2)	m2	113,99		
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	113,99		
70	CG33A	Pardoseli din mocheta - линолиум на теплоизолирующей основе 4мм	m2	113,99		
		Capitolul 5.6. II-7				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor-betonocontact	m2	67,79		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	67,79		
73	CG33A	Pardoseli din mocheta - линолиум на теплоизолирующей основе 4мм	m2	67,79		
		Capitolul 5.7. II-5				
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (исключить бульдозер)	m2	14,51		
75	CG22A	Pardoseli din Polisterolbeton clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-(исключить щебень, включить гранулы полистерола =норма 0,102м3/м2)	m2	14,51		
76	CC03C	Montare plase sudate $\phi 5$ Bp1200*200 -1,4кг/м2* 14,51	kg	20,31		
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	14,51		
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,51		
		Capitolul 5.8. II-6				
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,52		
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	3,52		

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка с шероховатой поверхностью)				
		Capitolul 6. Finisarea tavanelor Capitolul 6.1. №1,4,7-9,15-17,19 Шумозащитные потолки				
81	CK35B	Крепление Vibrofix SPc подвесом	buc	325,00		
82	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC- 12.5mm"Огнестойкий" cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Vata minerala " KNAUF Acoustic Wool Sonet" t=50mm	m2	310,10		
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	310,10		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton"	m2	310,10		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	310,10		
		Capitolul 6.2. № 2,3,5,6,10-14,18,20-24,31,32				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraten"	m2	175,30		
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	175,30		
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	175,30		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton"	m2	175,30		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	175,30		
		Capitolul 6.3. №25-29.33				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -"Supraton"	m2	126,80		
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,80		
		Capitolul 7. Lucrari de finisarea peretilor Capitolul 7.1. Perete				
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (84.6+155.+21.5+135+103.3=499.4	m2	499,40		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -"Supraton"(482.4+351.1+37.1+333.4+82.8=1286.8	m2	1 286,80		
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	1 286,80		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 286,80		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton"	m2	1 286,80		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 114,80		
99	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	104,70		
100	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	172,00		
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9,5mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-обшивка воздуховодов	m2	42,50		
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,50		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraton"	m2	42,50		
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,50		
105	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -плиты минераловатные Fasrock-Rockwool (л.4,8 пом.27)	m2	56,10		
106	CF17C	Diverse lucrari - штукатурная сетка	m2	56,10		
		Capitolul 7.2. Glafurile				
107	RpCJ06 C	Откосы-Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	221,00		
108	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu- suruburi de exlus	m	221,00		
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	77,40		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	77,40		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Supraton"	m2	77,40		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	77,40		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		Capitolul 8. Usi si ferestre				
113	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Без стоимости окон	m2	8,43		
114	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	64,59		
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (шир 250мм)	m	88,94		
116	RpCO22 C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi -Д1- без стоимости дверей	m2	15,18		
117	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului -Д2,Д3 без стоимости дверей	m2	18,48		
118	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului -Д4	m2	3,78		
119	RpCO22 C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi Д-5	m2	8,19		
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Д6,Д11-наружные	m2	4,41		
121	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu in doua canat, - блок остекленный армированным стеклом , с фрамугой, заполнение глухих участков панелью "сэндвич" т.20мм -Д7,Д8	m2	8,25		
122	CK22A	Vitraj Glasvanduri din profile din aluminiu - остекленный армированным стеклом с дверным блоком, заполнением глухих участков панелью"сэндвич" т.20мм	m2	18,15		
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, Д-9,Д10 Д10а-балконный	m2	22,23		
124	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	100,39		
		Capitolul 9. WC(л.18)				
125	CK17A2	WC Pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat gr.30mm	m2	28,33		

1	2	3	4	5	6	7
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-(исключить цемент.песок)	m	11,51		
127	RpCO14 Bf	Montarea balamale (исключит: dulap)	buc	12,00		
128	CO22A	Установка ножки из нержавеющей стали - (Исключить материалы)	buc	16,00		
129		Стоимость ножки из нержавеющей стали	buc	16,00		
130	CK33B	Miner -из нержавеющей стали	buc	6,00		
		Capitolul 10. Fasad Capitolul 10.1. Glafurile				
131	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	221,00		
132	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	221,00		
133	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata (шир 250мм)-отливы-л.11	m	84,84		
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,02		
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	31,02		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Supraton"	m2	31,02		
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,02		
		Capitolul 10.2. Крыльца. прямок				
138	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	0,29		
139	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,03		
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris30*0,1	m3	3,00		
141	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa /B 3,5)	m3	2,00		
142	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	14,71		
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,56		
144	CC03C	Montare plase sudate 5BpI-200	kg	46,98		
145	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	8,80		

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv 27+14,8				
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	44,21		
147	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 200*200	buc	1,00		
148	:	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (исключить : piiese,elctроmра)-Дренажная труба в прямке	m	3,00		
		Capitolul 10.3. Ограждение ОМ, Поручни П				
149	CL17B	Confectii metalice-ограждение крылец (44.46+77.03+160.62+3.96=286.07	kg	286,07		
150	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri , inglobate total sau partial in beton ГИЛЬЗЫ - nhe,f 142*3	kg	6,60		
151	CL17B	Confectii metalice- поручень пандуса	kg	90,69		
152	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat 54*2	buc	108,00		
153	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,37		
		Capitolul 10.4. Козырек				
154	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	741,90		
155	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Брус-0,19м3	m2	18,00		
156	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,00		
157	CK26B	Коньковый элемент	m	6,00		
158	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,74		
		Capitolul 10.5. Цоколь (л,18)				
159	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si	m2	56,50		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI				
160	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, Покрытие цокольного выступа с железнением	m	121,90		
		Capitolul 10.6. Отмостка (л.18)				
161	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	21,88		
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,50		
163	CG22A	Pereu din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	125,00		
164	CG22A4	Pereu din beton simplu clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade b=2.5cm	m2	-125,00		
		Capitolul 10.7. Крепление венткоробов				
165	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: -крепление воздуховодов	kg	347,32		
166	CN29A	Vopsitorii cu vopsea ПФ115 aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice	t	0,34		
167	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment,	m2	19,77		
168	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	9,00		
169	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit , montate pe pane metalice , la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- Scinduri rasinoase+brus=0.52m3	m2	19,77		
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,30		
171	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Total	100,00 +
Depozitarea	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Pinzari L)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()