

Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Andrusul de Jos, r-ul Cahul N40/2018-CO, BP

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № Retele electrice БЛ-0,23 кВ (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	105,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 56W	buc	52,00
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	19,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 23W	buc	267,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	10,546
6	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	11 178,00
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ПРГН-3x1,5 mm2	100 m	5,07
8	136	Banda F2007	m	676,00
9	137	Screpa A200	buc	676,00
10	163	Consola CA 2000	buc	276,00
11	1681	Clema ES 1500	buc	200,00
12	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	338,00
13	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc	338,00
14	162	Curau CSB180	buc	1 014,00
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	338,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	6,00
17	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	12,00
18	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	6,00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	6,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B13A	buc	10,00

1	2	3	4	5
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	6,00
22	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc	6,00
23	08-01-015-10	Descarcator, 220V, ОПС1-В 1P	set	6,00
24	08-03-525-2	Intreruptor NH LATR	buc	6,00
25	08-01-061-1	Siguranta ППНН-31.5A	buc	18,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	338,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30
28	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x35 mm2	m	30,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,30
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,42
31	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,58
32	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,06
Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corp de iluminat: LED 56W	buc	52,00
34	Pretul firmei	Corp de iluminat: LED 30W	buc	19,00
35	Pretul firmei	Corp de iluminat: LED 23W	buc	267,00
36	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	6,00
37	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	6,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	12,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	6,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B13A	buc	10,00
41	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	6,00
42	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	6,00
43	Pretul firmei	Intreruptor NH LATR	buc	6,00
44	Pretul firmei	Siguranta ППНН-31.5	buc	18,00

Proiectant



(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]