

**Reconstructia, modernizarea si  
extinderea retelelor de iluminat  
stradal din comuna Seliste, r-nul  
Orhei. N23/6/2020-IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior, OCB-2	buc	57,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	57,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	57,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 30W	buc	1 500,00
5	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	750,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 КРСТ/КР-4/D48	buc	1 500,00
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2*25	1000 m	17,244
8	Pretul furnizorului	Cablu СИП 2*25	m	17 244,00
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2*35	1000 m	2,462
10	Pretul furnizorului	Cablu СИП 2*35	m	2 462,00
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: АВВГ3*2,5	100 m	37,50
12	Pretul furnizorului	Clema de ancora PA-1000	buc	384,00
13	1628	Clema FIDOS1,5-10D16-95	buc	3 100,00
14	Pretul furnizorului	Consola din aluminiu CS - 1500E	buc	837,00
15	Pretul furnizorului	Gilza GA 25-7 kWt	buc	80,00
16	Pretul furnizorului	Tube TVT 16/8 negru	m	90,00

1	2	3	4	5
17	Pretul furnizorului	Conexiuni CMK-222-412	buc	3 000,00
18	Pretul furnizorului	Clema de sustinere PA-25	buc	463,00
19	Pretul furnizorului	Banda de montare /inox/ F19-07 30mm	m	5 630,00
20	137	Clama pentru banda de montare A20 /TU/4710320	buc	5 100,00
21	08-02-411-1	Tub gofrat d-40 mm	100 m	1,20
22	Pretul furnizorului	Clema PS1-1	buc	300,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-100	buc	4,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИИМП350x250x150	buc	4,00
25	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 16A	buc	6,00
26	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 10A	buc	8,00
27	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 25A	buc	4,00
28	08-03-525-2	Intreruptor BH32-2P-32A	buc	8,00
29	08-01-081-1	Taimer ANG-15	buc	4,00
30	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie KMI09	buc	4,00
31	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-2P	set	4,00
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,00
33	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, tiava patrata 60x60 mm	100 m	0,32
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,30
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
35	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-02-100	buc	4,00
36	Pretul firmei	Dulap ИИМП350x250x150	buc	4,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-2P-32A	buc	8,00
38	Pretul firmei	Automat BA47-29 IP /B 16A	buc	6,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 IP /B 10A	buc	8,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 IP /B 25A	buc	4,00
41	Pretul firmei	Taimer ANG-15	buc	4,00
42	Pretul firmei	Demaror magnetic KMI09	buc	4,00
43	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-2P	buc	4,00

1	2	3	4	5
44	Pretul firmei	Contor electronic MT172D, 5-95A	buc	4,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.