

**Reconstructia, modernizarea si extinderea  
retelelor de iluminat stradal din comuna Seliste,  
r-nul Orhei. N23/6/2020-IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	57,000
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	57,000
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior, CB-105	buc	57,000
4	Pretul furnizorului	Piloni CB-105	buc	57,000
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	1 500,000
6	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	750,000
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului СИП 5 2*25	1000 m	17,244
8	Pretul furnizorului	Cablu СИП 5 2*25	m	17 244,000
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului СИП 5 2*35	1000 m	2,462
10	Pretul furnizorului	Cablu СИП 5 2*35	m	2 462,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KPCT/KP-4/D48	buc	1 500,000
12	Pretul furnizorului	Console metalice KPCT/KP-4/D48	buc	1 500,000

1	2	3	4	5
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ABBΓ3*4	100 m	37,500
14	Pretul furnizorului	Cablu ABBΓ3*4	m	3 750,000
15	Pretul furnizorului	Clema de ancora PA-1000	buc	384,000
16	Pretul furnizorului	Clema FIDOS1,5-10D16-95	buc	3 100,000
17	Pretul furnizorului	Consola din aluminiu CS - 1500E	buc	837,000
18	Pretul furnizorului	Gilza GA 25-7 kWt	buc	80,000
19	Pretul furnizorului	Tube TVT 16/8 negru	m	90,000
20	Pretul furnizorului	Conexiuni CMK-222-412	buc	3 000,000
21	Pretul furnizorului	Clema de sustinere PA-25	buc	463,000
22	Pretul furnizorului	Banda de montare /inox/ F19-07 30mm	m	5 630,000
23	Pretul furnizorului	Clama pentru banda de montare A20 /TU/4710320	buc	5 100,000
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat d-40 mm)	100 m	1,200
25	Pretul furnizorului	Tub gofrat d-40 mm	m	120,000
26	Pretul furnizorului	Clema PS1-1	buc	300,000
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-100	buc	4,000
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИИМII 350x250x150	buc	4,000
29	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 16A	buc	6,000
30	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 10A	buc	8,000

1	2	3	4	5
31	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii BA47-29 IP /B 25A	buc	4,000
32	08-03-525-2	Intreruptor BH32-2P-32A	buc	8,000
33	08-01-081-1	Taimer ANG-15	buc	4,000
34	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie KMI09	buc	4,000
35	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OΠC1-2P	set	4,000
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,000
37	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, teava patrata 60x60 mm	100 m	0,320
38	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,300
39	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1 500,000
40	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	4,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
41	Pretul furnizorului	Dulap BZUM-TF-02-100	buc	4,000
42	Pretul furnizorului	Dulap ИЦМП350x250x150	buc	4,000
43	Pretul furnizorului	Separator de sarcina BH32-2P-32A	buc	8,000
44	Pretul furnizorului	Automat BA47-29 IP /B 16A	buc	6,000
45	Pretul furnizorului	Automat BA47-29 IP /B 10A	buc	8,000
46	Pretul furnizorului	Automat BA47-29 IP /B 25A	buc	4,000
47	Pretul furnizorului	Taimer ANG-15	buc	4,000
48	Pretul furnizorului	Demaror magnetic KMI09	buc	4,000
49	Pretul furnizorului	Descarcator OΠC1-2P	buc	4,000

1	2	3	4	5
50	Pretul furnizorului	Contor electronic MT172D, 5-95A	buc	4,000
51	Pretul furnizorului	Corpuri de iluminat LED 30W	buc	1 500,000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.