

Aprobat:
Presedintele raionului Calarasi
S.Artene



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul rational Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul rational Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului Centrul medicilor de familie din or.Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	332,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m2	1 160,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 160,000
		2. Lucrari de constructie		
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	44,000
5	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	26,000
6	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	12,000
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 160,000

1	2	3	4	5
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 160,000
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	39,240
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	1 160,000
11	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,650
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	188,000
13	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m	186,000
14	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	146,000
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (lucarne)	m3	1,450
16	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00	m2	5,800

1	2	3	4	5
		si 2,5 mp inclusiv		
17	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp(Joluze)	m2	5,800
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,700
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	120,900
20	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	13,200
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (opritori de zapada)	t	0,080
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,800
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (elemente de unire)	t	0,098
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	120,900

1	2	3	4	5
25	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18,800
26	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,800
27	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	18,800

1. Denumirea beneficiarului de servicii: Centrul medical de familie din gr. Calarasi
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Centrul medical de familie din gr. Calarasi
3. Obiectul achizițiilor: Reparația și modernizarea Centrului medical de familie din gr. Calarasi

No crt.	Simbol normativ Cod. resurse	Descrierea lucrărilor	Unitatea de măsură	Valoare
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de demolare		
1	RpCH42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burană, gârluri, scuturi, etc.	m	332,000
2	RpCH42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din, tablouri etc.	m2	1 160,000
3	RpCH32B	Defectarea planșelor din lemn și a elementelor de acoperiș - acoperișul acoperișului cu desfacerea învelitorilor componente, inclusiv scutarea învelitorilor rezultate	m2	1 160,000
		2. Lucrări de construcție		
4	RpCH05A	Înlocuirea elementelor de șarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare între 2 razele din rigle	m	44,800
5	RpCH05D	Înlocuirea elementelor de șarpanta deteriorate, cu altele noi - pozi din grinzi de rășinoase	m	36,800
6	RpCH05F	Înlocuirea elementelor de șarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, parte din grinzi de rășinoase	m	12,800
7	CE30A	Așezarea învelitorii sau dublarea învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scuturi brute de rășinoase (20 mm grosime), la construcții obișnuite. Nota: valoarea de valoare 0 (zero) se introduce pentru	m2	1 160,000