

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Чишмикиой
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Чишмикиой
3. Obiectul achizițiilor: «Устройство водоотводных лотков по улицам с. Чишмикиой, район Вулканешты»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. ул. Лермонтова (Пирогова-Павлова)		
		1.1. Бетонный лоток L-243		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Под лоток	100 m3	0,850
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,91
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт) Доработка в ручную	m3	8,500
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	6,38
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	110,050
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	8,36
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) В основание h-10 см. перед устройством лотка	m3	17,010
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	16,84
1.	1421102200068,1	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 5-63mm</i>	m3	19,56
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,70
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	3,57
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	7,14
5	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) Материал заказчика (лотки), погрузка с склада	t	64,800
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	12,31
1.	3410520006728	<i>Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele</i>	h-ut	3,89
6	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км) Транспортировка лотков	t	64,800
1.	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	h-ut	4,15
7	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)	buc	54,000

1	2	3	4	5
		Лотки заказчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-4.5 m. h-0.5 m. b-0.7 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0		
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	102,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80
1.	2666122800600.1	Element prefabricat L-4.5 m. h-0.5 m. b-0.7 m. - материал заказчика	buc	54,54
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,90
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,43
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	27,00
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) *Рама из уголка 75x5мм, арматура АIII d-25 мм. шаг 5,5 см. по осям	kg	727,200
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,17
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27
3.	7212030022700	Sudor	h-om	7,27
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	727,20
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,64
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,82
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,27
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,54
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,54
9	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) В пазухи лотка	m3	29,160
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,91
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) Пазухи лотка	100 m3	0,291
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,57
1.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,02
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Для кромки проезжей части дороги Automacara 6 - 10 tf=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	3,500
1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,55
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 210,23
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,59
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,41
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,04
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,10
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,14
1.2. Грунтовый лоток L-60				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,240

1	2	3	4	5
		Разработка канав треугольного сечения b1-1.6 m. b2-0.4 m. h-0.4 m.		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,54
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	31,200
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	2,37
		2. ул. Школьная (Пирогова- Кирова) 2.1. Бетонный лоток L-231		
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Места устройства лотков	100m2	4,620
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,87
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Под лоток	100 m3	0,649
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,46
16	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт) Доработка в ручную	m3	6,495
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	4,87
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	84,430
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	6,42
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) В основание h-10 см. перед устройством лотка	m3	12,990
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	12,86
1.	1421102200068,1	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 5-63mm</i>	m3	14,94
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,30
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	2,73
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	5,46
19	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) Материал заказчика (лотки), погрузка с склада	t	53,980
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	10,26
1.	3410520006728	<i>Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele</i>	h-ut	3,24
20	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км) Транспортировка лотков	t	53,980
1.	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	h-ut	3,45

1	2	3	4	5
21	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Лотки заказчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-4.5 m. h-0.5 m. b-0.7 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0	buc	16,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	30,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20
1.	2666122800600.1	Element prefabricat L-4.5 m. h-0.5 m. b-0.7 m. - материал заказчика	buc	16,16
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,13
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	8,00
22	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Лотки заказчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0	buc	45,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	85,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
1.	2666122800600.2	Element prefabricat L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. - материал заказчика	buc	45,45
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,75
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,36
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	22,50
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Лотки подрядчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0	buc	8,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
1.	2666122800600.0	Element prefabricat L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. - материал подрядчика	buc	8,08
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,00
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) *Рама из уголка 75x5мм, арматура АIII d-25 мм. шаг 5,5 см. по осям	kg	8 463,12 0
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 607,99
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,63
3.	7212030022700	Sudor	h-om	84,63
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	8 463,12
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	42,32
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,70
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	84,63
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	169,26
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	169,26
25	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) В пазухи лотка	m3	27,720
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,08
26	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,277

1	2	3	4	5
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) Пазухи лотка		
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	2,44
1.	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	h-ut	2,88
2.2. Грунтовый лоток L-100				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Места устройства лотков	100m2	2,000
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,38
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка канав треугольного сечения b1-1.6 m. b2-0.4 m. h-0.4 m.	100 m3	0,400
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,90
29	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	52,000
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	3,95
3. ул. Чехова				
3.1. Чехова-Лесная				
3.1.1. Бетонный лоток L-159				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Места устройства лотков	100m2	3,180
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,60
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Под лоток	100 m3	0,397
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,89
32	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных	m3	3,975

1	2	3	4	5
		или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт) Доработка в ручную		
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	2,98
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	51,670
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	3,93
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) В основание h-10 см. перед устройством лотка	m3	7,950
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	7,87
1.	1421102200068,1	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 5-63mm</i>	m3	9,14
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,80
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	1,67
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	3,34
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Лотки подрядчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0	buc	53,000
1.	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	h-om	100,70
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	10,60
1.	2666122800600.0	<i>Element prefabricat L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. - материал подрядчика</i>	buc	53,53
2.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,11
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	124,55
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,42
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	26,50
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) *Рама из уголка 75x5мм, арматура АIII d-25 мм. шаг 5,5 см. по осям	kg	5 124,90 0
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	973,73
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	51,25
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	51,25
1.	2811236309800	<i>Confectii metalice diverse</i>	kg	5 124,90
2.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	25,62
3.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	41,00
4.	2430126103294	<i>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</i>	kg	51,25
5.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	102,50
6.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	102,50
37	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям землей после выкапывания, на средней почве) В пазухи лотка	m3	19,080
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	11,07
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) Пазухи лотка	100 m3	0,190
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	1,68
1.	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	h-ut	1,97
3.1.2. Грунтовый лоток L-90				
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	1,800

1	2	3	4	5
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Места устройства лотков		
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,34
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка канав треугольного сечения b1-1.6 m. b2-0.4 m. h-0.4 m.	100 m3	0,360
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,81
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	46,800
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	3,56
3.2. Чехова-Пирогова				
3.2.1. Грунтовый лоток L-40				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка канав треугольного сечения b1-1.6 m. b2-0.4 m. h-0.4 m.	100 m3	0,160
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,36
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	20,800
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	1,58
3.3. Чехова-Виноградная				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,500
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	3,38
45	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	195,000
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	14,82
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,500
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,54
1.	1411122201752	<i>Piatra sparta</i>	m3	0,01
1.	2952260003554	<i>Buldozer 79kw (108CP)</i>	h-ut	0,60
47	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	1,500
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	13,23
1.	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	h-ut	15,59
48	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Лотки заказчика Монтаж лотков с заделкой стыков L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. Mortar marca...(pt.informatie)=0		
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
1.	2666122800600.2	Element prefabricat L-3 m. h-0.5 m. b-0.5 m. - материал заказчика	buc	1,01
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50
49	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Для слива из лотка Automacara 6 - 10 tf=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	3,500
1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,55
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 210,23
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,59
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,41
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,04
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,10
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,14
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) Каменная наброска	m3	1,500
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,73
2.	4100126202818	Apa	m3	0,15
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63