

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Strășeni din str. Mihai Eminescu, 51, or. Strășeni

Autoritatea contractantă: *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.*

1. Descriere generală: *La edificiul CM Strășeni, se vor efectua lucrări de reparații în scopul creării back office și încăperii pentru păstrarea actelor.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.
- HG nr. 913 din 25.07.20216.

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul. (Profilul pentru ferestre din aluminiu, profilul pentru ușile din lemn, mostră de sticlă securizată, plăci laminat, plăci de gresie).*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agencia Servicii Publice

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: La edificiul CM Strășeni, se vor efectua lucrări de reparații în scopul creării back office și încăperii pentru păstrarea actelor.

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	8,04
	7422010060100	Timpliar	h-om	1,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,69
		<i>Total</i>		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (pervazurilor).	m	3,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
3	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare sau de conditionare a aerului	buc	1,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
4	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,45
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Ferestre		
5	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	8,04

1	2	3	4	5
		tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2030112938100	Ferestre din aluminu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	8,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm.	m	4,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2743123549026	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	4,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
		1.1.3. Pereti		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	1,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
8	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	0,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	8,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,09
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	8,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,12
		<i>Total</i>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,86
		<i>Total</i>		
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,37
		<i>Total</i>		
12	CM08B	Delimitare fixa din sticla, cu inaltime de pana la 2m din panouri fixe (sticla securizata, mata 100%, grosimea 10mm, H= 2m. Stilpi din INOX 60 X 60mm, 1 - 3700mm - 4 buc, rigla din inox 60 x 60mm	m2	7,80

1	2	3	4	5
		- L=1220mm, 6buc).		
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	2611112500274	Sticla securizata, suprafata exterioara mata 100%, inclusiv stilpi din inox 60 x 60 mm, 4 buc. - 3,7 m si rigla suport sus/jos H = 60 mm, L = 1,22 m - 6 buc.	m2	8,19
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Sala				
		1.2. Arhiva 1.2.1. Demontari		
13	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	5,97
	7422010060100	Timplar	h-om	1,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25
		<i>Total</i>		
14	RpCI42A	Demontarea elementelor (pervazurilor).	m	2,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
15	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile (Gratiile)	t	0,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.2.2. Ferestre		
16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi	m2	5,97

1	2	3	4	5
		pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2030112938100	Ferestre din aluminu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)	m2	5,97
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm.	m	2,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	2743123549026	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	2,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
18	CL14A	Montarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile (Gratiile)	t	0,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,25

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
19	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,25
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,12
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,28
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
		1.2.3. Pereti		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
21	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	0,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,83
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	7,37

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,12
		<i>Total</i>		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,65
		<i>Total</i>		
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,54
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	26,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,53
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Arhiva				
		1.3. Ahiva BitDCA 1.3.1. Demontari		
25	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	7,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,63
		<i>Total</i>		
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		1.3.2. Usi		
27	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (usa din lemn masiv sponat, culoare sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr.- 45 mm, lat. toc sponat - 120 mm.)	m2	1,84
	7422010060100	Timplar	h-om	3,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,55
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator (usa din lemn masiv sponat, culoare sur-deschisa, 2050 x 900 mm, gr.- 45 mm, lat. toc sponat - 120 mm.)	m2	1,84
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	5,52
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,83
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	6,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi				
		1.3.3. Pereti		
28	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10	m2	3,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,10
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	2,81
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	5,94
	2682162605829	Vata minerala	m2	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,53
		<i>Total</i>		
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
1.3.4. Tavane				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
	7422010060100	Timplar	h-om	12,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	24,84
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila aparenta pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
Total				

1	2	3	4	5
Total Ahiva BitDCA				
		1.4. Birou Sef 1.4.1. Demontari		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	1,96
	7422010060100	Timplari	h-om	0,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41
		<i>Total</i>		
34	RpCI42A	Demontarea elementelor (pervazurilor).	m	0,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil (inclusiv plinta PVC)	m2	6,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,21
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.4.2. Ferestre		
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului =70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32 mm, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protectia fonica 45dB)	m2	1,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la	m2	1,96

1	2	3	4	5
		razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm. gr. 20 mm.	m	0,95
	7422010060100	Timplari	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2743123549026	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	0,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
1.4.3. Pereti				
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	1,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
39	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	0,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu).	m	5,09
	7422010060100	Timplari	h-om	1,32

1	2	3	4	5
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,54
		<i>Total</i>		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,34
		<i>Total</i>		
42	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,27
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.4.4. Pardoseli		
43	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	6,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
	2670112204051	Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	7,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,32
	2030122946766	Plinte din PVC	m	6,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pardoseli				
Total				
Total Birou Sef				
		1.5. Birou 1.5.1. Demontari		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie profile din aluminiu (ferestre)	m2	1,93
	7422010060100	Timplari	h-om	0,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41
		<i>Total</i>		
45	RpCI42A	Demontarea elementelor (pervazurilor).	m	0,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport textil (inclusiv plinta PVC)	m2	7,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,21
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.5.2. Ferestre		
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (aluminiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32 mm, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protectia fonica 45 dB)	m2	1,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	1,93

1	2	3	4	5
		(aluminiiu vopsit, exterior antracit, interior alba, lat. profilului = 70 mm, 5 camere, gr. sticlei - 4 mm, gr. peretilor de aluminiu 2,5 mm, geamul termopan 32, rezistente la razele UV, LowE, Fn4S-4FI si protecti fonica 45 dB)		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, din PVC, de culoare alba mata, l = 300 mm, gr. 20 mm.	m	0,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
	2743123549026	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	0,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ferestre				
		1.5.3. Pereti		
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	1,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
50	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure, preparare manuala a mortarului.	m2	0,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	5,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,32
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	30,54
		<i>Total</i>		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,39
		<i>Total</i>		
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.5.4. Pardoseli		
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,65 m.l., h=6cm) (clasa 33, gr. 10 mm) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	7,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22
	2670112204051	Placi din laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic (9,6 m.l., h=6 cm) (clasa 33, gr. 10 mm)	m2	7,58
	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,58
	2030122946766	Plinte din PVC	m	7,22

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				
Total				
Total Birou				
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Achizitionare depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de amenajare a teritoriului		
		2.1. Demontari		
55	TsH91B	Dezinstalarea urne	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	1212121212121	apa	m3	0,15
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		2.2. Lucrari		
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,08
	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,87
		<i>Total</i>		
57	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	4,68

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,12
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,47
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,23
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,51
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,09
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	0,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,03
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	0,72
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	3,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
59	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	9,70
	2030112931102	Urne	buc	2,00
	2663102100000	Beton	m3	0,17
	1212121212121	apa	m3	0,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari				
Total				
Asigurare sociala				
Transportul materialelor				
Achizitionare depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari de amenajare a teritoriului				
		3. Lucrari de montare		
60	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B. Materiale marunte=1,05	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,40
	2811236305075	Console	kg	12,60
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,52
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,28
	2411117322835	Freon	kg	1,58
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,08
		<i>Total</i>		
62	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
63	RpCO42C	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu zavoare (demontare/montare)	buc	1,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,50
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,00
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,01
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,01
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,01
	2863146311011	Zavoare ingropate pentru usi	buc	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurare sociala				
Transportarea materialelor				
Achizitionare depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		4. Utilaj		
64	1111	Aparate de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir, bloc interior/exterior); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B.		1,00
	0001	Aparate de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw(Conditioner de perete (VRF, inclusiv Telecomanda fara fir, bloc interior/exterior); Qfrig.=3500 kW; Qcald.=3500kW; Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B.	buc	1,00
		<i>Total</i>		
65		Rafturi metalice, galvanizate de culoare sura, rafturi 5 buc, polite din PAL culoare neagra, L = 900mm, H = 2130mm, l = 380mm.		7,00

1	2	3	4	5
	1234	Rafturi metalice, galvanizate de culoare sura, rafturi metalice, L = 900mm, H = 2130mm, l = 380mm.	buc	7,00
		<i>Total</i>		
Total				
Achizitionare depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				