

Amenajarea parcului din preajma Centrului de Cultura, Sport si Agrement din comuna Tiganca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 449 749 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	226,0000	44,184 44,184	9 985,674 9 985,674
2	TsH92A	Incarcarea in auto a bordurelor	t	20,3400	115,559 115,559	2 350,474 2 350,474
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	20,3400	34,199 0,000	695,610 0,000
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,1900	2 377,887 0,000	2 829,686 0,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	172,5500	34,200 0,000	5 901,210 0,000
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.	m3	9,0400	263,407 263,407	2 381,199 2 381,199
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	4,9800	884,279 767,279	4 403,710 3 821,050

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	216,0000	206,247 50,132	44 549,417 10 828,577
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,0000	289,495 56,930	2 894,949 569,299
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60mm)	m2	498,0000	387,239 88,709	192 844,838 44 176,923
		<i>Total</i>		Lei		268 836,767
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				268 836,767 74 113,196

	Total	Lei	268 838
	ASM	24 %	17 787
	Cheltuieli de transport	10 %	18 479
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %	3 696
	Cheltuieli de regie	14,5 %	44 776
	Beneficiu de deviz	6 %	21 215
	TVA	20 %	74 958
	Total deviz: Inclusiv salariu		449 749 74 113

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea parcului din
preajma Centrului de Cultura,
Sport si Agrement din comuna
Tiganca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 449 749 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	663,1752	84,97	56 349,997
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,5318	84,97	9 052,007
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,4968	84,97	6 329,993
4.	9312040019600	Sapator	h-om	28,0240	84,97	2 381,199
Total manopera						74 113

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8180	450,00	818,100
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,4900	450,00	1 120,500
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	37,8480	450,00	17 031,600
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	662,4200	2,50	1 656,050
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	796,8000	2,50	1 992,000
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 147,200 0	2,50	32 868,000
7.	26611128006558	Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60mm	m2	505,4700	183,33	92 667,815
8.	2663102100001	Beton	m3	10,1700	1 550,00	15 763,500
9.	26661228002856	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 cm	m	217,0800	75,00	16 281,000
10.	26661228002867	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*30 cm	m	10,0500	150,00	1 507,500
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,9600	300,00	2 988,000
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9800	15,00	74,700
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3560	15,00	20,340
Total materiale de construcții						184 790

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,9760	85,00	507,960
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,2241	541,66	2 829,686

3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5458	450,00	695,610
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1138	450,00	5 901,210
Total utilaje de construcții						9 935

Total	Lei	268 838
ASM	24 %	17 787
Cheltuieli de transport	10 %	18 479
Cheltuieli de achiziționare-depozitare	2 %	3 696
Cheltuieli de regie	14,5 %	44 776
Beneficiu de deviz	6 %	21 215
TVA	20 %	74 958

Total deviz:

449 749


Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5458	450,00	695,610
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1138	450,00	5 901,210
Total utilaje de construcții						9 935
Total		Lei	268 838			
ASM		24 %	17 787			
Cheltuieli de transport		10 %	18 479			
Cheltuieli de achiziționare-depozitare		2 %	3 696			
Cheltuieli de regie		14,5 %	44 776			
Beneficiu de deviz		6 %	21 215			
TVA		20 %	74 958			
Total deviz:			449 749			
1.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5458	450,00	695,610
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1138	450,00	5 901,210
Total utilaje de construcții						9 935
Total		Lei	268 838			
ASM		24 %	17 787			
Cheltuieli de transport		10 %	18 479			
Cheltuieli de achiziționare-depozitare		2 %	3 696			
Cheltuieli de regie		14,5 %	44 776			
Beneficiu de deviz		6 %	21 215			
TVA		20 %	74 958			
Total deviz:			449 749			

Obiect Amenajarea parcului din preajma
Centrului de Cultura, Sport si Agrement din
comuna Tiganca

Investitor Primaria com. Tiganca, r-nul
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,184
						44,184
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
2	TsH92A	Incarcarea in auto a bordurelor	t			115,559
						115,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			34,199
						0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 377,887
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	541,66	2 377,89
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			34,200
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.	m3			263,407
						263,407
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,41
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			884,279
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	85,00	102,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			206,247
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	1 550,00	69,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	26661228002856	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 cm	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			289,495
						56,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	1 550,00	69,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,93

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002867	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*30 cm	m	1,0050	150,00	150,75
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60mm)	m2			387,239 88,709
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	26611128006558	Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60mm	m2	1,0150	183,33	186,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	450,00	34,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00


APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Tiganca, r-nul Cantemir**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Tiganca, r-nul Cantemir**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea parcului din preajma Centrului de Cultura, Sport si
Agrement din comuna Tiganca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	226,0000
2	TsH92A	Incarcarea in auto a bordurilor	t	20,3400
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	20,3400
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,1900
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	172,5500
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.	m3	9,0400
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,9800
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	216,0000
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,0000
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat tip caramida gr. 60mm)	m2	498,0000