

Aprobat:
Președintele raionului
Nicolae Draganel



WinCmeta

Asigurarea securitatii circulatiei rutiere, esteticii si intretinerea terasamentelor r.Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Asigurarea esteticii rutiere		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	253,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,58
	29525000050040	Tractor	h-ut	45,58
2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 899,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 177,38
3	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	126 600,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	392,46
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	264,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 708,64
5	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,80
6	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic	buc	30,00

1	2	3	4	5
		din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm		
	8141260100100	Fasonator	h-om	225,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	225,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	108,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	57,00
7	DH09A	Curatirea de pe platforma drumului a arborelor adusi de viituri	m3	15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	61,50
8	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,10
9	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,00
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	200,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,00
11	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	200,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75,00
Total Asigurarea esteticii rutiere				
		2. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	312,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	37,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	149,76
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	231,38
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	112,48
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	36,64
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	14,98
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,40
	2615073261061 1111	Indicator la intrarea in localitate	buc	2,00
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu	buc	28,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	61,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	61,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,62
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	123,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,24
14	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	34,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,10
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	34,00
	2663102100001	Beton	m3	3,47
15	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Denumirea localitatii)	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,90
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,05

**Total Asigurarea
securitatii circulatiei
rutiere**

		3. Intretinerea terasamentelor		
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	126,60
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	73,43
17	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	83,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	63,23

**Total Intretinerea
terasamentelor**

Total
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %

Total P3+Asigur+Cheltu
Cheltuieli directe P3+Asigur+Cheltu+Cheltu
Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %
Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi
TVA (Total) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit: Bejenari S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Verificat: Marian A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.