

**Lucrari de reparatie a claselor  
nr.10 si nr. 11, IP LT "Olimp",  
or. Rezina**

APROBAT  
Președintele raionului Rezina  
Cionci Valeriu



(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Clasa nr. 10</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Pardosele</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	80,500
2	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	50,800
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,050
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,025
5	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,500
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	80,500
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,500
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linolium comercial	m2	80,500
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,800
		<b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>		
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	130,000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	136,000
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	136,000
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,000

1	2	3	4	5
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000
20	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,000
21	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	20,000
22	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000
24	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1,20 x 1,00 m, montata pe perete din beton	buc	1,000
25	SE59A	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400
<b>Capitolul 1.1.3. Tavane</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,500
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	80,500
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,500
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,500
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,500
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,500
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,500
35	CK18B	Montarea baghetelor	m	50,800
<b>Capitolul 1.1.4. Evacuarea deseurilor</b>				
36	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,000
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,000
<b>Capitolul 1.2. Lucrari de montare</b>				
<b>Capitolul 1.2.1. Lucrari de electricitate</b>				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
39	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	8,000

1	2	3	4	5
		distanta)		
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa l m pina la: 1 kg	100 m	1,200
44		Cablu VVGng 5*4 mm	m	10,000
45		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	60,000
46		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	50,000
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200
48		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	120,000
49	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080
50		Corp de iluminat LED 4*18	buc	8,000
51	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
52		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000
53	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
54		Priza interna IP 44, 16A	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.3. Utilaj</b>		
55		Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
56		Automat BA47-29 1P 16A	buc	1,000
57		Automat diferential АДТ32 2P C25 30mA	buc	1,000
58		Separator de sarcina BH-32 32A3P	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Clasa nr. 11</b> <b>Capitolul 2.1. Lucrari de reparatie</b> <b>Capitolul 2.1.1. Pardosele</b>		
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,500
60	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	28,240
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,850
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,430
63	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	49,500
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,500
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,500
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu	m2	49,500

1	2	3	4	5
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez - linolium comercial		
67	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,000
		<b>Capitolul 2.1.2. Pereti</b>		
68	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	8,500
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,100
70	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,620
71	CK22A	Framuga din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe	m2	0,500
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,100
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,100
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,100
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,100
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,100
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,100
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,100
79	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,000
80	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	15,000
		<b>Capitolul 2.1.3. Tavane</b>		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,400
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	49,400
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,400
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,400
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,400
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,400
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,400
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,400
89	CK18B	Montarea baghetelor	m	28,500

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2.1.4. Evacuarea deseurilor</b>		
90	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,000
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.2.1. Lucrari de electricitate</b>		
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
93	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
94	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
95	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
96	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
97	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800
98		Cablu VVGng 5*4 mm	m	10,000
99		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	40,000
100		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	30,000
101	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800
102		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	80,000
103	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040
104		Corp de iluminat LED 4*18	buc	4,000
105	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
106		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000
107	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
108		Priza interna IP 44, 16A	buc	6,000
		<b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>		
109		Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
110		Automat BA47-29 IP 16A	buc	1,000
111		Automat diferential АВДТ32 2P C25 30mA	buc	1,000
112		Separator de sarcina BH-32 32A3P	buc	1,000

Sef sectia CGCD: M. Rusu  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

