

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumereabeneficiarului de stat **IP Gimnaziul Zolotievca**
2. Organizatorulprocedurii de achiziție **IP Gimnaziul Zolotievca**
3. Obiectulachizițiilor **Lucrări de reparație curentă a instituției**

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație a coridoarelor		
		1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolareaperetilor de zidarie din caramidasau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuitela tavane (stratul de tencuiala)	m2	363,300
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	67,000
4	RpCM33G	Demontareaplacajelor din elementeliniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	45,600
5	RpCK42C	Desfacereapardoselilorreci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc	m2	44,500
6	RpCK41C	Desfacereapardoselilor din covor din PVC pe suportsaufarasuporttextil, mocheta, etc	m2	179,400
7	RpCK41A	Desfacereapardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	139,300
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisivtijelesigloburile	buc	25,000
9	RpEE24A	Demontareaaaparatoarelelectricepentrucurentari :unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentrudesfiintaresauinlocuire, butonpentruactionare de la distanta)	buc	4,000
10	RCsU09B	Transporturi cu mijloacemanuale cu tomberonul la maximum 200 m distantacu incarcatura pina la 200 kg	t	57,000
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	57,000
12	TsI50A4	Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 4 km	t	57,000
		1.2. Usi		
13	CK21A	Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatocului pina la 7 mpinclusiv	m2	67,000
14	CN54A	Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare	m2	53,200
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieliinterioare, in jurultocurilor sipervazurilor, la usisiferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avindspaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	132,650
16	CK18C	Montareacoltare din aluminiu (surupuri cu cap inecat 6x30mm farapret)	m	132,650
17	CF50B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate	m2	53,200

1	2	3	4	5
		manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului.		
18	CF57A	Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor	m2	53,200
19	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor	m2	53,200
20	CN06A	Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,200
21	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe sifo de usi	m2	9,200
		1.3. Ferestrele		
22	CK26A	Glafurimontate la ferestre din mase plastice (latimea 450mm)	m	45,600
23	CN54A	Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare	m2	70,800
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieliinterioare, in jurultocurilor sipervazurilor, la usisiferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avindspaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	157,200
25	CK18C	Montareacoltare din aluminiu (surupuri cu cap inecat 6x30mm farapret)	m	157,200
26	CF50B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului.	m2	70,800
27	CF57A	Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor	m2	70,800
28	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor	m2	70,800
29	CN06A	Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,200
		1.4. Peretii		
30	CN54A	Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare	m2	200,000
31	RpCJ12A	Tencuieliinterioaresiexterioaresclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosimemedie, la pereti din betonsaucaramida, cu suprafete plane	m2	45,000
32	RpEJ08A	Executareasanturilor cu adincimea de pina la 5 cm in peretidin zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000
33	RpEJ09D	Matareasanturilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000
34	CF50B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. 3 mm	m2	200,000
35	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor	m2	200,000
36	CF57A	Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor	m2	200,000
37	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor	m2	200,000

1	2	3	4	5
38	CN06A	Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,000
		1.5. Tavanul		
39	CK29F	Tavanesuspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	363,300
		1.6. Pardosele		
40	TsC53A	Compactareapamintuluicupietris	100m2	1,390
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,850
42	CG22A	Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcntinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp	m2	139,000
43	CC03C	Montareplasesudate la inaltimeaimicisauegale cu 35 m, la placi	kg	420,000
44	CG01A	Strat suportpentrapardoseliexecutat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	363,200
45	CG49A	Executareaacopeririiantibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pardoseliLinoleom medical gr 2.5mm clasa de uzura 34/43	m2	363,200
		1.7. Electricitatea		
46	RpEA05A k = 0.5 man	Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plastic (IPFY), avinddiametrul pina la 15 mm	m	750,000
47	RpED01A	Montareacablurilorpentruenergieelectrica, VVG 3*1,5	m	650,000
48	RpED01A	Montareacablurilorpentruenergieelectrica, VVG 3*2,5	m	100,000
49	RpEE03A	Montareaprizelorbipolareconstructienormala din bachelitasauaminoplast, simpla, dubla, constructieimpermeabila, etanse, etansemetalicasausimilare, montateingropat sub tencuialasauaparent pe dibluri din lemnsau plastic	buc	4,000
50	RpEE01A	Montareainterupatoarelorunipolaresaubipolare de 10-25 A, de constructienormala, impermeabilesauetanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalicasauportelan, montateingropatsauaparent pe dibluri din lemnsau plastic, racordate la conductori de cuprusaualuminiu	buc	6,000
51	RpEF02B	Montareacorpului de eluminatincorporat 600x600 mm ,LED ,48w,6500k	buc	35,000
		2. Lucrari de reparatie a bibliotecii, sala de calculatoaresibioului		
		2.1. Demolari		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuitela tavane (stratul de tencuiala)	m2	108,000
53	RpCK41A	Desfacereapardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	108,000
		2.2. Peretii		
54	CN54A	Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare	m2	211,900
55	RpCJ12A	Tencuieliinterioaresiexterioaresclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosimemedie, la pereti din betonsaucaramida, cu suprafete plane	m2	10,000
56	CF50B	Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, preparareamanuala a mortarului.	m2	211,900

1	2	3	4	5
57	CF57A	Aplicare manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	211,900
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,900
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	211,900
		2.3. Tavanul		
60	CK29F	Tavan suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,000
		2.4. Pardosele		
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,080
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	16,200
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	108,000
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi a marmei egale cu 35 m, la placi	kg	333,000
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,000
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pardoseli Linolium medical gr 2.5 mm ,clasa de uzura 34/43	m2	108,000