

**Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu
stabil**

**Caiet de sarcini a lucrărilor de schimbarea și instalarea panoului
electric modernizat**

Din: 20 septembrie 2021

No	Denumire	Un. mas.	Cantitate
1	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM	buc.	6,000
2	IZOLATOR DE TENSIUNE	buc.	4,000
3	PLATFORMA LIPICI 30-30MM	buc.	100,000
4	CURELUSA 2.6*200mm ALBA	buc.	2,000
5	INTRERUPATOR AUTOMAT 80A 3P	buc.	2,000
6	INTR.AUTOMAT C 63A 1P	buc.	3,000
7	INTR.AUTOMAT C 32A 1P	buc.	9,000
8	LAMPA DE SEMNALIZARE 230V AC	buc.	9,000
9	BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 4P-4*12	buc.	4,000
10	BLOC DE DISTRIBUTIE 160A 1P-13	buc.	4,000
11	SEPARATOR DE SARCINA 40A 400V 3P	buc.	5,000
12	INTR.DIF. 40A 4P 30mA	buc.	8,000
13	INTR.AUTOMAT C 16A 1P	buc.	96,000
14	SEPARATOR DE SARCINA 63A 400V 3P	buc.	3,000
15	SINA DE CONECTARE PIN 3P 85A 1M	buc.	6,000
16	SINA DE DIST.IZOL.N DIN 6x9-12P ALBA STRA	buc.	10,000
17	SINA DE DIST.IZOL.N DIN 6x9-8P VERDE	buc.	5,000
18	PANOU CONTACTE JXB-4	buc.	60,000
19	PAPUC GHILZA 16MM	buc.	2,000
20	PAPUC GHILZA 10.0MM	buc.	2,000
21	PAPUC GHILZA 6MM	buc.	2,000
22	FIR ELECTRIC PV3 10 ROSU	m	20,000
23	FIR ELECTRIC PV3 10 ALBASTRU	m	20,000
24	FIR ELECTRIC PV3 10 ALB	m	20,000
25	FIR ELECTRIC PV3 10 NEGRU	m	20,000
26	FIR ELECTRIC PV3 16 ALBASTRU	m	20,000
27	FIR ELECTRIC PV3 16 ROSU	m	20,000
28	FIR ELECTRIC PV3 16 NEGRU	m	20,000
29	FIR ELECTRIC PV3 16 ALB	m	20,000
30	FIR ELECTRIC PV3 6 ROSU	m	20,000
31	FIR ELECTRIC PV3 6 ALBASTRU	m	20,000
32	FIR ELECTRIC PV3 6 NEGRU	m	20,000
33	FIR ELECTRIC PV3 6 ALB	m	20,000
34	TABLOU ELECTRIC INCASTRAT 48 MOD.	buc.	2,000
35	LADA METALICA 1200MM*750MM*300MM IP54 PRO*	buc.	1,000

36	IZOLATOR DE TENSIUNE SM-76	buc.	8,000
37	SURUB 10*30 OTEL 8.8 ZICAT	buc.	20,000
38	SURUB 8*25 OTEL 8.8 ZICAT	buc.	20,000
39	FIR ELECTRIC PV3 4 ROSU	m	100,000
40	FIR ELECTRIC PV3 4 ALBASTRU	m	100,000
41	FIR ELECTRIC PV3 4 ALB	m	100,000
42	FIR ELECTRIC PV3 4 NEGRU	m	100,000
43	PAPUC GHILZA 4MM	buc.	2,000
44	SERVICII DE MONTARE RETELE ELECTRICE	buc.	1,000

Director



Veaceslav Macovei