

**Aprobat:**  
**Director IP Liceul Teoretic Doroțcaia**  
**Bacioi Viorica**\_\_\_\_\_

## **CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**Obiectul:** Renovarea cantinei școlare din cadrul Liceului Teoretic Doroțcaia din s. Doroțcaia, r-ul Dubăsari”.

**Autoritatea contractantă:** Liceul Teoretic Doroțcaia din s. Doroțcaia  
**IDNO** 1013620000180

1. **Adresa** s. Doroțcaia r-ul Dubasari
2. **Descriere generală a obiectului :** Renovarea cantinei școlare din cadrul Liceului Teoretic Doroțcaia .

### **1- Lucrări de reparație:**

- 1.1. Lucrări de reparație la bucătărie,
- 1.2. Lucrări de reparație în încăperile auxiliare,
- 1.3. Lucrări de reparații interioare în sala de mese,
- 1.4. Lucrări de reparație a scenei în sala de mese,
- 1.5. Lucrări de reparație în hol.

### **2. Lucrări de montare rețele electrice interioare:**

- 2.1.1 Rețele electrice în bucătărie,
- 2.1.2 Rețele electrice în sala de mese.

### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.**

**Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.** Operatorii economici au obligația de a prezenta certificate de calitate a materialelor de construcție în limba română la solicitarea beneficiarului, garanția acestora vor fi minim 2 ani. Totodată va consulta modelul și culorile materialului cu beneficiarul pentru aplicarea în lucru. Antreprenorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și depozitarea materialelor utilizate, va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

### **4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.**

La control vor participa beneficiarul autoritatea publică locală și dirigințele de șantier, responsabilul tehnic vor încheia procese-verbale semnate de toți participanții la control. Pe parcursul executării lucrărilor verificările de calitate se efectuează de către responsabilul tehnic al lucrărilor de comun cu beneficiarul.

**5. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție.** Lucrările vor fi executate conform Caietul de sarcini (la măsurări pot exista erori de până la +/- 5%).

Operatorii economici pentru elaborarea ofertei sunt încurajați să viziteze obiectul, cu scopul de a-și face opinie obiectivă despre obiectul propus spre achiziție .

**6. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța.** Să dispună de echipamente, utilaje, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

**7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.** Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic.

**8. Termenul de executare a lucrărilor 90 zile lucrătoare.**

**Lista cu cantitățile de lucrări la obiectul**  
**Renovarea cantinei școlare din cadrul Liceului Teoretic Doroțcaia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 4.     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie la bucatarie si sala de mese</b><br><b>1.1. Lucrari de reparatie la bucatarie</b>                                                                                                                                                                 |                    |       |
| 1      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                          | m2                 | 56,00 |
| 2      | RpCB18E                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                                                    | m3                 | 2,50  |
| 3      | RpSC01A                     | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 1,00  |
| 4      | RpSC10A                     | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 3,00  |
| 5      | RpSC11A                     | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                                                                                        | buc                | 10,00 |
| 6      | RpCA07A                     | Sapaturi in spatii inguste, in conditii grele (tunele), in portiuni limitate cu sprijiniri sub 1,00 m latime si adincime de la 0-1,5 m                                                                                                                                       | m3                 | 5,00  |
| 7      | CG32A                       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                                                                                                    | m3                 | 4,50  |
| 8      | CG22A1                      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                   | m2                 | 56,00 |
| 9      | CG17D                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                  | m2                 | 56,00 |
| 10     | CG18A                       | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                           | m                  | 36,00 |
| 11     | AcA52A                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu , cu diametrul de 20, mm.                                                                                                                                                                                            | m                  | 20,00 |
| 12     | AcA53A                      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc                | 15,00 |
| 13     | SC01B                       | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta                                                                                       | buc                | 1,00  |
| 14     | SC05A                       | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida                                                                                                                        | buc                | 3,00  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 15 | SC06A    | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                               | buc   | 3,00   |
| 16 | RpSD34A  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                        | buc   | 10,00  |
| 17 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                                                                           | m2    | 13,75  |
| 18 | CK21A1   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv         | m2    | 5,75   |
| 19 | CK23B    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                             | m2    | 7,75   |
| 20 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                         | m     | 6,00   |
| 21 | SB10E    | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(110x50mm)                                                                                           | buc   | 10,00  |
| 22 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                          | buc   | 3,00   |
| 23 | RpSB05D  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm                                                                                                                                                                                | buc   | 3,00   |
| 24 | RpSB13G  | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm                                                                                 | m     | 26,00  |
| 25 | RpSB14G  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                | buc   | 7,00   |
| 26 | RpSB41B  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100-150 mm.                                                                                                                                                     | buc   | 3,00   |
| 27 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2    | 112,00 |
| 28 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2    | 112,00 |
| 29 | RpCG29A  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                          | m2    | 2,25   |
| 30 | CD51C    | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                     | 100m2 | 0,05   |
| 31 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment | m2    | 69,00  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |          | marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 32 | CI08C    | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2  | 69,00 |
| 33 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 13,00 |
| 34 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 13,00 |
| 35 | CK27C    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 7,20  |
| 36 | RpCP23A  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 6,00  |
|    |          | <b>1.2. Lucrari de reparatie in incaperile auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 37 | RpCG29A  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,60  |
| 38 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,10 |
| 39 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 27,90 |
| 40 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 8,00  |
| 41 | RpVA35A  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,00 |
| 42 | VA05A    | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 20,00 |
| 43 | VA05A1   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 6,00  |
| 44 | CK21A1   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 8,00  |
| 45 | CK27C    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,50 |
| 46 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 27,90 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |          | grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                              |       |        |
| 47 | CI06C6   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2    | 27,90  |
| 48 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 138,00 |
| 49 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                        | m2    | 138,00 |
| 50 | CG22A1   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                         | m2    | 30,10  |
| 51 | CG17D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 30,10  |
|    |          | <b>1.3. Reparatia peretilor si tavanului in sala de mese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| 52 | CD51C    | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,04   |
| 53 | RpCJ04C1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)                      | m2    | 10,00  |
| 54 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 155,00 |
| 55 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                       | m2    | 155,00 |
| 56 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 155,00 |
| 57 | CK26B    | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (coltar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 100,00 |
| 58 | RpCJ27C  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsa La pereti                                                                                                                                                                                                     | m2    | 155,00 |
| 59 | CF62A    | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"                                                                                                                                                                                                  | m2    | 155,00 |
| 60 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 60,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 61 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                                             | m2  | 60,00  |
| 62 | CF53A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)                                    | m2  | 60,00  |
| 63 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2  | 60,00  |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2  | 215,00 |
| 65 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2  | 215,00 |
| 66 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                  | m2  | 140,00 |
| 67 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                     | m2  | 15,40  |
| 68 | CI12A   | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor                                                                                                            | m2  | 6,50   |
| 69 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                          | buc | 12,00  |
| 70 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2  | 293,00 |
|    |         | <b>1.4. Reparatia scenei in sala de mese</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, etc.)                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,60   |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 79,00  |
| 73 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2  | 79,00  |
| 74 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                            | m2  | 79,00  |
| 75 | CF62A   | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"                                                                                                                | m2  | 79,00  |
| 76 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2  | 79,00  |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2  | 79,00  |
| 78 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2  | 79,00  |
| 79 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,00   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                               |     |        |
| 80 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 7,50   |
| 81 | CH09A    | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,00  |
| 82 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                             | m2  | 56,40  |
| 83 | CG33A    | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite                                                                                                                                                                                | m2  | 14,20  |
| 84 | CK26B    | glafuri montate la scena din aluminiu (coltar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 75,00  |
|    |          | <b>1.5. Reparatia coridorului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 85 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,40   |
| 86 | RpCP44A  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 158,00 |
| 87 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 7,00   |
| 88 | RpSD04A  | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 7,00   |
| 89 | CK27C    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 17,30  |
| 90 | RpCJ04C1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)                     | m2  | 8,40   |
| 91 | CI06C6   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2  | 8,40   |
| 92 | CF59D    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob fara izolatie (Pereti*captusala intrarii in coridor pe ambele parti)                                                                                                                                                       | m2  | 20,00  |
| 93 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                   | m2  | 60,20  |
| 94 | RpCJ27C  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                             | m2  | 60,20  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 95  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2  | 60,20  |
| 96  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                         | m2  | 60,20  |
| 97  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                         | m2  | 60,20  |
| 98  | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe tumba prefabricata | buc | 7,00   |
| 99  | RoSD18A       | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                      | buc | 7,00   |
|     |               | <b>2. Lucrari de electrucitate</b><br><b>2.1. Lucrari de electricitate la bucatarie</b>                                                                             |     |        |
| 100 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                | buc | 1,00   |
| 101 | RpVB30D2      | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla aluminiu de 0,8 mm grosime                                                        | m2  | 6,00   |
| 102 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                      | buc | 3,00   |
| 103 | pret de piata | Ventilator radial                                                                                                                                                   | buc | 3,00   |
| 104 | RpEA01A       | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                         | m   | 270,00 |
| 105 | RpEB10H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                | m   | 135,00 |
| 106 | RpEB10G       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                | m   | 135,00 |
| 107 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                                          | buc | 6,00   |
| 108 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                      | buc | 6,00   |
| 109 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29 IPB 16-25A                                                                                                                             | buc | 6,00   |
| 110 | RpEF15B       | Montarea corpurilor de iluminat tip Led 36 W, fara tub                                                                                                              | buc | 11,00  |
| 111 | RpEF18A       | Montarea lampii Led G 4,12 V ; 20 - 250 W                                                                                                                           | buc | 11,00  |
| 112 | RpEE14E       | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145                                                                                 | buc | 9,00   |
| 113 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica                       | buc | 6,00   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                               |     |        |
|     |               | <b>2.2. Lucrari de electricitate in sala de mese</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 114 | 08-03-572-3   | Punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                                                                                                                                | buc | 1,00   |
| 115 |               | Cutie pentru aotomate                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00   |
| 116 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                         | buc | 6,00   |
| 117 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29 IPB 16-25A                                                                                                                                                                                                | buc | 6,00   |
| 118 | RpEE14E       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145                                                                                                                                                   | buc | 4,00   |
| 119 | RpEE14D       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                    | buc | 6,00   |
| 120 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00   |
| 121 | RpEB10H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                   | m   | 150,00 |
| 122 | RpEB10G       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                   | m   | 150,00 |
| 123 | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi( inglobat, LED, dim.6000x6000mm)                                                      | buc | 12,00  |
| 124 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                                                                                                             | buc | 4,00   |
| 125 | 222           | Cutii de ramificare                                                                                                                                                                                                                    | buc | 15,00  |

Director

V. Bacioi