

CONSILIUL MUNICIPALN CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Î.M.DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor-elaborarea documentației de proiect și deviz a obiectului

**„Reparația capitală sălii sportive a Liceului Teoretic „N. Gheorghiu”
din str.Florilor,6 sect. Rîșcani, mun.Chișinău”**

Nr. d/o	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții.	Calculul prețului curent (P _c)	Prețul curent (P _c), mii lei	Prețul contracturului, mii lei
1	<p>Elaborarea proiectului de execuție reparației capitală sălii sportive a liceului Area totala a construcției de reparație 355,0 m²</p> <p>Compartimentele proiectului: Arhitectura și rezistența (reparația capitală acoperișului și sălii sportive cu încăperile adiționale) – 21% Încălzirea,ventilarea- 5% Alimentare cu apă și canalizare – 1% Alimentare cu energie electrică – 4% Automatizarea sistemului de ventilare– 3% Tehnologia – 3% Organizarea lucrărilor de construcții – 2% Deviz – 10% Coeficient la volumul de lucrări: K₁=48% = 0,49</p>	<p>NCM L.02.11-1:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții Indicator Nr.1, cap.4, tab.12, pct.3</p> <p>K₂ = 0,85 – coef. pentru proiect de execuție.</p>	Calcul prețului curent		
Total, fără TVA:					
TVA – 20%					
Total, inclusiv TVA					

Nota

1.Deviz pentru lucrări de proiectare întocmit conform NCM L.02.11-2013, p.3.12

2.Reparația capitală acoperișului include:

a) lucrări de demontare:

- demontarea invelitorii veche din materiale în rulouri
- demontarea șapei de mortar
- demontarea jgheaburilor și burlanelor

b) repatația invelitorii pe acoperiș:

- termoizolarea cu plăci din vată mineral
- execuțarea șapei de mortar
- execuțarea invelitorii nouă
- montarea jgheaburilor și burlanelor noi

3.Reparația capitală sălii sportive cu încăperile adiționale include:

a) lucrări de demontare:

- demontarea tencuielei veche la pereți
- demontarea stratului superior al pardoselilor
- demontarea blocurilor de ferestre existente veche

b) repatația încăperilor:

- înlocuirea sistemului de încălzire
- înlocuirea rețelelor de alimentare cu energie electrică
- executarea sistemului de ventilatie
- executarea rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare în vestiarele sălii sportive
- montarea blocurilor de ferestre noi
- finisarea interioară a încăperilor
- montarea utilajului sportiv

Șef interimar Î.M. Direcției Construcții Capitale _____ Vladimir Roșca

