

Deviz-oferta № 7-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| | | 1. Lucrari de constructie- amenajare | | |
| | | 1.1. Foisor 1 | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 140,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,60 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 41,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,22 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera | m2 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,53 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,53 |
| 4 | RpIzD41B aplicat | Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial) | m2 | 155,00 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,47 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,62 |
| 5 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,32 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,28 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 1,28 |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin) | m3 | 9,20 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,67 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,67 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,38 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|------|---------------|
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 25,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,12 |
| 8 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 55,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,38 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 55,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,95 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,65 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 55,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,85 |
| 11 | RpAcD13A | Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm | m | 12,60 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,77 |
| 12 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 34,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 12,58 |
| | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,12 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,40 |
| | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 12,58 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 12,58 |
| 13 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 17,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,73 |
| Total | | | | |
| Total Demolari | | | | |
| 1.1.2. Constructiv fasade 1-7 | | | | |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 760,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 144,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 7,60 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 760,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,08 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 11,40 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|---------------|
| 15 | CN20B | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 23,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,18 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,48 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2,62 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,19 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,05 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,19 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,38 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,48 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground | m2 | 58,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,74 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund betonoground | kg | 8,70 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,90 |
| 18 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 81,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 609,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,46 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100 | kg | 72,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 73,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,36 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,72 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 70,76 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 414,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,58 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,93 |
| 21 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -58,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -41,76 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -248,82 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------|--------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2,78 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,52 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 58,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,96 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 24,07 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,90 |
| 23 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 58,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,44 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 64,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 29,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,90 |
| Total | | | | |
| Total Constructiv fasade 1-7 | | | | |
| 1.1.3. Scara nr 1 | | | | |
| 24 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 6,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,22 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 19,80 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,04 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,49 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,57 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 27 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 10,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,16 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,06 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,06 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,12 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,22 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|--------------|
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
| 28 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 53,56 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,84 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,52 |
| 29 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 648,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,60 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,71 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 31 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2) | m2 | 7,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,98 |
| | 26701122020522 | Placi de beton | m2 | 7,14 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 40,60 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,40 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,25 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,05 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 42,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---|--------|--------------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,48 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 1,66 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
| 34 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 4,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,72 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 4,44 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
| 35 | CH06A | Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm | m | 7,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,30 |
| | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de inox | m | 7,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,90 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,18 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,40 |
| Total | | | | |
| Total Scara nr 1 | | | | |
| 1.1.4. Scara nr 2 | | | | |
| 36 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 6,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,22 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 19,80 |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,04 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,49 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,57 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 39 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 10,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,16 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,06 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,06 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|--------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,12 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,22 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
| 40 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 53,56 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,84 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,52 |
| 41 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 648,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,60 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,71 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 43 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de beton inleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2) | m2 | 7,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,98 |
| | 26701122020522 | Placi de beton | m2 | 7,14 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 40,60 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,40 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,25 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,05 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---|--------|--------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 42,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,48 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,66 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
| 46 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 4,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,72 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 4,44 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
| 47 | CH06A | Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm | m | 7,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,30 |
| | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de inox | m | 7,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,90 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,18 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,40 |
| Total | | | | |
| Total Scara nr 2 | | | | |
| 1.1.5. Scara nr 3 | | | | |
| 48 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 6,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,22 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 19,80 |
| 49 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,04 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,49 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,57 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 51 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru | m2 | 10,20 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|--------------|
| | | turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,16 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,06 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,06 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,31 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,12 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,22 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
| 52 | CC01F | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 53,56 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,84 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,52 |
| 53 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 648,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,60 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,71 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 55 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de beton incleiate, cu grosimea 30 mm (tip OL 20-2) | m2 | 7,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,98 |
| | 26701122020522 | Placi de beton | m2 | 7,14 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 40,60 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,40 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,40 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--------|-------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,25 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,05 |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 42,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| 57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,48 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 1,66 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
| 58 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 4,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,72 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 4,44 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
| 59 | CH06A | Mina curenta (Balustrada) metalica inox montata pe suporti inaltime h=90 c m, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm+ in trei linii D= 16mm , dreapta+ bara de sustinere p/u copii D= 32 mm | m | 7,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,30 |
| | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de inox | m | 7,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,42 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,90 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,18 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,40 |
| Total | | | | |
| Total Scara nr 3 | | | | |
| 1.1.6. Perete de sprijin 1 | | | | |
| 60 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,40 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,01 |
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,92 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,07 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,39 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--------|-----------------|
| 62 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 125,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 118,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,25 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,44 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,00 |
| 63 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 90,33 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 92,59 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,55 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
| 64 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 838,90 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 141,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,52 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 909,87 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 425,83 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 28,39 |
| 65 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 3,60 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,34 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,44 |
| 66 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 34,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 168,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,30 |
| | 266310210000123 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 35,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,91 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,94 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,61 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 20,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,52 |
| 67 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23 |
| 68 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, | 100 m3 | 0,53 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--------|-----------------|
| | | exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,67 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,51 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin 1 | | | | |
| | | 1.1.7. Perete de sprijin 2 | | |
| 69 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,80 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,02 |
| 70 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,20 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,04 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,08 |
| 71 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 88,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,80 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 83,60 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,40 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,04 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,92 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,31 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,56 |
| 72 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 78,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 80,73 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,81 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,79 |
| 73 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 952,28 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 97,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,86 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 001,09 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 292,84 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,52 |
| 74 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 2,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,89 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--------|--------------|
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,72 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,16 |
| 75 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 24,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 123,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,21 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 26,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,72 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,42 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,45 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 14,94 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,97 |
| 76 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 9,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,08 |
| 77 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,65 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,12 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin 2 | | | | |
| 1.1.8. Perete de sprijin 3 | | | | |
| 78 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,80 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,02 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,20 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,04 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,08 |
| 80 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 19,00 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--------|---------------|
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
| 81 | CC01E | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,20 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,88 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,27 |
| 82 | CC01F | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 693,12 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 710,45 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 103,97 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,93 |
| 83 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 1,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,44 |
| 84 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 9,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 9,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,15 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,51 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,16 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,52 |
| 85 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23 |
| 86 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,04 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin 3 | | | | |
| 1.1.9. Acoperis | | | | |
| 87 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru | m2 | 8,80 |

| | | | | |
|----|---------------------|---|------|--------------|
| | | turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,04 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,64 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,64 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,26 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,26 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,97 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,06 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,18 |
| 88 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 6,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,66 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,97 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
| 89 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 88,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 90,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,20 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,88 |
| 90 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,35 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,61 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 417,15 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,03 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,08 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,02 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,81 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
| 91 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tija filet d=14 cu piulite,saibe) | kg | 35,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,35 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,35 |
| | 27752763098862 5 | Confectii metalice inglobate in beton-tija filet d=14 cu piulite,saibe | kg | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,18 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|---------------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,53 |
| 92 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,76 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 76,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,46 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 28,20 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,04 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 3,50 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II | m3 | 0,45 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 12,78 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 11,32 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 9,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 11,28 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 5,45 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,56 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,24 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,86 |
| 93 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. $n=0,0083$ (1,26 m3) | m2 | 153,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 34,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,71 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 18,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,59 |
| 94 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,02 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,27 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,15 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 8,53 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 33,63 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,06 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 5,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,30 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,06 |
| 95 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 5,02 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 6,78 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,01 |
| 96 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 153,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 137,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,25 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 184,75 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 80,33 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 445,85 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 16,07 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 6,43 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 8,03 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|-------|--------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,65 |
| 97 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 22,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,72 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 24,23 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 32,30 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,61 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,31 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,61 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,61 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 230,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| 98 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 2,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,88 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 2,68 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 1,27 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,64 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 1,27 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,64 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,64 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,64 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 99 | CK26B | Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada) | m | 20,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
| | 27431235490262 5 | Glafuri din tabla -opritori zapada | m | 20,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 80,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 100 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (N scindura gr 0,012) Lambriu | m2 | 33,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,98 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 59,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,60 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,40 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,49 |
| 101 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,10 |
| | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 6,60 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,31 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,30 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,65 |
| Total | | | | |
| Total Acoperis | | | | |
| | | 1.1.10. Pavare | | |
| 102 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static | 100m2 | 1,10 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|------|---------------|
| | | autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,93 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,10 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,32 |
| 103 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 2,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,41 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6,60 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,34 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 18,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,65 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,46 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,93 |
| 105 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 110,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,82 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,74 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 176,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 452,00 |
| | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm | m2 | 111,65 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,55 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,18 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,20 |
| 106 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 13,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,21 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,63 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,69 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 45,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 | m | 13,06 |
| 107 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 7,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,84 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,26 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,34 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,14 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
| | 266612280032515 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 7,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| Total | | | | |
| Total Pavare | | | | |
| 1.1.11. Asfaltare | | | | |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,40 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|------|--------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,38 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,76 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,01 |
| 109 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,03 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 110 | RpDB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm | m2 | 16,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
| | 1111000100012 | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) | t | 1,52 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,01 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,05 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,18 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,18 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,02 |
| 111 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,02 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 112 | RpDB18B | Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 | m2 | 16,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
| | 2664102100014 | Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie) | t | 1,07 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,01 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,05 |
| | 2710603419634 | Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm | kg | 0,13 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,13 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,02 |
| Total | | | | |
| Total Asfaltare | | | | |
| | | 1.1.12. Pereti | | |
| 113 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,48 |
| 114 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 5,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,99 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|------|----------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,46 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 4,95 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 16,50 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,39 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,55 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,04 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrunder | m2 | 165,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,95 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund betonogrunder | kg | 24,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,25 |
| 116 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 165,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 732,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,66 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,32 |
| 117 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 3 100x100 | kg | 206,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 208,31 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,03 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,06 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 61,88 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 165,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 201,30 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1 178,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,66 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,64 |
| 119 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -165,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -118,80 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -707,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -7,92 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,49 |
| 120 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 165,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,80 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 68,47 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|-------|---------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,25 |
| 121 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 165,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 112,20 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 183,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 82,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,25 |
| Total | | | | |
| Total Pereti | | | | |
| 1.1.13. Amenajare gazon artificial | | | | |
| 122 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,47 |
| 123 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,54 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,50 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,80 |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 22,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,93 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 25,47 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,21 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,30 |
| 125 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,42 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 8,62 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,75 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,57 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,15 |
| 126 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 4,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,05 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 4,95 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,45 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,94 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,89 |
| 127 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 150,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,00 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 162,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |

| | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|---------------|
| 128 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m ³ dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m ² | 150,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,52 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m ² | 154,50 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 42,45 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 16,23 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 3 300,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 1,07 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,23 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 5,26 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 1,28 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,04 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare gazon artificial | | | | |
| 1.1.14. Elemente beton | | | | |
| 129 | CI13A k sal = 0,7 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm) | m | 28,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 43,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,94 |
| | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 28,56 |
| | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 47,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,40 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m ³ | 0,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,11 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 4,20 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 3,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
| 130 | CI13A k sal 0,7 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Tip OL 26 100x38 cm) | m | 36,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 55,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,78 |
| | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 36,72 |
| | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 61,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 64,80 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m ³ | 0,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,14 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 5,40 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 4,32 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------|--------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| Total | | | | |
| Total Elemente beton | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor 1 | | | | |
| | | 1.2. Foisor nr 2 | | |
| | | 1.2.1. Demolari | | |
| 131 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 80,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,20 |
| 132 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 68,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,56 |
| 133 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera | m2 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,53 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,53 |
| 134 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 23,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,58 |
| 135 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 23,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,53 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,61 |
| 136 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 65,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,52 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,16 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,07 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,01 |
| 137 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 40,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 14,80 |
| | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,14 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,65 |
| | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 14,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,80 |
| 138 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,42 |

| Total | | | | |
|----------------|---------------------|--|-------|--------------|
| Total Demolari | | | | |
| | | 1.2.2. Pavare | | |
| 139 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,68 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,85 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,02 |
| 140 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 4,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,69 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,60 |
| 141 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,59 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 18,11 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,58 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,31 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,61 |
| 142 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 85,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 49,32 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,34 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 136,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 122,00 |
| | 26611128006556 0 | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm | m2 | 86,27 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,42 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,23 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,70 |
| 143 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 36,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,12 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,36 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,91 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 126,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
| | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 | m | 36,18 |
| 144 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 38,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,56 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,84 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,82 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 38,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,11 |
| | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 38,19 |

| | | | | |
|--|----------------|--|-------|--------------|
| | 5 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
| Total | | | | |
| Total Pavare | | | | |
| 1.2.3. Asfaltare | | | | |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,67 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,10 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,27 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,57 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,13 |
| 146 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,03 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 147 | RpDB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm | m2 | 18,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,19 |
| | 1111000100012 | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) | t | 1,71 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,01 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,05 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,20 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,02 |
| 148 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,02 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 149 | RpDB18B | Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 | m2 | 18,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
| | 2664102100014 | Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie) | t | 1,20 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,01 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,05 |
| | 2710603419634 | Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm | kg | 0,15 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,15 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,02 |
| Total | | | | |
| Total Asfaltare | | | | |
| 1.2.4. Amenajare gazon artificial | | | | |
| 150 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin | 100m2 | 0,86 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|-------|--------------|
| | | taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,27 |
| 151 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,86 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,77 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,86 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,03 |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 12,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,77 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 14,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,29 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,71 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,42 |
| 153 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 4,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,26 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,94 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,43 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,90 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,81 |
| 154 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit | m3 | 2,58 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,32 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 2,84 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,26 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,54 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,08 |
| 155 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 86,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,72 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 92,88 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 156 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 86,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,62 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 88,58 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 24,34 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 9,31 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 1 892,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,61 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,13 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 3,02 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------|---------------|
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,73 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,03 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare gazon artificial | | | | |
| 1.2.5. Inverzirea | | | | |
| 157 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,06 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,29 |
| 158 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 9,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,85 |
| 159 | | Pamint (fara pret) | t | 9,00 |
| | 0124 | Pamint (fara pret) | t | 0,00 |
| 160 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,71 |
| 161 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 29,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,19 |
| 162 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,29 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,40 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,15 |
| 163 | TsH63A | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 | 100m2 | 0,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,07 |
| | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 0,11 |
| | 2952270004709 | Motocositoarea G-400 | h-ut | 0,07 |
| Total | | | | |
| Total Inverzirea | | | | |
| 1.2.6. SM 1-3 , | | | | |
| 164 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 268,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 50,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,68 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,68 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,68 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 268,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,34 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,14 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,02 |
| 165 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 9,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,56 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,00 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|------|---------------|
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,06 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,48 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,63 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,92 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,48 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,96 |
| Total | | | | |
| Total SM 1-3 , | | | | |
| 1.2.7. Gr 1-3 pr 1 | | | | |
| 166 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 676,10 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 128,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,76 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,76 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,76 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 676,10 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,38 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,41 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,14 |
| 167 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 28,40 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,24 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,95 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,12 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,42 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,83 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,68 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,42 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,84 |
| Total | | | | |
| Total Gr 1-3 pr 1 | | | | |
| 1.2.8. FM1 | | | | |
| 168 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 9,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,14 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 28,80 |
| 169 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,49 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,57 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 170 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 20,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,02 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,08 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|------|--------------|
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,03 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,03 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,21 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,41 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
| 171 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 4,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 4,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,20 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,92 |
| 172 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 14,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 71,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,48 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 15,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,04 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,82 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,26 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,64 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,03 |
| Total | | | | |
| Total FM1 | | | | |
| 1.2.9. Pereti | | | | |
| 173 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 2874115833882 | Suruburi autoregulate 4,2x13 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Pereti | | | | |
| 1.2.10. Acoperis | | | | |
| 174 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 35,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,50 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|------|--------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,75 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 42,26 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 18,38 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 330,75 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 3,68 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,47 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 1,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,75 |
| Total | | | | |
| Total Acoperis | | | | |
| | | 1.2.11. Compartiment | | |
| Total | | | | |
| Total Compartiment | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 2 | | | | |
| | | 1.3. Foisor nr 3 | | |
| | | 1.3.1. Demolari/Montari | | |
| 175 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 176 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoreglatoare 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 3 | | | | |
| | | 1.4. Foisor nr 4 | | |
| | | 1.4.1. Demolari/Montari | | |
| 177 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 178 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|------|--------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 4 | | | | |
| | | 1.5. Foisor nr 5 | | |
| | | 1.5.1. Demolari/Montari | | |
| 179 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 180 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 5 | | | | |
| | | 1.6. Foisor nr 6 | | |
| | | 1.6.1. Demolari/Montari | | |
| 181 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 182 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|------|--------------|
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 6 | | | | |
| | | 1.7. Foisor nr 7 | | |
| | | 1.7.1. Demolari/Montari | | |
| 183 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 184 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 7 | | | | |
| | | 1.8. Foisor nr 8 | | |
| | | 1.8.1. Demolari/Montari | | |
| 185 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 186 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |

| Total | | | | |
|------------------------|---------------------|--|------|--------------|
| Total Foisor nr 8 | | | | |
| | | 1.9. Foisor nr 10 1.9.1. Demolari/Montari | | |
| 187 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 188 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 10 | | | | |
| | | 1.10. Foisor nr 11 1.10.1. Demolari/Montari | | |
| 189 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 190 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 11 | | | | |
| | | 1.11. Foisor nr 12 1.11.1. Demolari/Montari | | |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-------|--------------|
| 191 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(policarbonat) | m2 | 33,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,96 |
| 192 | CL54B aplicativ | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (panou compozit tip ALTCOMBOND) se exc surub 4,2x13) | m2 | 33,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,00 |
| | 2811236304901 | Siding metalic ALTCOMBOND | m2 | 38,94 |
| | 28741158338822 5 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 1 379,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,43 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| Total | | | | |
| Total Demolari/Montari | | | | |
| Total | | | | |
| Total Foisor nr 12 | | | | |
| 1.12. Amenajare teren de joaca Foisor nr 3 | | | | |
| 193 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera) | m2 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,53 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,53 |
| 194 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 13,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,46 |
| 195 | RpDE11G aplicat | Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc) | buc | 6,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,78 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,84 |
| 196 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 0,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,12 |
| 197 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,21 |
| 198 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,61 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,40 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 0,48 |
| 199 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 5,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,45 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|--------------|
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,32 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,55 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,16 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,31 |
| 200 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 1,85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,83 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,13 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,39 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,78 |
| 201 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 1,11 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,00 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 1,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,23 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,47 |
| 202 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 37,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,74 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 39,96 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 203 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 37,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,57 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 38,11 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 10,47 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 4,00 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 814,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,26 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,06 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 1,30 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,31 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,01 |
| 204 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 1,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,96 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,50 |
| 205 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 0,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,52 |

| | | | | |
|--|------------------|--|------|---------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,09 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,19 |
| 206 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 3,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,05 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4,80 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 39,60 |
| | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm | m2 | 3,04 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,01 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,11 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,06 |
| 207 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 25,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,50 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,20 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 25,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,07 |
| | 266612280032515 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 25,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare teren de joaca Foisor nr 3 | | | | |
| 1.13. Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8 | | | | |
| 1.13.1. Demontare | | | | |
| 208 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 240,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 100,80 |
| 209 | RpDE11G aplicat | Demontarea (scoaterea) stilpilor (topogan) (6 buc) | buc | 30,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,20 |
| 210 | RpIzD41B aplicat | Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial) | m2 | 338,00 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 6,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,52 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,01 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,35 |
| 211 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera) | m2 | 27,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,77 |
| 212 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe | m2 | 95,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------|---------------|
| | | beton (dale din piatra sau beton) | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,05 |
| 213 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 21,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,89 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,63 |
| 214 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin) | m3 | 11,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,19 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,19 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,65 |
| 215 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,38 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,68 |
| Total | | | | |
| Total Demontare | | | | |
| 1.13.2. Amenajare | | | | |
| 216 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,33 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,57 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 7,88 |
| 217 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 6,57 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,05 |
| 218 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 4,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,10 |
| 219 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 17,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,88 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 51,00 |
| 220 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 148,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 26,64 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 7,10 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 150,96 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|---------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,44 |
| | 26661228003251 5 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 148,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
| 221 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 132,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,44 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 67,32 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 7,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 462,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
| | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 | m | 132,66 |
| 222 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 81,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 80,93 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 94,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,18 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 17,17 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 34,34 |
| 223 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 27,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,98 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 31,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,73 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,72 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 11,45 |
| 224 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 16,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,72 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 17,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,64 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,43 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,87 |
| 225 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 545,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,90 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 588,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,27 |
| 226 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 480,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,28 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 494,40 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 135,84 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 51,94 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 10 560,0 0 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------------|
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 3,41 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,72 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 16,85 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 4,08 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,14 |
| 227 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 , 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min. 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=20kg/m2) | m2 | 65,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,03 |
| | 27744135904013 | Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch | m2 | 66,95 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 18,39 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 7,03 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 1 300,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,46 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 2,28 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,55 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,02 |
| 228 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm | m | 48,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,59 |
| | 27744135904013 | Gazon artificial monofilament 35mm Dtex 1200/6,310 microni,10500 tufts per m2, 3/8inch | m2 | 6,91 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 51,36 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 15,36 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,02 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,21 |
| 229 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 16,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,63 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 19,32 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,68 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,53 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,06 |
| 230 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 112,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 64,98 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,77 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 179,20 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--------|---------------|
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 478,40 |
| | 26611128006556 0 | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm | m2 | 113,68 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,56 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,26 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,24 |
| 231 | CG43A aplica.k man 3 | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt | m2 | 21,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,77 |
| | 20301229402652 5 | Decking din compozit lemnos complet cu accesoriile si profile | m2 | 22,05 |
| | 1111000100049 | Strat fonoizolant sub parchet 3 mm | m2 | 21,42 |
| | 2030122946768 | Plinte de lemn | m | 22,47 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare | | | | |
| 1.13.3. Perete de sprijin nr 4 | | | | |
| 232 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,20 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,50 |
| 233 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,49 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,57 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 234 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 24,70 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,08 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,34 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,12 |
| 235 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 17,58 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,02 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,64 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |
| 236 | CC01F | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 516,95 |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--------|--------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,55 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 529,87 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,54 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,17 |
| 237 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 0,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,36 |
| 238 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 7,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 7,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,45 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,40 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,13 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,96 |
| 239 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23 |
| 240 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,04 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin nr 4 | | | | |
| 1.13.4. Finisare perete de sprijin existent | | | | |
| 241 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 67,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 94,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 708,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,47 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,54 |
| 242 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 88,00 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 88,88 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,44 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,88 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,40 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
| 243 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82,35 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 481,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,33 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,08 |
| 244 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -67,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -48,60 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -289,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3,24 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,61 |
| 245 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 67,50 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,10 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 28,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,38 |
| 246 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 67,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45,90 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 74,93 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,38 |
| 247 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 390,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,36 |
| 248 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 30,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,00 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31,21 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 193,92 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 12,42 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 606,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |

| | | | | |
|--|------------------|--|--------|---------------|
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,50 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,89 |
| Total | | | | |
| Total Finisare perete de sprijin existent | | | | |
| Total | | | | |
| Total Amenajare teren de joaca Foisor 4,5,6,7,8 | | | | |
| 1.14. Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 | | | | |
| 1.14.1. Demontare | | | | |
| 249 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 169,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,98 |
| 250 | RpDE11G aplicat | Demontarea (scoaterea) stilpililor pentru indicatoare de circulatie rutiera (topogan) (3 buc | buc | 30,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,20 |
| 251 | RpIzD41B aplicat | Desfacerea barierei contra vaporilor, izolatiilor cu banda adeziva (strat de gazon artificial) | m2 | 200,00 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,60 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,80 |
| 252 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera) | m2 | 5,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,05 |
| 253 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 155,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,45 |
| 254 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea | 100 m3 | 0,06 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,14 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,67 |
| 255 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(scari+perete de sprijin) | m3 | 3,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,87 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,87 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,45 |
| Total | | | | |
| Total Demontare | | | | |
| 1.14.2. Pista de alergat | | | | |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|-------|--------------|
| 256 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 0,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,25 |
| 257 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,14 |
| 258 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,22 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,80 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 0,96 |
| 259 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 47,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,78 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 54,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,73 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,92 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 19,84 |
| 260 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 4,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,96 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,40 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,84 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,68 |
| 261 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 2,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,16 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 2,64 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,01 |
| 262 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 80,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,60 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 86,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 263 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 80,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,88 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 82,40 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 22,64 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 8,66 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-------|--------------|
| | 1421102200801 | Nisip quartos | kg | 1 760,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,57 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 2,81 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,68 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,02 |
| Total | | | | |
| Total Pista de alergat | | | | |
| 1.14.3. Amenajare | | | | |
| 264 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,02 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,10 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,92 |
| 265 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 4,10 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,28 |
| 266 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 2,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,45 |
| 267 | TsA03G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3 | 3,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,24 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10,50 |
| 268 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 16,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,88 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,77 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 16,32 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
| | 26661228003251 5 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 | m | 16,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
| 269 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 38,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,46 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,38 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 2,01 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 133,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
| | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 | m | 38,19 |
| 270 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 35,25 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|---------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,90 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 40,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,53 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 14,80 |
| 271 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 11,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,63 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 13,51 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,18 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,47 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,93 |
| 272 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 7,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,34 |
| | 14211022005252 5 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 7,76 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,71 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,48 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,96 |
| 273 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 235,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,70 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 253,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,12 |
| 274 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 235,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,02 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 242,05 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 66,50 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 25,43 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 5 170,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 1,67 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,35 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 8,25 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 2,00 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,07 |
| 275 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 26,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,99 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 30,19 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,62 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,51 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 11,03 |
| 276 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 175,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--------|-----------------|
| | | gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 101,54 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,77 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 280,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 310,00 |
| | 26611128006556 0 | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm | m2 | 177,62 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,88 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,65 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,50 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare | | | | |
| 1.14.4. Perete de sprijin 5 | | | | |
| 277 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,18 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,45 |
| 278 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,48 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,72 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,32 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,63 |
| 279 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 100,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,05 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 95,47 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,03 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,04 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 9,04 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,35 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,06 |
| 280 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 79,40 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 81,39 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,91 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,79 |
| 281 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 850,60 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,55 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 896,86 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|--------|---------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 277,59 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,51 |
| 282 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 3,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,75 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,20 |
| 283 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 19,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 98,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,91 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 20,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,93 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,13 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,36 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,88 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,54 |
| 284 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,23 |
| 285 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,56 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin 5 | | | | |
| 1.14.5. Perete de sprijin 6 | | | | |
| 286 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,14 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,35 |
| 287 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,48 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,72 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,32 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,63 |
| 288 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de | m2 | 100,50 |

| | | | | |
|-----|---------------------|--|--------|---------------|
| | | utilaje inclusiv sprijinirile | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,05 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 95,47 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,03 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,04 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 9,04 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,35 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,06 |
| 289 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 28,33 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 29,04 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,25 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
| 290 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 664,24 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,99 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 680,85 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 99,64 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,64 |
| 291 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 1,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
| 292 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 7,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
| | 26631021000012 3 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 7,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,45 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,40 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,13 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,96 |
| 293 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 4,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,94 |
| 294 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,09 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|------|---------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,79 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,94 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin 6 | | | | |
| | | 1.14.6. Finisarea pereti de sprijin | | |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground | m2 | 30,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund betonoground | kg | 4,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,50 |
| 296 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 315,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
| 297 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 37,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 37,88 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,19 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,25 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 36,60 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 214,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,37 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,48 |
| 299 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -30,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -21,60 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | -128,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,27 |
| 300 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 30,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 12,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,50 |
| 301 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 30,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|---|------|---------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,40 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 33,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |
| 302 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 182,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 303 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 14,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 14,56 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 90,50 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 282,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,24 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,88 |
| Total | | | | |
| Total Finisarea pereti de sprijin | | | | |
| Total | | | | |
| Total Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12 | | | | |
| 1.15. Lucrari de amenajare-Montare | | | | |
| 304 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (montare nisipiera) | buc | 8,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,16 |
| 305 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,76 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,64 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,34 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,69 |
| 306 | TsH80A kman =2 | Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml | buc | 385,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 207,90 |
| 307 | TsH91A k man 5 | Instalarea complex de joaca | buc | 10,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 242,50 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|------|--------------|
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,36 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,50 |
| 308 | TsH91A k man 4 | Instalarea leagan cu scaune | buc | 3,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,40 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 58,20 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,11 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,45 |
| 309 | TsH91B | Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna) | buc | 30,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,50 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 145,50 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,52 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 4,50 |
| 310 | TsH38A k man =0,5 | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclude grinzi ,cuie, vopsea,teava) | buc | 2,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,74 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,51 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,43 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,34 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 310,86 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,73 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,57 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,14 |
| 311 | TsH38C k man 0,5 | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea) | buc | 1,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,17 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,98 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,53 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,53 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,43 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,36 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,29 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |
| Total | | | | |
| Total Lucrari de amenajare-Montare | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Total | | | | |
| Chelteli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli achizitionare depozitare | | | | |
| Total | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---|-----|-------------|
| Cheltueli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de constructie- amenajare | | | | |
| | | 2. Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie | | |
| 312 | pret furnizor | Balansor tip EBS 004 inclusiv accesorii de fixare | buc | 9,00 |
| | 10002 | Balansor tip EBS 004 | buc | 9,00 |
| 313 | pret furnizor | Carusel cu 8 locuri tip TE 217 inclusiv accesorii de fixare | buc | 7,00 |
| | 10003 | Carusel cu 8 locuri tip TE 217 | buc | 7,00 |
| 314 | pret furnizor | Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare | buc | 3,00 |
| | 10004 | Casuta tip EBS 089 inclusiv accesorii de fixare | buc | 3,00 |
| 315 | pret furnizor | Complex de joaca tip EBS 030 inclusiv accesorii de fixare | buc | 5,00 |
| | 10005 | Complex de joaca tip EBS 030 | buc | 5,00 |
| 316 | pret furnizor | Complex de joaca tip EBS 106.1 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 10006 | Complex de joaca tip EBS 106.1 | buc | 1,00 |
| 317 | pret furnizor | Complex de joaca tip EBS 105 inclusiv accesorii de fixare | buc | 3,00 |
| | 10007 | Complex de joaca tip EBS 105 | buc | 3,00 |
| 318 | pret furnizor | Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 10008 | Complex de joaca Mini castel tip EBS 111 | buc | 1,00 |
| 319 | pret furnizor | Complex de joaca Fregat tip TE 918 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 10009 | Complex de joaca Fregat tip TE 918 | buc | 1,00 |
| 320 | pret furnizor | Figurina pe arc Calut tip TE 207 inclusiv accesorii de fixare | buc | 2,00 |
| | 100010 | Figurina pe arc Calut tip TE 207 | buc | 2,00 |
| 321 | pret furnizor | Figurina pe arc Fluture tip TE 218 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 100011 | Figurina pe arc Fluture tip TE 218 | buc | 1,00 |
| 322 | pret furnizor | Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 inclusiv accesorii de fixare | buc | 4,00 |
| | 100012 | Figurina pe arc Motocicleta tip TE 208 | buc | 4,00 |
| 323 | pret furnizor | Figurina pe arc Puisor tip TE 204 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|--------|---------------|
| | 100013 | Figurina pe arc Puisor tip TE 204 | buc | 1,00 |
| 324 | pret furnizor | Masa cu 4 scaune tip EBS 090 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 15001 | Masa cu 4 scaune tip EBS 090 | buc | 1,00 |
| 325 | pret furnizor | Masa cu 5 scaune tip Muhomor inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 15002 | Masa cu 5 scaune tip Muhomor | buc | 1,00 |
| 326 | pret furnizor | Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 inclusiv accesorii de fixare | buc | 8,00 |
| | 15003 | Nisipiera cu capac si scaune tip EBS 133 | buc | 8,00 |
| 327 | pret furnizor | Panou interactiv tip EBS 304 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,00 |
| | 15004 | Panou interactiv tip EBS 304 | buc | 1,00 |
| 328 | pret furnizor | Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 inclusiv accesorii de fixare | buc | 2,00 |
| | 15005 | Porti de minifotbal cu cos de baschet EBS 122 | buc | 2,00 |
| 329 | pret furnizor | Rama pentru leagane dublu tip EBS 002 | buc | 3,00 |
| | 15006 | Rama pentru leagane dublu tip EBS 002 | buc | 3,00 |
| 330 | pret furnizor | Scaun cu speteaza pentru scrinciob | buc | 6,00 |
| | 15007 | Scaun cu speteaza pentru scrinciob | buc | 6,00 |
| 331 | pret furnizor | Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124 | compl. | 1,00 |
| | 15009 | Suporturi pentru volei cu plasa tip EBS 124 | compl. | 1,00 |
| 332 | pret furnizor | Gard decorativ tip ART 094 inclusiv accesorii de fixare | m | 385,00 |
| | 150011 | Gard decorativ tip ART 094 | m | 385,00 |
| Total | | | | |
| Cheltueli achizitionare depozitare | | | | |
| Total Utilaj - Inventar de joaca pentru copii se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare Nota modelului este indicat ca informatie | | | | |
| Total | | | | |
| TVA | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**