

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia

2. Organizatorul procedurii de achiziție: _____

3. Obiectul achizițiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
		Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации		
1		Термометр ТТП, ТТУ	buc	7,00
2		Манометр МП4-У	buc	9,00
3		Мановакууметр МВП-У	buc	1,00
4		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	3,00
5		Напоромер НМП-52-М1	buc	1,00
6		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,00
7		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00
8		Сигнализатор загазованности RGD COO MP1	buc	1,00
9		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,00
10		Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00
		Capitolul 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом		
11		Шкаф для щита управления рам. 1200х600х350 IP54	buc	1,00
12		Реле промежуточное ПЭ37-4493	buc	14,00
13		Реле времени РСВ19-11	buc	2,00
14		Выключатель автоматический однополюсный АК63-мг	buc	5,00
15		Переключатель универсальный УП-5312	buc	3,00

1	2	3	4	5
16		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	3,00
17		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	7,00
18		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00
19		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	2,00
20		Диод Д-226Б	buc	11,00
21		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	6,00
		Capitolul 1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом		
22		Шкаф для щита сигнализации рам. 400х300х250	buc	1,00
23		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	4,00
24		Светосигнальный индикатор, зеленый, AD-22DS	buc	1,00
25		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	2,00
26		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок		
27	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	7,00
28	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	7,00
29	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	10,00
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010)	buc	3,00
31	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52)	buc	1,00

1	2	3	4	5
32	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21	buc	1,00
33	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc	2,00
34	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00
35	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство	buc	17,00
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,55
37	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,43
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15	100 m	0,22
39	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15	100 m	0,08
40	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.25x25	100 m	0,25
41		Кабель КВВГнг сеч. 5 x 1,5 мм ²	м	30,00
42		Кабель КВВГнг сеч. 4 x 1,5 мм ²	м	130,00
43		Кабель КВВГнг сеч. 10 x 1,5 мм ²	м	20,00
44		Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм ²	м	12,00
45	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводов	10 buc	3,80
46	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Монтаж коробки соединительной КС-10)	buc	1,00
		Capitolul 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС		
47	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	2,00
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	62,00

1	2	3	4	5
		transportare Монтаж электрооборудования в щите управления		