

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul Presedintelui raionului Straseni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Aparatul Presedintelui raionului Straseni
3. Obiectul achizițiilor: Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna în anul 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de masura	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2024		
		1.1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale		
		1.1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	540,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,600
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	14,000
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	14,000
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,600
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1		
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	1 098,000
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	36,600
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,200
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,000
12	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,000
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	36,000
14	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	36,000
15	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400
16	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	220,000
17	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	30,000
18	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	30,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1		
		Inclusiv salariu		
		1.1.3. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0		
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina	m2	88,000

1	2	3	4	5
		la: 5 cm.		
20	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
21	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	38,000
22	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	4,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0 Inclusiv salariu		
		1.1.4. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5		
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	126,000
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,000
25	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	8,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5 Inclusiv salariu		
		1.1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9		
27	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	145,000
28	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	414,000
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	35,400

1	2	3	4	5
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000
31	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,000
32	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	13,000
33	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	13,000
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	35,400
35	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000
36	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000
37	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	4,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9 Inclusiv salariu		
		1.1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6		
38	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	432,000
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,600
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
41	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,600

1	2	3	4	5
42	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	20,000
43	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	4,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6 Inclusiv salariu		
		1.1.7. d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km 0-3,5		
44	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
45	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000
46	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000
47	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	6,000
49	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	6,000
50	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	56,000
51	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	4,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km 0-3,5 Inclusiv salariu		
		1.1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0		
52	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti	m2	138,000

1	2	3	4	5
		din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.		
53	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24.000
54	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12.000
55	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	14,000
56	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	14,000
57	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0 Inclusiv salariu		
		1.1.9. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0		
58	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,000
60	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,000
61	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360.000
62	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000
63	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L411 M5-drum de acces		

1	2	3	4	5
		spre s. Greblesti, km 0-2,0 Inclusiv salariu		
		1.1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2		
64	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	504,000
65	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
67	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,800
68	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	26,000
69	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000
70	Ts150A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2 Inclusiv salariu		
		1.1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9		
71	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	240,000
72	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600
73	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5		
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
75	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5 Inclusiv salariu		
		1.1.13. d/a L415 R1-Rosceni-statia Ghidighici, km 0-13,0		
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	320,000
77	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000
78	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	25,000
79	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	25,000
80	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	52,000
81	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000
82	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	12,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L415 R1-Rosceni-statia Ghidighici, km 0-13,0 Inclusiv salariu		
		1.1.14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1		
83	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina	m2	116,000

1	2	3	4	5
		la: 5 cm.		
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, (H=10 cm)	m3	12,000
85	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, (H=24 cm)	m3	28,800
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea)	100 m3	0,408
87	TsI50A2	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	57,000
88	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II., (H=26 cm)	100 m3	0,312
89	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,600
90	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200
91	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, H=10 cm	m3	12,000
92	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=24 cm	m3	28,800
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H=16 cm	m3	19,200
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,078

1	2	3	4	5
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2		
95	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat de exclus din normativ)	m2	120,000
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,036
97	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat de exclus din normativ)	m2	120,000
98	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	168,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	216,000
100	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000
101	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000
102	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,000
103	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000
104	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	16,000
105	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000

1	2	3	4	5
106	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	16,000
107	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	36,000
108	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	8,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1 Inclusiv salariu		
		1.1.15. d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2		
109	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000
110	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	42,000
111	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800
112	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,000
113	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,000
114	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,000
115	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	8,000
116	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2 Inclusiv salariu		


1	2	3	4	5
		1.1.16. d/a L418 R1- asces spre s. Tatarasti, km 0-4,9		
117	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	240,000
118	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,000
119	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	23,000
120	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	23,000
121	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	l km	20,000
122	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,000
123	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	124,000
124	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850 mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.0300	buc	8,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L418 R1- asces spre s. Tatarasti, km 0-4,9 Inclusiv salariu		
		1.1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozova, km 0-2,0		
125	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	86,000
126	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	l km	8,000
127	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	l km	8,000
128	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	46,000
129	RpDE11C	Montarea indicatoarelor Marcaje verticale la pod 2.1.1; 2.1.3 (350x850	buc	8,000

1	2	3	4	5
		mm) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300		
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozova, km 0-2,0 Inklusiv salariu		
		1.1.18. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2		
130	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	436,000
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	150,000
132	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,600
133	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000
134	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000
135	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000
136	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	26,000
137	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,600
138	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	160,000
139	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000
140	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	18,000
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
		Total d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2 Inclusiv salariu		
		1.1.19. d/a L421 R1- drum de acces spre s. Fagureni, km 0-2,0		
141	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	180,000
142	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
143	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L421 R1- drum de acces spre s. Fagureni, km 0-2,0 Inclusiv salariu		
		1.1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8		
144	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,000
145	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,200
		<i>Total</i>	lei	
		Total d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8 Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Intretinerea de rutina a drumurilor locale Inclusiv salariu		
		1.2. Montarea indicatoarelor rutiere		
146	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	80,000
147	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicatoare standart, Tr. 900; Patrat 900x900; Cerc D-700) Materiale marunte (cirpe, petrol. etc.)=1.0300	buc	40,000
148	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata	buc	40,000

1	2	3	4	5
		plantati (Intrare si iesire din localitate) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Montarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu		
		1.3. Executarea marcajului pietonal		
149	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	162,000
150	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	239,400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Executarea marcajului pietonal Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2024 Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Asigurarea sociala si medicala		
		<i>Total</i>		
		Cheltuieli de regie		
		<i>Total</i>		
		Beneficiu de deviz		
		<i>Total</i>		
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Verificat:
Şef al Secţiei construcţii şi transport



Nicolae SÎRBU

Aprobat:
Conducătorul grupului
de lucru pentru achiziţii publice



Marina DÎMCENCO