

denumirea obiectivului

Lista cu cantități de lucrări Deviz ofertă

**Lucrări de reparații generale și de renovare din cadrul Batalionului de
comunicații și apărare cibernetică al AN**

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrări	Unit. de măsură	Cant.	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (incl. salariu)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Camera nr.1						
1.	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	7,59		
2.	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	1,62		
3.	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si uși	m	1,50		
4.	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	1,50		
5.	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	1,83		
6.	RpCJ06B k-2	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,24		
7.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	8,47		
8.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despărțitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,47		
9.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	8,47		
10.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	8,47		
11.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,47		
12.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,47		
13.	RpCJ35A	Executarea crestaturilor la pereti (nasecica)	m2	44,82		
14.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	44,82		
15.	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2	m2	44,82		
16.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despărțitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	44,82		

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrări	Unit. de măsură	Cant.	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (incl. salariu)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	44,82		
18.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	44,82		
19.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	44,82		
20.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,82		
21.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,80		
22.	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm clasa 33 inclusiv plinte din PVC 60mm	m2	13,80		
23.	RpCO56A	Demontări pereți PVC din panouri de sticlă	m2	11,19		
24.	CK27B	Pereți PVC din panouri de sticlă (culoare antracit) cu ușă de steclopachet d 2,10 x 5,33 m (cu ușă 2,10 x 1,50)	m2	11,19		
25.	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși	m	11,19		
Camera nr.2						
26.	RpCJ35A	Executarea creștăturilor la pereți (nasecica)	m2	35,00		
27.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00		
28.	CF17C	Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2	m2	35,00		
29.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	35,00		
30.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00		
31.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	35,00		
32.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00		
33.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00		
34.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,61		
35.	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	9,61		
36.	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm clasa 33 inclusiv plinte din PVC 60mm	m2	9,61		
Electricitate						
37.	RpEE24A	Demontarea prize duble	buc	23,00		
38.	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	20,00		
39.	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor duble	buc	3,00		
40.	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED pentru armstrong	buc	4,00		
41.	RpEE24A	Demontarea prize duble	buc	23,00		
Tâmplărie						
42.	CK12A	Uși metalice confecționate și montate 1 buc-2.04*1.15, 1 buc 2.04*0.9	m2	4,17		

Conducătorul grupului de lucru Andrei MEDVEȚCHI

LȘ.