

Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii Moldova
IMSP "SPITALUL CLINIC BĂLȚI"
str. _____ Decebal _____, 101,
MD-3100, mun. Bălți
Tel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33



Министерство Здравоохранения, Труда
и Социальной Защиты Республики Молдова
МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»
ул. _____ Дечебал _____, 101,
MD-3100, мун. Бэлць
Тел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

№. _____
La Nr. _____ din _____

Anexa nr. 23
la Documentația standard

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări suplimentare de reparație interioară a blocului E și D a clădirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal 101, mun. Balti.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

- Lucrări suplimentare de reparație interioară a blocului E și D a clădirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal 101, mun. Balti.

2. Informații și proiectare

- Lucrări suplimentare de reparație interioară a blocului E și D a clădirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal 101, mun. Balti.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;
- Echipamentul tehnologic trebuie să corespundă sarcinilor în construcții;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;
- conectarea la apă și electricitate;
- asigură colectarea și evacuarea gunoierului;
- respecta cerințele în securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte cartea tehnică cu îndeplinirea proceselor verbale a executării lucrărilor și fazelor de execuție, precum și certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrărilor, acestea se constata în prezenta Beneficiarului, supravegherii tehnice și Antreprenorului printr-o înregistrare în cartea tehnică.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

- Conform normelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

-

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

-

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

-

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiții

-

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GUSAC

L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari suplimentare de reparatie interioara a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal 101, mun. Balti.

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.
(denumirea, adresa)

Deviz 2-1-1. Lucrari suplimentare. Lucrari de reparatie.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc E, D, Barocamera		
		1.1. Demolari si desfaceri		
1	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	24,95
3	RpCO56A	Demontari: timplarie (Perete despartitor din profil PVC,)	m2	7,73
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(демонтаж перегородок)	m2	19,80
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах б=40мм)	m3	1,17
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Bara de protectie la pereti)	m2	7,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,25
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	84,62
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	102,87
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,60
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	272,20
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea finisajului existent la tavane)	m2	64,80
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan suspendat)	m2	42,50
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	25,50
15	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,50
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,50
		1.2. Pereti		
17	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,95

1	2	3	4	5
		1.3. Usi, ferestre		
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,30
19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri interioare)	m2	4,84
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri la casa scarii)	m2	10,66
		1.4. Finisare interioara		
		1.4.1. Pereti		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,70
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	138,20
23	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	52,30
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,60
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 5.0mm) k=5	m2	180,60
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,60
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea coloanelor de apa si canalizare)	m2	1,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,80
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	274,80
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,80
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2	274,80
33	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara	m2	138,20

1	2	3	4	5
34	CK26Aф3д	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti)	m	28,60
		1.4.2. Tavane		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,80
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,80
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52 5.0mm) k=5	m2	64,80
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,80
39	CJ04B	Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	81,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,80
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,80
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,80
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2	64,80
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,80
		1.4.3. Pardoseli		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	145,70
46	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat (бетонопласт М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	145,70
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	5,20
48	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Steclocizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	5,20
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (устройством стяжки из цементно песчаного раствора толщ.40мм)	m2	145,70
50	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0cm k=2	m2	145,70
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	116,90

1	2	3	4	5
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,80
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	74,60
		2. Bloc E, D - sali de operatii, chirurgie, nastere, hol		
		2.1. Usi, ferestre		
54	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	25,38
		2.2. Lucrari interioare		
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	139,61
56	CJ04B	Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	378,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,63
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,63
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	339,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezitenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2	339,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 615,50
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de dispersie superlavabila tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2	1 615,50
63	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara	m2	85,30
64	CK26Aφзд	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti)	m	195,20

Deviz 2-1-2. Lucrari de instalatii sanitare, electricitate,incalzire. Lucrari suplimentare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc E, D, Barocamera		
		1.1. Retele electrice interioare		
		1.1.1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,00
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	200,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	200,00
		1.1.2. Lucrari de montare		
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощита металлического)	buc	1,00
5	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (Демонтаж светильников)	buc	14,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)	buc	16,00
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	11,00
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm)	100 buc	0,20
10	Pretul firmei	Corp de iluminat ARS/R 4x18	buc	20,00
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные)	100 buc	0,04
12	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)	buc	4,00
13	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA)	100 buc	0,02
14	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ"	buc	2,00
15	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2x18)	100 buc	0,05
16	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x18	buc	5,00
17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete (Светильники LED 10 Вт)	100 buc	0,05
18	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт	buc	5,00
19	Pretul firmei	Tub LED 10 Вт	buc	95,00
20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT"	100 buc	0,02

1	2	3	4	5
21	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete "Exit"	buc	2,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,00
23	Pretul firmei	Cablu ВВГнг 3x1,5 мм2	m	425,00
24	Pretul firmei	Cablu ВВГнг 3x2,5 мм2	m	350,00
25	Pretul firmei	Cablu ВВГнг 5x10,0 мм2	m	25,00
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,50
27	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,22
28	Pretul firmei	Teava gofrata cu intindere ПВХ d=32mm	m	22,00
29	RpEE17B	Montarea prizelor	buc	32,00
30	Pretul firmei	Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)	buc	9,00
31	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей)	buc	5,00
32	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных)	buc	6,00
33	Pretul firmei	Cutie ответвит.	buc	20,00
		1.1.3. Utilaj		
34	Pretul firmei	Щит распределительный ЩРв-36гр	buc	1,00
35	Pretul firmei	Щит распределительный силовой	buc	1,00
36	Pretul firmei	Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3P 63A	buc	1,00
37	Pretul firmei	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1P-B10A	buc	4,00
38	Pretul firmei	Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2P/C16A/30мА	buc	6,00
		1.2. Apeduct si canalizare interioara		
		1.2.1. Apeduct si canalizare interioara		
39	RpSA03A	Demontarea teyii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,00
40	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00
41	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Teava PPR d20)	m	7,00
43	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,00
44	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	55,00
45	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	55,00
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	48,00
47	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si	buc	30,00

1	2	3	4	5
		gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"		
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,00
49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,80
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
51	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
54	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
55	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
57	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,58
		1.2.2. Lucrari de montare		
58	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	2,00
		1.2.3. Utilaj		
59		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l	buc	2,00
		1.3. Incalzirea		
		1.3.1. Incalzirea		
60	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж трубы)	m	25,00
61	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора M140)	buc	17,00
62	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов)	m2	45,00

1	2	3	4	5
63	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,45
64	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,45
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,45
66	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	20,00
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	140,00
68	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR45 Gr 20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	14,00
69	IC38H	Piesa de racordare (teu redus 32/20/32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,00
70	IC38H	Piesa de racordare (teu ppr 32mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00
71	IC38B	Piesa de racordare (Cot PPR32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,00
72	IC38B	Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,	buc	24,00
73	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiador T22 500x1000)	buc	2,00
74	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiador T22 500x1400)	buc	3,00
75	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiador T22 500x1600)	buc	2,00
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termosta) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,00
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,00
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Reductie 20x1/2)	buc	14,00
79	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolare Tubolit 35x19)	m	140,00
80	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele	buc	95,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 1"		
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00
82	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	140,00
83	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00
84	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	140,00
85	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,00
		2. Bloc E, D - sali de operatii, chirurgie, nastere, hol 2.1. Retele electrice interioare 2.1.1. Lucrari de montare		
86	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm)	100 buc	1,18
87	Pretul firmei	Corp de iluminat ARS/R 4x18	buc	118,00
88	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные)	100 buc	0,22
89	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)	buc	22,00
90	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA)	100 buc	0,10
91	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ"	buc	10,00
92	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (WC)	100 buc	0,15
93	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x18	buc	15,00
94	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete (Дежурное освещение)	100 buc	0,18
95	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт	buc	18,00
96	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT"	100 buc	0,07
97	Pretul firmei	Corp de iluminat pe perete "Exit"	buc	7,00
98	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (24 Вт настенные)	100 buc	0,08
99	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 24 Вт	buc	8,00
100	Pretul firmei	Tub LED 10 Вт	buc	512,00
101	RpEE17B	Montarea prizelor	buc	160,00
102	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 (компьютерная розетка)	buc	6,00
103	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-11 (Телефонная розетка)	buc	6,00
104	Pretul firmei	Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная)	buc	30,00
105	Pretul firmei	Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)	buc	17,00

1	2	3	4	5
106	Pretul firmei	Rama orizontala 4M (рамка 4-хместная)	buc	5,00
107	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей)	buc	33,00
108	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных)	buc	27,00
109	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare (Выключатель проходной)	buc	6,00
110	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,50
111	Pretul firmei	Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2	m	350,00
112	Pretul firmei	Cablu ВВГнг 3х2,5 мм2	m	300,00
113	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	6,00
114	Pretul firmei	Cutie ответвит.	buc	95,00
115	08-01-080-2	Aparat (UPS)	buc	1,00
116	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,00
117	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩАО)	buc	1,00
118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	23,00
119	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления вызовами)	buc	1,00
120	08-03-525-6	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana (Панель мед.)	set	15,00
121	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит для UPS)	buc	1,00
		2.1.2. Utilaj		
122	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания UPS	buc	1,00
123	Pretul firmei	Кнопка вызова	buc	4,00
124	Pretul firmei	Блок управления вызовами	buc	1,00
125	Pretul firmei	Panou de distributie, ЩРв-12гр	buc	1,00
126	Pretul firmei	Panou de distributie (Щит для UPS)	buc	1,00
127	Pretul firmei	Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 63А	buc	1,00
128	Pret furnizor	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А	buc	20,00
129	Pret furnizor	Автоматический выключатель дифференциальный АДТ 2Р/С16А/30мА	buc	2,00
		2.2. Apeduct si canalizare interioara		
		2.2.1. Apeduct si canalizare interioara		
130	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, calitate superioara	buc	8,00
131	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., calitate superioara	buc	20,00

1	2	3	4	5
132	SD04A	Baterie amestecatoare cu senzor infrarosu, calitate superioara (tip Grohe sau mai bun) pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
133	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", calitate superioara, (tip Grohe sau mai bun)	buc	12,00
134	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus fix,), calitate superioara, (tip Grohe sau mai bun)	buc	6,00
135	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
136	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
		2.2.2. Lucrari de montare		
137	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	7,00
138	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	4,00
139	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
		2.2.3. Utilaj		
140		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l	buc	2,00
141		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l /Boiler V=80l	buc	5,00
142		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l /Boiler V=100l	buc	4,00
143		Uscator de miini, carcas din inox, putere min. 1800 W, calitate superioara	buc	2,00

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GUSAC

L.Ș.