

**Iluminat electric interior la
IMSP Anenii Noi. Centru de
interventie timpurie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Intocmit in prețuri curente 23.05.2025

Valoarea de deviz 276 313,4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	250,000
2	RpEJ08D	Executarea șanturilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	4,000
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,100
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,000
6	RpEC16D	Demontat loc de priza aparenta si intreruptoarelor	buc	45,000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	254,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Fondul social</i>	24 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Dulap de distributie PD-1		
8	08-03-521-15	Intreruptor cu pînghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina 3P, 63A)	buc	1,000
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, min, pina la 600x600x350 (Panou pentru automate interior	buc	1,000

1	2	3	4	5
		IIIPB-36 IP316 mod 36)		
		Total	lei	
		Total Dulap de distributie PD-1 Inclusiv salariu		
		2.2. Panou iluminat IIIAO		
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina 3P, 40A)	buc	1,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor - 1 buc, Releu de timp - 1 buc)	buc	2,000
14	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou pentru automate interior IIIPB-36 IP316 mod 36)	buc	1,000
		Total	lei	
		Total Panou iluminat IIIAO Inclusiv salariu		
		2.3. Articole de cablu		
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,120
17		Cablu VVGng(A) LSLTx 3 * 1.5 mm2 negru cupru	m	302,000
18		Cablu VVGng (A) LSLTx-1 3 * 2.5 mm2 negru cupru	m	455,000
19		Cablu VVGng (A) LSLTx-1 5 * 6 mm2 negru cupru	m	55,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,200
21		Cablu VVGng (A) FRLSLTx-1 5 * 4 mm2 negru cupru	m	55,000
22		Cablu VVGng (A) FRLSTx-1 3 * 1.5 mm2 negru cupru	m	65,000
		Total	lei	
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu		
		2.4. Echipament de iluminat		
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,440
24		Corp de iluminat LED panel incorporat 220V, 36W; 2800 lm, 4000K, IP20 595*595 mm	buc	44,000
25	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
26		Corp de iluminat LED montat la suprafata 220V, 36W, 3600Lm, 4200K, IP65, 600*55*40	buc	4,000
27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
28		Corp de iluminat LED montat la suprafata 220V, 24W, 2710Lm, 4000K, IP65, d 305 mm	buc	1,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030
30		Indicaator pe perete "IESIRE" 220V, IP 65	buc	3,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu		
		2.5. Produse de instalatii electrice		
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc	0,210
32		Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	21,000
33	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	100 buc	0,090
34		Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A	buc	9,000
35	08-03-591-9	Priza de fisa , la instalatie inchisa	100 buc	0,840
36		Priza de fisa , la instalatie inchisa 220V, 10A	buc	84,000
37		Rama pentru doua prize la instalatie inchisa	buc	25,000
38		Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa	buc	35,000
39		Cutie de ramificare pentru instalatie deschisa , 100*100*45	buc	40,000
40		Cutie de ramificare din plastic , ignifuga 100*100*45 IP54, 5P,450V, 20A, 10 mm2	buc	3,000
41		Cutie de montaj pe perete	buc	114,000
42	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000
43		Soclu pentru siguranta fuzibila PPNI-33-U3	buc	6,000
44		Siguranta PPNI-35-1 32 A 220 V	buc	3,000
45		Siguranta PPNI-35-1 25 A 220 V	buc	3,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Produse de instalatii electrice Inclusiv salariu		
		2.6. Materiale		
46	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,500
47		Tub gofrat d 20 mm	m	750,000
48		Suport pentru tub gofrat d 20 mm	buc	600,000
49		Cleme de conectare CИЗ-1 1,5-3,5 mm2	buc	200,000

1	2	3	4	5
50		Cleme de conectare CI3-2 4,5-12 mm2	buc	100,000
51	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050
52		Teava metalica d 25 *2,5 mm	m	5,000
53	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,500
54		Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat zinc metal	m	50,000
55		Perete separator H-50 mm metal	m	50,000
56		Profil pentru fixarea jgheabului	buc	20,000
57		Consola 100 mm Otel	buc	20,000
58		Conector pentru jgheab otel	buc	48,000
59		Surub cu cap crestet si piulita M6*10	set	140,000
60	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,200
61		Conductor de arama izolat PV3 1*16 mm2	m	10,000
62		Conductor de arama izolat PV3 1*6 mm2	m	10,000
63		Clema U733	buc	2,000
64	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	2,000
65		Cutie de distributie CUP 2604	buc	2,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Materiale Inklusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Fondul social</i>	24 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu		
		3. Utilaj		
		3.1. Dulap de distributie PD-1		
66		Separator de sarcina 3P, 63A	buc	1,000
67		Interrupator automat, B, 10A, 1P	buc	6,000

1	2	3	4	5
68	2 / 2 buc	Intreruptor automat diferential , C,16A ,2P 30 mA	buc	12,000
69		Panou pentru automate interior IIPB-36 IP316 mod 36	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Dulap de distributie PD-1 Inclusiv salariu		
		3.2. Panou iluminat IIAO		
70		Separator de sarcina 3P, 40A	buc	1,000
71		Intreruptor automat , B,16A ,1P	buc	5,000
72		Intreruptor automat , C, 16A ,1P	buc	1,000
73		Contactator 220V 40A, 4P NO	buc	1,000
74		Releu de timp astronomic programabil	buc	1,000
75		Separator de sarcina 1P, 16A	buc	1,000
76		Panou pentru automate interior IIPB-36 IP316 mod 36	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Panou iluminat IIAO Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total	lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		