

**Achizitionarea serviciilor de modificare a proiectului cu
actualizarea "Apeductul magistral pentru localitatiile
Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul
Singerei din conducta Balti-Singerei**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021 9301

Alimentarea cu energie electrica. VL-10kv L=0,125km

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
1	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (ж/б опора А10-1, УП10-1 стойка СВ-105-2шт)	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	31,60
	446-200105	Sustineri pentru stilpi SB105	buc	9,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,44
2	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 ж/б плита П-3и	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	7,92
	446-2303	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD ж/б плита П-3и	buc	8,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,16
3		Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	7,00
	23660020	Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	7,00
4		Изолятор стеклянный ПС70-Е	buc	24,00
	23660700	Изолятор стеклянный ПС70-Е	buc	24,00
5		Спиральная вязка СВ-70	buc	6,00
	551100700	Спиральная вязка СВ-70	buc	6,00
6		Колпачок К-7	buc	7,00
	5511007	Колпачок К-7	buc	7,00
7		Ушко FIS-1-7-16	buc	24,00
	551-07016	Ушко Ушко FIS-1-7-16	buc	24,00
8		Промежуточное звено S7-1	buc	24,00

	232510709	Промежуточное звено S7-1	buc	24,00
9		Зажим анкерный DN-70 Rpi	buc	48,00
	23251070	Зажим анкерный DN-70 Rpi	buc	48,00
10	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	6,00
	1	Muncitor	h-om	10,80
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00072
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,00
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV СИП-3	1 km	0,398
	1	Muncitor	h-om	13,8902
	2928380303	Провод изолир. СИП-3	m	398,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,28952
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,93928
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	1,76
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,96
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,96
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,96
13	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	0,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,32
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,32
14	33-04-013-6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament YOK	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	5,98
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,00
	110-903020	Izolatori in forma de tija ШФ-20-В	buc	4,00
	23250021	Зажим ПС-2-1	buc	2,00
	2325001	Зажим ПА	buc	12,00
	1088001	Металл	kg	24,20
15	33-04-013-6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in	buc	2,00

		bransament YOП		
	1	Muncitor	h-om	5,98
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,00
	110-903020	Izolatori in forma de tija ШФ-20-B	buc	6,00
	23250021	Зажим ПС-2-1	buc	4,00
	2325001	Зажим ПА	buc	12,00
	1088001	Металл	kg	24,20
16	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. CUT-OUT (АРП-1) т.п.2282 "ENERGOPROIECT"	set	2,00
	1	Muncitor	h-om	14,84
	110-903070	Izolatori in forma de tija подвесной ПС70-E	buc	26,00
	23250002	Зажим натяжной НБ-2	buc	12,00
	551-1716	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,00
	2325001	Зажим ПА	buc	6,00
	2325002	Зажим ПС	buc	8,00
	23250020	Зажим аппаратный А2А	buc	12,00
	876807	Промежуточное звено ПРТ	buc	12,00
	500980717	Серьга СРС-7-17	buc	14,00
	23250022	Зажим поддержанный ПГН-2-6	buc	2,00
	1726301	Траверса, кронштейны	kg	30,00
	507-9010	Заземляющий проводник Д10мм	m	30,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00024
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,02
	502-9079070	Conductori neizolati провод АС-70	kg	3,82
17	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (пункт разъединительный РЛНД-10/04)	set	2,00
	1	Muncitor	h-om	14,84
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04
	101-1292	White-spirit	t	0,00024
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,02
		Прямые затраты		
		Asigurarea sociala		
		Transport		
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare		
		Total		
		Cheltuieli de rejie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Строительные работы		
		2. Оборудование		
18		Разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. CUT-OUT	set	2,00
	62500010	Разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. CUT-OUT	set	2,00

19		Разъединительный пункт РЛНД-10	set	2,00
	62501010	Пункт разъединительный РЛНД-10/04	set	2,00
		Прямые затраты		
		Заготовительно-складские расходы		
		Total Оборудование		

Total deviz:

Inclusiv salariu