CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă: **Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi**
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru Copii Bălţi amplasat pe adresa mun.Bălţi, str.Ivano Franco 44.
3. Obiectul achiziţiei: **lucrări de pavare**
4. Cod CPV: 45233222-1

Lista cu cantitaţile de lucrări

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I.1 Lucrari de desfacere		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	м2	45,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,20
3	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	12,00
		2. Capitolul 1.2 Pavaj		
5	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	12,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,00
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare h-6 din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	м2	85,00
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare h-4 din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	м2	46,20

4. Scopul achiziţiei: efectuarea lucrărilor mentionate;
5. Informaţie financiară:
   - Sursa de finanţare _bugetul de stat_
6. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor în decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regionala Nord .
7. Modul de prezentare a ofertelor:
   - ofertele se prezintă în limba _de stat_, cu specificarea clară a parametrilor;
   - preţul lucrărilor se indică în lei MD;
   - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
   - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
   - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
8. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - **cel mai mic preţ pentru lotul intreg şi corespunderea cerinţelor solicitate.**
9. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi conform invitatiei de participare.
10. Relaţii de contact: __/231/71003__

Presedintele grupului de lucru _____ **Slobodean Valeriu**