

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3 la Spitalul Clinic
Municipal "Sf.Arhanghel
Mihail" din mun Chisinau**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructii - replanificarea incaperilor

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окна F3 - temporar)	m2	3,60		
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери - U10)	m2	1,89		
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - sub fereastra)	m3	0,80		
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки -для установки перегородки Pg-1)	m3	0,66		
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери и окна - для установки перегородки)	m2	2,60		
6	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей)	m3	0,95		
7	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций в стене 3)	kg	80,00		
8	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (в помещениях 1,2,3)	m2	62,90		
9	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,90		
10	RpCE40 A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a	m2	62,90		

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка изоляции из минваты т.100 в полах)				
11	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (коридор, санузел)	m2	5,60		
12	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Смотри сечение 2-2, 1-1 лист 6)	m3	0,20		
		Capitolul 1.2. Suport din beton armat				
13	RpCB02 E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в опалубку отдельностоящих фундаментов)	m3	0,20		
14	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (опалубка из щитов)	m2	0,95		
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки)	kg	21,80		
16	RCsB21 A,k-0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу для установки болтов)	buc	16,00		
17	IC41A, Adoptat	(Болтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Ancer bolt D-20mm,L-0.18m +piulita D-20mm))	buc	16,00		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Заделка пустот бетоном C15)	m3	0,10		
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Фиксаторы из арматуры Д-16А3)	kg	13,20		
		Capitolul 1.3. Peretri si pereti despartitori				
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)	m3	0,80		
21	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)	100 m2	0,13		
22	CK22B, Adopt	(Numai lucru) Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la	m2	9,15		

1	2	3	4	5	6	7
		35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1 din PVC)				
23	Pret de piata	Pereti despartitori cu usa glisanta din PVC	m2	9,15		
24	RpCU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемышка из уголка 50x50x5мм)	kg	10,00		
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	0,50		
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	0,50		
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции (Обрамление проема из уголка 50x50x4мм)	kg	26,15		
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	1,50		
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,50		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей и окна - Фрагменты 1,2,3)	kg	244,30		
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	3,90		
32	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si	m2	3,90		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)				
33	RCsB21 A	Forarea mecanică a găurilor cu diametru de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления стоек обрамления)	buc	48,00		
34	IC41A, Aprobat	(Болтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împingere, te va avînd pînă la 1" inclusiv (Ancer bolt D-16,L-0,10m +piulita d-16)	buc	48,00		
		Capitolul 1.4. Usi și ferestre				
35	CK25A	Usi confecționate din profilele din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-10, U-11)	m2	3,78		
36	CK12A	Usi metalice confecționate din profilele de oțel laminat, profilele din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Двери 1150x2100 - материал protector - plumb)	m2	2,41		
37	CK12A	Usi metalice confecționate din profilele de oțel laminat, profilele din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Двери 900x2100 - din материал protector - plumb)	m2	1,89		
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (Установка демонтированного окна F3 ,без стоимости, з/плата и вспомогательные материалы, необходимые для установки)	m2	3,60		
		Capitolul 1.5. Camera investigații (Finisare) Capitolul 1.5.1. Tavan				
39	CF60A, Adopt	(K-0.8 manopera) Placarea suprafețelor în două straturi cu plăci ghips-carton baritat grosime 12,5 mm (Corecții: se scade profil, suruburi, dibluri, se adaugă dibluri cu surup KRK10x50-5x60 - 10buc/m2, Dibluri cu surup cu cap hexagonal KRX 10x60-6x80 - 14buc/m2)	m2	35,15		
40	RCsB21 A	Forarea mecanică a găurilor cu diametru de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (сверление	buc	844,00		

1	2	3	4	5	6	7
		отверстий в перекрытии для крепления гипсокартона)				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,15		
		Capitolul 1.5.2. Pereti si pereti despartitori				
42	CF61A	Discuire continua a supra fetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	20,46		
43	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala la a mortarului.	m2	20,46		
45	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,46		
47	CF63B	Acoperirea supra fetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 3 см)	m2	12,90		
48	CF63B1	Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime	m2	-12,90		
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12.9x1.7 r=21.93	kg	21,93		
50	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala la a mortarului.	m2	12,90		
52	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90		
54	CF59B, Adapt.	(K-0.8 manopera) Placarea supra fetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: supra fete inclinate fara izolatie (Corectii: se scade profil, suruburi, dibluri, se adauga dibluri cu surub KRK10x50-5x60 - 10 buc/m2)	m2	15,00		
55	RCsB21 A, Adopt, k-0,5	(K-0,5 з/пл,з/м) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в каменной стене для крепления гипсокартона)	buc	150,00		
56	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00		
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00		
		Capitolul 1.5.3. Pardosea				
60	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,13		
61		Метал, короб 150x60(h)мм	m	12,80		
62	CF64A, Adopt.k- 0,5	(К-0.5 з/пл,э/м,мат.)Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона толщ. 30 мм)	m2	35,15		
63	RpIzC10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau planseu, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm	m2	35,15		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	35,15		
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	35,15		
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15x0,59 r=20.73	kg	20,73		
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medicinal antibacterial antistatic TORO SC gr. 2 mm	m2	35,15		
		Capitolul 1.6. Camera operator CT Capitolul 1.6.1. Tavan				
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,62		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62		
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,62		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,62		
		Capitolul 1.6.2. Pereti, Pereti despartitori				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsoc	m2	16,20		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	16,20		

1	2	3	4	5	6	7
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20		
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe supra fete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,90		
78	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90		
80	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90		
		Capitolul 1.6.3. Pardosea				
82	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 5.15 m (blocuri)	100 m	0,05		
83		Метал, короб 150x60(h) мм	m	5,15		
84	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,62		
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime (Grosimea 2cm)	m2	15,62		
86	CG01A1 ,k-2,0	(K-2,0 k з/пл,мат,мех) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5x2=1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-15,62		
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat Gr. 10mm. clasa 33)	m2	15,62		
		Capitolul 1.7. Camera medic Capitolul 1.7.1. Tavan				
88	CF61A	Driscuire continua a supra fetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos: gla furi de ferestre si usi plane	m2	12,10		
89	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a tavanelor	m2	12,10		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.7.2. Pereti, Pereti despartitori				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	18,00		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00		
		Capitolul 1.7.3. Pardosea				
96	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 3.35 m (blocuri)	100 m	0,03		
97		Метал, короб 150x60(h) мм	m	3,35		
98	CF64A, Adopt.k- 0,33	(К-0.33 з/пл,э/м,мат,)Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона толщ. 20 мм)	m2	12,10		
99	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat gr.10mm, clasa 33)	m2	12,10		
		Capitolul 1.8. C oridor Capitolul 1.8.1. Tavan				
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00		
		Capitolul 1.8.2. Pereti, Pereti despartitori				
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,50		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50		
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,50		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50		
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.8.3. Pardosea				
108	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe supra fete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00		
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 2cm)	m2	3,00		
110	CG01A1 ,k-2	(K-2 к з/пл,мат,мех) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5x2=1.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-3,00		
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (300x600 -9mm)	m2	3,00		
		Capitolul 1.9. Grup sanitar Capitolul 1.9.1. Tavan				
112	CF61A	Driscuire continua a supra fetei (tencuia la de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,60		
113	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a tavanelor	m2	2,60		
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60		
115	IzJ08A	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	0,94		
		Capitolul 1.9.2. Pereti, Pereti despartitori				
116	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,20		
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe supra fete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80		
118	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
119	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe supra fete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	18,00		
		Capitolul 1.9.3. Pardosea				
120	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe supra fete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00		
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 2cm)	m2	2,60		
122	CG01A1	(K-2 к з/пл,мат,мех) Strat suport pentru	m2	-2,60		

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5x2=1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade				
123	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 9,0mm (300x600 - 9mm)	m2	2,60		
		Capitolul 1.10. Alte lucrari				
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80		
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,80		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80		
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (наружная штукатурка, цементным раствором M 100-T)	m2	1,80		
128	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fata de, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка)	m2	1,80		
129	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fata de executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов)	m2	1,80		

Guinsel

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Computerului
Tomograf cu replanificrea o
ncaperilor O3 la Spitalul Clinic
Municipal "Sf.Arhanghel
Mihail" din mun.Chisinau.
Obiect No.969**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări No.2-1-2

Deviz-oferta No.

Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)

(denumirea lucrării)

No. crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а ORG 100x100 VENTS)	buc	1,00		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а ORG 100x200 VENTS)	buc	1,00		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а ORG 100x250 VENTS)	buc	2,00		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а ORG 100x350 VENTS)	buc	3,00		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а ORG 100x400 VENTS)	buc	4,00		
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а в е н т и л я ц и о н н а я MV 250/150Vs, Vents)	buc	1,00		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а в е н т и л я ц и о н н а я MV 200/250Vs, Vents)	buc	1,00		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (П е ш е т к а д в е р н а я MV450/2, Vents)	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 100 б =0,5 м м Г О С Т 14918-80)	m2	3,00		
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 125 б =0,5 м м Г О С Т 14918-80)	m2	1,50		
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 160 б =0,5 м м Г О С Т 14918-80)	m2	3,00		
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 200 б =0,5 м м Г О С Т 14918-80)	m2	1,00		
13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 100 б =0,8 м м Г О С Т 14918-80)	m2	7,00		
14	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 125 б =0,8 м м Г О С Т 14918-80)	m2	1,50		
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 160 б =0,8 м м Г О С Т 14918-80)	m2	9,50		
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (В о з д у х о в о д Ф 200 б =0,8 м м Г О С Т 14918-80)	m2	11,00		
17	IzH05A	Izolarea conductelor cu salte din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (П л и т ы м и н е р а л о в а т н ы е н а с и н т е т и ч е с к о м м а р к и 125 б =50 м м ; с в я з у ю щ е м Г О С Т 9573-82) 1,35 м 3	m2	27,00		
18	IzK03B	Ecrane termoizolante din foita de azbest (Ф о л ь г о р у б е р о и д)	m2	20,32		
19	Pret	Ф о л ь г о р у б е р о и д	m2	20,32		

1	2	3	4	5	6	7
20	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (ARMAFLEX AF b=32mm)0.12m3	m2	3,75		
Capitolul 2. Lucrari de montare						
21	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (П р и т о ч н о - в ы т я ж н а я у с т а н о в к а с р е к у п е р а т о р о м т е п л а)	buc	1,00		
22	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Э л е к т р о к а л о р и ф е р)	buc	1,00		
23	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (П р и т о ч н а я у с т а н о в к а В Е Н Т С В П А 200-5,1-1 в к о м п л е к т е с э л . к а л о р и ф е р о м)	buc	2,00		
24	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (В е н т и л я т о р к а н а л ь н ы й)	buc	1,00		
25	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (В е н т и л я т о р б ы т о в о й)	buc	1,00		
26	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (с п л и т - с и с т е м ы)	buc	2,00		
27	Pret	Ф р е о н о в ы е т р у б к и с и з о л я ц и е й "K-Flex" Ф 6,35	m	1,00		
28	Pret	Ф р е о н о в ы е т р у б к и с и з о л я ц и е й "K-Flex" Ф 9,53	m	3,00		
29	Pret	Ф р е о н о в ы е т р у б к и с	m	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
30	VB17A	Изоляцией "K-Flex" Ф16 Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель)	buc	2,00		
Capitolul 3. Utilaj						
31	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy Atrea	buc	1,00		
32	Pretul firmei	Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea	buc	1,00		
33	Pretul firmei	Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents	buc	2,00		
34	Pretul firmei	Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, п=2125 об/мин Vents	buc	1,00		
35	Pretul firmei	Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт, п=2400 об/мин Vents	buc	1,00		
36	Pretul firmei	Сплит-система GWH24PD-K3NNA1A Gree	buc	1,00		
37	Pretul firmei	Сплит-система GWH09PA-K3NNA1A Gree	buc	1,00		
38	Pretul firmei	Шумоглушитель CP 200/600 Vents	buc	2,00		

Andrei G. G. G. G. G.

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3 la Spitalul Clinic
Municipal "Sf. Arhanghel
Mihail" din mun. Chisinau.
Obiect №969**

WinCмета2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta №

Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IED)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	50,000		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului a finat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	50,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cilindru din otel d=20mm 22*5=110m)	10 buc	2,200		
5	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (placa din otel 4*40mm)	100 m	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
6	pret	Otel rotund 20mm	m	110,000		
7	pret	Placa din otel 40x4mm	m	200,000		
8	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,015		
9	pret	Confectii din metal	kg	15,000		
10	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (placa din otel 4*25mm)	100 m	0,900		
11	pret	Placa din otel 4x25mm	m	90,000		

St. Durianchi

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3 la Spitalul Clinic
Municipal "Sf. Arhanghel
Mihail" din mun. Chisinau.
Obiect No.969**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări No. 2-1-4

Deviz-oferta No.

Echiptament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IED)

(denumirea lucrării)

No. crt.	Symbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600 x 600 x 350 (ИЦМ П -3-0 36У X Л 3)	buc	1,000		
2	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700 x 850 (ИЦ P B -36 з -0 36У X Л 3)	buc	1,000		
3	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700 x 850 (ИЦ P B -18 з -0 36У X Л 3)	buc	1,000		
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000		
5	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/R ECO LED595)	100 buc	0,210		
6	pret	Corp de iluminat OPL/R ECO LED595	buc	21,000		
7	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (Л П О 3051 2*9)	100 buc	0,020		
8	pret	Corp de iluminat Л П О 3051 2*9	buc	2,000		
9	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare "ciuparca" rosu)	buc	3,000		
10	pret	Buton de dirijare "ciuparca" rosu	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-53 2-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")	buc	1,000		
12	pret	Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"	buc	1,000		
13	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu)	buc	2,000		
14	pret	Indicator lumina rosu	buc	2,000		
15	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)	buc	2,000		
16	pret	Indicator lumina alb	buc	2,000		
17	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (з а т я г и в а н и е к а б е л я в т р у б ы)	100 m	2,000		
18	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (з а т я г и в а н и е к а б е л я в т р у б ы)	100 m	2,550		
19	08-02-41 2-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (з а т я г и в а н и е к а б е л я в т р у б ы)	100 m	0,100		
20	08-02-41 2-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm ² (з а т я г и в а н и е к а б е л я в т р у б ы)	100 m	0,850		
21	08-02-14 6-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150		
22	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 3*1.5-0.66	m	95,000		
23	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 4*1.5-0.66	m	15,000		
24	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 3*2.5-0.66	m	180,000		
25	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 5*4-0.66	m	5,000		
26	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 3*4-0.66	m	15,000		
27	pret	Cablu В В Г н Г (А)LSLTx 5*6-0.66	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
28	pret	Cablu B B Г н Г (A)FRLSLTx 3*1.5-0.66	m	25,000		
29	pret	Cablu B B Г н Г (A)LSLTx 5*70-1.0	m	85,000		
30	pret	Cablu K B B Г н Г (A)LSLTx 3*1.5-0.66	m	45,000		
31	pret	Cablu K B B Г н Г (A)LSLTx 5*1.5-0.66	m	50,000		
32	pret	Cablu K B B Г н Г (A)LSLTx 7*1.5-0.66	m	20,000		
33	pret	Conductor cu fire П B 1 4.0-0.66	m	20,000		
34	pret	Conductor cu fire П B 3 10.0-0.66	m	5,000		
35	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2	buc	6,000		
36	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2	buc	2,000		
37	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2	buc	4,000		
38	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,080		
39	pret	Confectii din metal	kg	80,000		
40	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)	100 m	0,200		
41	pret	Teava PVC d16mm	m	20,000		
42	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	4,500		
43	pret	Teava PVC d25mm	m	450,000		
44	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)	100 m	0,800		
45	pret	Teava PVC d50mm	m	80,000		
46	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne)	100 buc	0,010		
47	pret	Cutie de conexiuni cu borne	buc	1,000		
48	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie)	100 buc	0,030		
49	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie	buc	3,000		
50	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii)	100 buc	0,030		
51	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-59 1-10	Priza de fisa semietansata si etansata (priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)	100 buc	0,010		
53	pret	Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare	buc	1,000		
54	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)	100 buc	0,400		
55	pret	Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare	buc	40,000		
56	pret	Rama universala pentru un loc	buc	6,000		
57	pret	Rama universala pentru doua locuri	buc	5,000		
58	pret	Rama universala pentru trei locuri	buc	10,000		
59	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tensiune (cutie de conexiuni, montare ascunsa)	100 buc	0,050		
60	pret	Cutie de conexiuni, montare ascunsa	buc	5,000		
Capitolul 2. Utilaj						
61	pret	Panou III M П -3-0 36 У X Л З	buc	1,000		
62	pret	Panou de distributie III P В -36 з -0 36 У X Л З	buc	1,000		
63	pret	Panou de distributie III P В -18 з -0 36 У X Л З	buc	1,000		
64	pret	Intreruptor-separator BP32 И -35 А 30220	buc	1,000		
65	pret	Intreruptor de putere BH32-4P 63	buc	2,000		
66	pret	Intreruptoare automate BA88-35 250A	buc	1,000		
67	pret	Intreruptoare automate BA47-29 3P 16C	buc	1,000		
68	pret	Intreruptoare automate BA47-29 3P 32C	buc	1,000		
69	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 32C	buc	1,000		
70	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 16C	buc	2,000		
71	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 5C	buc	1,000		
72	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 10B	buc	2,000		
73	pret	Intreruptor diferential AD12 2P 16A 30mA	buc	9,000		
74	pret	Limitator de supratensiuni O П С 1-С 4 P	buc	1,000		

Handwritten signature: H. J. Ciuraru