

Intretinerea de rutina a drumurilor locale a raionului Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Alexa nr. 1

Lista cu cantitațile de lucrări №

Intretinerea de rutina a drumurilor locale ale raionului Ialoveni

(denumirea lucrări)						
No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice				
		Capitolul 1.1. L461				
		M1-Condrita-G70				
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,500		
		Capitolul 1.2. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	190,000		
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	23,000		
		Capitolul 1.3. L493				
		L494-Ialoveni-Costesti-G105				
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000		
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	50,000		
6	RpDB22 F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic	t	32,000		
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=4 cm, k=0,8)	m2	300,000		
8	RpDB16 H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	300,000		
		Capitolul 1.4. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000		
10	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra	t	34,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.				
		Capitolul 1.5. L494 Amenajarea statiei de asteptare transportului public (2 buc) Capitolul 1.5.1. Lucrari de amenajare a trotuarului				
11	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,000		
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,240		
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	2,240		
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	64,000		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	1,800		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	64,000		
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	14,880		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,074		
20	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	124,000		
		Capitolul 1.5.2. Lucrari de amenajarea stratului rutier				
21	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,340		
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,500		
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,060		
24	RpDD01 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h=12 cm	m3	12,720		
25	RpDD01 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	10,600		
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,064		
27	DB19C	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	106,000		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,032		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	106,000		
		Capitolul 1.6. L495 G105-Costesti-Molesti-G104				
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000		
31	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	30,000		
		Capitolul 1.7. L495.1 Drum de acces spre s. Hansca				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	45,000		
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000		
		Capitolul 1.8. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	230,000		
35	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	21,000		
		Capitolul 1.9. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				
36	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	250,000		
		Capitolul 1.10. L498 Drum de acces spre s. Horodca				
37	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	360,000		
38	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	37,000		
		Capitolul 1.11. L499 Drum de acces spre s. Gaureni				
39	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	140,000		
40	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,000		
		Capitolul 1.12. L500 Drum de acces spre s. Budai				
41	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000		
		Capitolul 1.13. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
42	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	160,000		
43	RpDB22 F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic	t	10,000		
		Capitolul 1.14. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar				
44	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din	m2	250,000		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				
45	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	20,000		
		Capitolul 1.15. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	90,000		
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468		
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,000		
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,234		
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,000		
		Capitolul 1.16. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	250,000		
		Capitolul 1.17. L507 Drum de acces spre s. Rezeni				
52	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000		
		Capitolul 1.18. L508 G110-Carbuna-Cainari				
53	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	590,000		
		Capitolul 2. Intretinerea imbracamintelor impietruite Capitolul 2.1. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite				
54	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	11 040,000		
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	132,000		
		Capitolul 2.2. L461 M1-Condrita-G70				
56	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	54,000		
		Capitolul 2.3. L495 G105-Costesti-Molesti-G104				
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,200		
		Capitolul 2.4. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200		
		Capitolul 2.5. L501 Drum de acces spre s. Baltati				

1	2	3	4	5	6	7
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600		
		Capitolul 2.6. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,200		
		Capitolul 2.7. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106				
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,200		
		Capitolul 2.8. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
62	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere	m3	80,000		
		Capitolul 2.9. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni				
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000		
		Capitolul 2.10. L508 G110-Carbuna-Cainari				
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000		
		Capitolul 3. Intretinerea terasamentelor si alte lucrari de intretinere Capitolul 3.1. Intretinerea terasamenelor si a sistemelor de evacuare a apelor				
65	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	35,000		
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	260,000		
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	70,000		
68	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,000		
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,75 t/mc)	t	875,000		
		Capitolul 3.2. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor				
70	RpDB39 A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	25,000		
71	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	25 000,0 00		

1	2	3	4	5	6	7
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3 000,00 0		
73	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	30,000		
74	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	90 000,0 00		
75	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	450,000		
76	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	800,000		
77	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	250,000		
78	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,000		
79	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,000		
80	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,000		
81	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada (camion pentru transportarea crenjilor, gunoiului)	h-ut	50,000		
		Capitolul 3.3. Intretinerea lucrarilor de arta				
82	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,000		
83	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,000		
84	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,75 t/mc)	t	962,500		
85	PK44c	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	40,000		
86	PK48c	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	40,000		
87	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	2,000		
88	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (tuburi b/a d.0.8 m)	buc	3,000		
89	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (reparatia pavilioanelor)	m2	200,000		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (reparatia pavilioanelor)	m2	386,000		
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	13,500		

1	2	3	4	5	6	7
		material hidrofug, etc. (reparatia pavilioanelor)				
92	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	386,000		
		Capitolul 4. Luvrari de asigurarea circulatiei rutiere Capitolul 4.1. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
93	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 500,00 0		
94	RpDA15 A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	700,000		
95	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	80,000		
96	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	80,000		
97	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	60,000		
98	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	160,000		
99	RpAcF1 0B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (fara rame)	buc	10,000		
		Capitolul 4.2. Servicii auxiliare cu utilaje rutiere				
100	DI18G	Autogreder pina la 175 CP	h-ut	100,000		
101	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc	h-ut	50,000		
102	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP	h-ut	30,000		
103	DI18N	Tractor pe pneuri pina la 80 cp cu diferite echipamente pentru lucrari de drumuri	h-ut	90,000		
104	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada	h-ut	30,000		
		Capitolul 5. Constructia statiei de asteptare a transportului public (L493, L501, L503) Capitolul 5.1. Autopavilon				
105	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,300		
106	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,120		
107	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,000		
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00	m3	2,400		

1	2	3	4	5	6	7
		m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500		
110	CP08A	Montarea panourilor din beton armat prefabricat	buc	54,000		
111	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,120		
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,000		
113	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,970		
114	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,400		
115	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,000		
116	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,000		
117	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	54,000		
118	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,400		
119	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	6,750		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,600		
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	231,600		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,600		
123	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,100		
124	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete	m2	231,600		

1	2	3	4	5	6	7
		de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual				
125	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	21,600		
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,860		
127	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	41,700		
128	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	50,850		
		Capitolul 5.2. Statia auto				
129	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	54,000		
130	RpDD01 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	16,200		
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,060		
132	DB19C	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	108,000		
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,030		
134	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	108,000		
		Capitolul 6. Amenajarea accesului pe drumul auto L492				
135	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,540		
136	TsC35A 22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,540		
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Y=1,75 t/mc)	t	269,500		
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=18 cm	m3	186,300		
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,621		
140	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00 0		
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,310		

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00 0		
		Capitolul 7. Amenajarea stratului de uzura pe sectorul de drum L461				
143	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	105,000		
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100		
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,000		
146	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,800		
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,774		
148	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 580,00 0		

Total:

APROBAT:
L.S.

Investitor

