

**Reparatia incaperilor „Ghiseul
Unic,, Primaria mun. Chisinau,
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa de intrare)	m2	10,120
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2	9,710
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc prag intrare	m3	0,800
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,720
5	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,000
6	RpID26A	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	16,000
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	8,000
8	RpIC17A	Demontarea tevilor de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm	m	42,700
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	114,000
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari (intreruptoare)	buc	6,000
12	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari (prize)	buc	9,000
13	RpVC41A	Demontarea agregatelor de conditionare a	buc	3,000

1	2	3	4	5
		aerului		
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - pentru nisa radiatoare	m3	1,730
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - goluri de usi	m3	0,920
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
17	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate	m2	72,500
		Capitolul 1.2. Diverse		
18	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	5,000
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,000
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	290,000
		Capitolul 1.3. Lucrari interioare		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,300
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - nisa la radiatoare	m2	27,200
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,080
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,	m2	8,800

1	2	3	4	5
		executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - goluri de usi		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,610
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	289,610
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,610
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	289,610
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,610
30	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor	m2	289,610
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,610
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	289,610
33	CF54A	Confectionarea cutiei -corob din placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	10,700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,700
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,700
37	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor	m2	10,700
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,700
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	72,500

1	2	3	4	5
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	72,500
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	72,500
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	72,500
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	72,500
47	RCsN14D	Executarea, finisarea si montarea profilelor si ornamentelor prefabricate - profile din ipsos, mai mari 100 cm	m	5,000
48	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	72,500
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
49	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,820
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100mm	kg	24,900
51	CA04F	Beton turnat in fundatie C15, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,370
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	12,450
53	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	12,450
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,320
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	12,450

1	2	3	4	5
56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm placi teracota tip 1 Coordonat cu Beneficiarul	m2	11,520
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm placi teracota tip 1 Coordonat cu Beneficiarul	m2	61,200
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	43,600
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	70,020
		Capitolul 1.3.4. Usi, ferestre - coordonat cu Beneficiarul		
60	RCsO40A	Reparatii radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element vertical din cherestea de rasinoase	buc	2,000
61	RCsO40C	Reparatii radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de rasinoase	buc	2,000
62	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc la constructii cu inaltime pina la 35 m tip DO 1 de intrare cu framuga fara prag, rezistenta la umezeala, cu sticla - fara pret reparate	m2	8,180
63	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	29,120
64	CK03A	Usi din MDF lemn sponat interioare intr-un canat DO 2 interioara fara prag dreapta	m2	2,180
65	CK03A	Usi din MDF lemn sponat interioare intr-un canat DO 2 interioara fara prag stinga	m2	2,180
66	CK03A	Usi din MDF lemn sponat interioare intr-un canat DO 4 cu framuga fara sticla	m2	3,170
67	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000
68	RCsN03A	Repararea profilurilor interioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi cu desfasurarea de pina la	m	11,200

1	2	3	4	5
		30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin		
69	RCsK27A1	Ceruirea si lustruirea moldinguri din granit	m2	1,700
		Capitolul 1.4. Balcon. Reparatia exterioara partial		
70	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	21,000
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	2,000
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100mm	kg	12,000
74	RCsJ23A	Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	4,000
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000
76	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,000
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la suprafetele plane, cu colorant	m2	4,000
		Capitolul 2. Retele ingineresti		
		Capitolul 2.1. Retelele de electricitate		
79	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica,	m	80,000

1	2	3	4	5
		instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-LS 3x2.5		
80	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20 mm	m	80,000
81	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator unipolar	buc	4,000
82	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator bipolar	buc	2,000
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, suspendate, complet echipate	buc	6,000
84	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator tip BRA	buc	10,000
85	RpEF18A	Montarea lampii LED p/u BRA	buc	10,000
86	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente LED	buc	6,000
87	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete tip casseta	buc	9,000
88	RpEE03A	Montarea prizelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
90	RpEE03A	Montarea prizelor tripolare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
91	RpEE03A	Montarea prizelor patrupolare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000
92	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	7,000
93	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	15,000
94	RpEC04B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori d in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri,	buc	21,000
		Capitolul 2.2. Retelele de incalzire		

1	2	3	4	5
95	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc	32,000
96	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000
97	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv.	m	45,000
98	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc	56,000
99	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc	8,000
100	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	16,000
101	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000
102	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000
		Capitolul 2.3. Rețelele de ventilație		
103	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului NORDSTAR, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilație, distribuție - stramutare fără pret	buc	3,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.