

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria Basarabasca, r-nul Basarabasca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria Basarabasca, r-nul Basarabasca**
3. Obiectul achizițiilor : **„Reparația capitale părții a drumului pe străzilor Naberejnaia- Ceapaev în or. Basarabasca...”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел: Бордюры дорожные по ул. Набережной , длиной 136 метров. - Подготовительные работы:		
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на аэропортных полосах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	165,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton Разборка бетонных бордюров со стороны тротуара)	m	220,000
3	TrI1AC03E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров группы С - упакованных, весом 50-100 кг - с переносом до 10 м, укладыванием - с площадки в авто 1 категории)	t	26,400

4	TsI51A2	Transportarea borduri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка бордюров автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	26,400
		2. Раздел: Земляные работы		
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	16,200
6	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (Погрузка земли в автотранспорт)	m3	16,200
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	27,500
		3. Раздел: Установка бордюров, общей длиной по обе стороны 276 метров.		
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство щебеночной	m3	8,150

		подушки под бетон толщиной слоя 10см.)		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки М150)	m	276,000
		4. Раздел : Дорога длиной участка 136,0 метров, шириной 6,0метров по ул. Набережной . - Подготовительные работы		
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	9,600
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	6,500
		5. Раздел : Восстановление существующей дорожной одежды на участке длиной 136,0 метров, шириной 6,0метра		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщиной 3см)	t	26,500
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Обработка жидким битумом 0,9 л/м2)	t	0,738
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически, асфальтобетон BA16)	m2	820,000
		6. Раздел : Дорога(перекресток), связывающий ул. Чапаева с		

		Набережной длиной 35,0метров, шириной 10,0м. - Подготовительные работы:		
15	DA01A	Curătirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	3,900
16	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	2,500
		7. Раздел: Восстановление дорожной одежды на участке(перекресток) длиной 35,0 метров, шириной 10,0метров.		
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщиной 3см)	t	10,500
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Обработка жидким битумом 0,9 л/м2)	t	0,315
19	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически, асфальтобетон BA16)	m2	350,000
		8. Раздел : Ямочный ремонт дороги по ул. Чапаева - Карла Маркса.		
20	DI06A	Repararea crapăturilor, mai largi de 5mm, în îmbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5мм в битумных покрытиях с помощью асфальтового покрытия)	m	40,000
21	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat	m3	1,500

		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство щебеночной подушки под бетон толщиной слоя 5см.)		
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	140,000
		9. Раздел :Устройство водопропускного лотка 8,50 метров, шириной 0,7метра		
23	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на аэропортных полосах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	16,000
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	0,040
		10. Раздел: Земляные работы		
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,100
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,100
27	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (Погрузка	m3	11,100

		земли в автотранспорт)		
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	18,900
		11. Раздел: Работы по устройству водоотводного лотка через дорогу.		
29	AcF03C	Umpluturi in santuri la , ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство щебеночной подушки, в качестве подложки, толщиной слоя 10см, материал заказчика)	m3	1,150
30	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 07x3,00m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. лотка размером 0,70x3,00м на искусственных сооружениях автомобильных дорог 3 лотка) Alte materiale=1,030	m3	0,900
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали А III, диаметром 20мм, уголка сечением 75x75мм, толщиной 5, полностью забетонированные)	kg	356,800
		12. Раздел :Тротуар по ул. Набережной ,на участке длиной 136 метров, шириной 1,40метра. - Подготовительные работы:		
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(тротуар)	m3	3,800
		13. Раздел : Бордюры тротуарные длиной 136 метров.		
33	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	4,100

		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)		
34	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Восстановление основания щебнем для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)	m3	19,100
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x250x80 мм для обрамления , тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, бетоно марки 150.)	m	136,000
		14. Раздел: Устройство покрытия тротуара, длиной 136,0м, шириной 1,40м.		
36	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Устройство основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный щебнем фракции 15-25мм, толщиной 15см)	m3	19,100
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа " Брусчатка" сечением 100x200x40мм , уложенных на слой сухой цементно-	m2	190,400

		песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см. Плитка прессованная, заводского изготовления)		
--	--	---	--	--

Primarul or. Basarabasca

Valentin Cimpoeș