

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reparatia strazii Constructorilor,(inclusiv straziile intermediare) sectorul Riscani, mun.Chisinau.


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. strada Constructorilor, l=1160 m.l.				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	4 300,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea materialului frezat)	100m2	43,00
3	DI96	Compactarea stratului din asfalt frezat (numai compactor)	100 m3	3,00
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,30
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	43,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	94,60
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,00
8	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	75,00
9	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	15,00
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	15,00

1	2	3	4	5
11	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor caseta 500 m.p.	m3	150,00
12	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,00
13	DI96	Compactarea pamintului (numai compactor)	100 m3	1,25
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast h=10 cm	m3	50,00
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr 32-63 LA30 h-20 cm	m3	100,00
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20/25, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,07
17	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,75
18	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	15,00
19	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	15,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	3,12
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, BAD PC 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm")	m2	4 800,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	86,40

1	2	3	4	5
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	2,45
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 se modifica la 0,0974 t)	m2	7 000,00
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	100,00
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,00
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,00
		2. Strazi intermediare L= 260 m.l. (4 buc)		
28	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 300,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,00
30	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,00
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,00
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,00
33	DII41A	Curatirea suprafetilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,00
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a	buc	12,00

1	2	3	4	5
		cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat		
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,014
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	46,80
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,455
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 se modifica la 0,0974 t)	m2	1 300,00
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	50,00
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,00
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,00

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ

