

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT560**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,00		
2		Stilp de beton armat CB-95.5	buc	7,00		
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,00		
4	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t. Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3-5 m.l.	t	0,045		
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,60		
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,60		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj				
7	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu	km	2,58		

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm ² , LEAI- 0,38 kV				
8		Cablu СИП 4 - 2x25mm ²	м	2 580,00		
9		Banda F2007	м	272,00		
10		Clama A200	buc	272,00		
11		Suport CA 1500	buc	61,00		
12		Clema ES 1500	buc	84,00		
13		Clema PA 25*100(PA1000)	buc	75,00		
14		Clema de ramificare LP2x95	buc	118,00		
15		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	38,00		
16		Curelusa CSB 180	buc	215,00		
17		Clema ПС-1-1	buc	21,00		
18	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,64		
19		Cablu ABBГ-3x4mm ²	м	156,00		
20		Cablu ABBГ-2x25mm ²	м	8,00		
21	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(furtun metalic D25mm)	100 m	0,08		
22		Furtun metalic izolat D25mm	м	8,00		
23	08-02- 165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00		
24		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00		
25		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
26	08-02- 158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00		
27		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
28	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm	buc	2,00		
29	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	pina la 25 A				
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00		
31	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00		
32	08-03-526-2	Descarcator de tensiune joasa 0,22kV, ОПС1-В, 1P	buc	1,00		
33	08-03-530-1	Demaror electromagnetic КМН -34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat	buc	1,00		
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	52,00		
36		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	52,00		
37	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,52		
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25		
39	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,10		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
40		Corp de iluminat LED-50W, 5700K (3 ani garantie)	buc	52,00		
41		Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
42		Dulap de comanda ИПН-123-074-Y2, IP54	buc	1,00		
43		Contor electronic LUNA, LUN10, Un-220V, In-5-100A	buc	1,00		
44		Intrerupator automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
45		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
46		Intrerupator automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
47		Intrerupator automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
48		Intrerupator de sarcina BH32- 2P-63A	buc	1,00		
49		Intrerupator de sarcina BH32- 1P-63A	buc	1,00		
50		Descarcator OPC1-B-1P	buc	1,00		
51		Releu de timp TЭ-15, In-16A	buc	1,00		
52		Demaror electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты	lei		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Mitoc)

