

Investitor
Obiect

**Inlocuirea corpurilor de iluminat stradal
s.Ghidighici, m.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de schimbare a corpurilor de iluminat
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de montare | | |
| 1 | 08-02-36 9-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | шт. | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
| | 1019460 | Banda "ПXB-304" | kg | 0,0120 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,0005 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 2 | 08-02-36 9-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(Demontare) | шт. | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
| | 1019460 | Banda "ПXB-304" | kg | 0,0120 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,0005 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 3 | 08-02-36 3-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de | шт. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------|---|------|--------|
| | | iluminat, cantitate becuri: 1 | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 4 | 08-02-36 3-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Demontare) | шт. | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 5 | | Clema de fixare a bandei A200 | шт. | |
| | 110-0306 | Clema de fixare a bandei "A200" | шт. | 1,0000 |
| 6 | 136 | Banda Inox 20*0.76 | m | |
| | 1361 | Banda INOX 20*0.76 | m | 1,0000 |
| | | 2. Utilaje | | |
| 7 | | Corp de iluminat stradal LED 60W Cobra | шт. | |
| | 031928511 01 | Corp de iluminat stradal LED 60W Cobra | шт. | 1,0000 |
| 8 | | Consola metalica KP-3M | шт. | |
| | 03191125 | Consola metalica KP-3M | шт. | 1,0000 |

**Inlocuirea corpurilor de iluminat
stradal s.Ghidighici, m.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a corpurilor de iluminat

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de montare | | |
| 1 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | шт. | 300,00 |
| 2 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(Demontare) | шт. | 300,00 |
| 3 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | шт. | 50,00 |
| 4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Demontare) | шт. | 50,00 |
| 5 | | Clema de fixare a bandei A200 | шт. | 300,00 |
| 6 | 136 | Banda Inox 20*0.76 | m | 300,00 |
| | | 2. Utilaje | | |
| 7 | | Corp de iluminat stradal LED 60W Cobra | шт. | 300,00 |
| 8 | | Consola metalica KP-3M | шт. | 50,00 |