

**Constructia turnului de apa in. s.  
Pociumbeni, r-ul Rascani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 153/2023-A-PG-7-1**

**Amenajarea teritoriului. Platforma A**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform datelor<br>din<br>proiect |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                                              |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |        |                                                |
|        |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                   |        |                                                |
| 1      | TsC18B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 | 0,7500                                         |
|        | 2952260003553                     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                 | h-ut.  | 2,0550                                         |
| 2      | TsC22B1<br>k=0.5                  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,7500                                         |
|        | 2952260003553                     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                 | h-ut.  | 0,6038                                         |
| 3      | TsC18B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                       | 100 m3 | 0,0250                                         |
|        | 2952260003553                     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                 | h-ut.  | 0,0685                                         |
| 4      | TsC22B1<br>k=4                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,0250                                         |
|        | 2952260003553                     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1610                                         |
| 5      | TsC18B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                       | 100 m3 | 0,9000                                         |
|        | 2952260003553                     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                 | h-ut.  | 2,4660                                         |
| 6      | TsC22B1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.                                                                                                          | 100 m3 | 0,9000                                         |

| 1                                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                                    | k=4            | TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II                                                                                     |        |          |
|                                    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                          | h-ut.  | 5,7960   |
| 7                                  | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                | 100 m3 | 0,0350   |
|                                    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,0959   |
| 8                                  | TsC22B1<br>k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II                                          | 100 m3 | 0,0350   |
|                                    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,2254   |
| 9                                  | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neajunsul de sol) | 100 m3 | 1,2700   |
|                                    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                  | h-ut.  | 2,6035   |
| 10                                 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                      | t      | 203,2000 |
|                                    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                           | h-ut.  | 7,7826   |
| 11                                 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                           | 100 m3 | 1,4500   |
|                                    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                               | h-ut.  | 1,7284   |
|                                    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                     | h-ut.  | 2,3055   |
|                                    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                        | h-ut.  | 1,7284   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                                                              |        |          |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |                |                                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                    |                | <b>1.2. Imbracamintea rutiera</b>                                                                                                                                                            |        |          |
|                                    |                | <b>1.2.1. Betan asfaltic</b>                                                                                                                                                                 |        |          |
| 12                                 | TsC53A         | Compactarea pamintului                                                                                                                                                                       | 100m2  | 1,4100   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                    |                                                                                                                                                                |       |          |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om  | 9,6021   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                            | m3    | 0,7050   |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                          | h-ut. | 3,0174   |
| 13 | DA06A2             | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3    | 14,1000  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                        | h-om  | 16,2150  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3    | 18,4851  |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                               | h-ut. | 2,1573   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut. | 0,3243   |
| 14 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                 | m3    | 21,1500  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                        | h-om  | 16,9200  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3    | 5,4356   |
|    | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                           | m3    | 2,1573   |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                           | m3    | 26,8605  |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3    | 5,2875   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                      | h-ut. | 0,8883   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                               | h-ut. | 5,4567   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut. | 0,5287   |
| 15 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                   | t     | 0,0850   |
|    | 2320322600040<br>1 | Bitum                                                                                                                                                          | t     | 0,0876   |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0255   |
| 16 | DB19G              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2    | 141,0000 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                     | h-om  | 8,4600   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5        |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                        | t     | 19,8810  |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                               | t     | 0,4230   |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                             | kg    | 2,2560   |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                            | h-ut. | 1,1139   |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                         | h-ut. | 1,1139   |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                | h-ut. | 1,1139   |
| 17 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2    | 141,0000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                  | h-om  | 7,0500   |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                     | t     | 13,2540  |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                               | t     | 0,4230   |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                             | kg    | 1,5510   |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                            | h-ut. | 0,7473   |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                         | h-ut. | 0,7473   |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                | h-ut. | 0,7473   |
| 18 | DE10A               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP.100.30.15                                                                        | m     | 67,5000  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om  | 10,1250  |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                     | h-om  | 29,7000  |
|    | 2663102100001<br>15 | Beton clasa..B15                                                                                                                                                            | m3    | 3,0375   |
|    | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                              | kg    | 197,1000 |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3    | 0,5400   |
|    | 2666122800285       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP.100.30.15                                                                                                                       | m     | 67,8375  |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3    | 0,4050   |
| 19 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m     | 9,5000   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om  | 1,1400   |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,7100   |
|    | 2663102100001       | Beton clasa...B15                                                                                                                                                           | m3    | 0,4560   |
|    | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                              | kg    | 9,6900   |

| 1                           | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5       |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                             | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                              | m3    | 0,0285  |
|                             | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                       | m     | 9,5475  |
|                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3    | 0,0285  |
| Total                       |                    |                                                                                                                                                                |       |         |
| <b>Total Betan asfaltic</b> |                    |                                                                                                                                                                |       |         |
|                             |                    | <b>1.2.2. Piatra sparta</b>                                                                                                                                    |       |         |
| 20                          | DA06A2             | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3    | 18,3000 |
|                             | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                        | h-om  | 21,0450 |
|                             | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3    | 23,9913 |
|                             | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                               | h-ut. | 2,7999  |
|                             | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut. | 0,4209  |
| 21                          | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                 | 100m2 | 1,2200  |
|                             | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om  | 6,0268  |
|                             | 1411122201661      | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                         | m3    | 23,0580 |
|                             | 1411122201752<br>1 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                            | m3    | 1,8300  |
|                             | 1411122201645      | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                          | m3    | 1,2200  |
|                             | 1120206201036<br>1 | Savura                                                                                                                                                         | m3    | 1,2200  |
|                             | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3    | 3,6600  |
|                             | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0512  |
|                             | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                       | h-ut. | 0,3148  |
|                             | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                | h-ut. | 1,3664  |
|                             | 2952240004010<br>1 | Compactor 10 t                                                                                                                                                 | h-ut. | 3,3062  |
|                             | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut. | 0,5051  |
|                             | 2952270007611<br>1 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                       | h-ut. | 0,1293  |
| 22                          | DI134A1<br>k=3     | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134                                                                        | 100m2 | 1,2200  |
|                             | 1411122201661      | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                         | m3    | 4,6116  |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                  |       |            |
| Total Piatra sparta         |               |                                                                                                                                                                                                  |       |            |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                  |       |            |
| Total Imbracamintea rutiera |               |                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|                             |               | <b>1.3. Rigole din beton</b>                                                                                                                                                                     |       |            |
| 23                          | TsC53B        | Compactarea pamintului                                                                                                                                                                           | 100m2 | 0,2050     |
|                             | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,3960     |
|                             | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut. | 0,4387     |
| 24                          | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                              | m3    | 2,0100     |
|                             | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,9899     |
|                             | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                    | m3    | 2,3115     |
|                             | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,8442     |
| 25                          | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    | 41,0000    |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 6,1500     |
|                             | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om  | 43,0500    |
|                             | 1             |                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|                             | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2050     |
|                             | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc   | 12,3000    |
|                             | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc   | 12,3000    |
|                             | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg    | 1,2300     |
|                             | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 2,0500     |
|                             | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg    | 3,2800     |
|                             | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2    | 4,1000     |
|                             | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1435     |
|                             | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0205     |
|                             | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,9200     |
| 26                          | CA02A2        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                | m3    | 5,7400     |
|                             | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 29,5610    |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,7310     |
|                             | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg    | 1 084,1138 |
|                             | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                      | m3    | 4,5568     |

| 1                                                | 2                  | 3                                                                                                          | 4     | 5        |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                  |                    | 7,0 mm                                                                                                     |       |          |
|                                                  | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                      | m3    | 4,2031   |
|                                                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3    | 1,5653   |
|                                                  | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                        | h-ut. | 1,8655   |
|                                                  | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                      | h-ut. | 2,2960   |
| Total                                            |                    |                                                                                                            |       |          |
| <b>Total Rigole din beton</b>                    |                    |                                                                                                            |       |          |
|                                                  |                    | <b>1.4. Cascada din beton ciclopean - 2 buc</b>                                                            |       |          |
| 27                                               | CF01E              | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier | m3    | 0,5000   |
|                                                  | 7122050013400      | Zidar                                                                                                      | h-om  | 0,5000   |
|                                                  | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg    | 188,0000 |
|                                                  | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                               | kg    | 14,0000  |
|                                                  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3    | 0,5625   |
|                                                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3    | 0,1550   |
|                                                  | 2952270004000      | Malaxor                                                                                                    | h-ut. | 0,1750   |
| 28                                               | CA09A2             | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual                       | m3    | 0,3600   |
|                                                  | 7123010010200      | Betonist                                                                                                   | h-om  | 1,3320   |
|                                                  | 2663102100921      | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                                        | m3    | 0,2923   |
|                                                  | 1421102200446      | Bolovani de riu                                                                                            | m3    | 0,1800   |
|                                                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3    | 0,0360   |
|                                                  | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                       | h-ut. | 0,1440   |
| 29                                               | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                              | m3    | 0,4000   |
|                                                  | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                       | h-om  | 0,3960   |
|                                                  | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                     | m3    | 0,4600   |
|                                                  | 4100126202818      | Apa                                                                                                        | m3    | 0,0400   |
|                                                  | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                         | h-ut. | 0,0840   |
|                                                  | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                               | h-ut. | 0,1680   |
| Total                                            |                    |                                                                                                            |       |          |
| <b>Total Cascada din beton ciclopean - 2 buc</b> |                    |                                                                                                            |       |          |
|                                                  |                    | <b>1.5. Imprejmuiri</b>                                                                                    |       |          |
| 30                                               | CO06A3             | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro                                   | m     | 125,0000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    |                    | zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x40x2400 -51 buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 cu grosimea sirmei 4.625 mm - 50 buc |       |            |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 18,7500    |
|    | 7123030012500      | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 77,5000    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 17,5000    |
|    | 2732103646250      | Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma 4.5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 231,2500   |
|    | 2710703700340      | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 30,8100    |
|    | 1421102200161      | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 5,1350     |
|    | 2811106302005      | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 911,8800   |
|    | 1421202200525      | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 5,5201     |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1 268,3450 |
|    | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 3,7500     |
| 31 | CO05A<br>calcul    | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe cornier metalic, cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata , inaltimea gardului fiind de 1.85 m                                                                                                                         | m     | 125,0000   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 50,0000    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 31,2500    |
|    | 2010102900905<br>1 | Cornier metalic 60*40*1.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 52,1000    |
|    | 2873123808000      | Sirma ghimpata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 65,1250    |
|    | 2414147327483<br>1 | Suruburi autofiletate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 195,3750   |
| 32 | TsA02E             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот                | m3    | 0,2560     |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3379     |
| 33 | CA03B3             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,2880     |

| 1                  | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5       |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                    |               | beton simplu clasa B 12.5                                                                                                                            |       |         |
|                    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                             | h-om  | 2,1024  |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om  | 0,1152  |
|                    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg    | 84,1882 |
|                    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                    | m3    | 0,2239  |
|                    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                | m3    | 0,2061  |
|                    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3    | 0,0848  |
| 34                 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal -parta si portita | m2    | 8,8800  |
|                    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                         | h-om  | 8,5248  |
|                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om  | 1,5984  |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om  | 3,3744  |
|                    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6                                                      | m2    | 8,8800  |
|                    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                            | kg    | 0,8880  |
|                    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                              | kg    | 1,0212  |
| 35                 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                        | buc   | 2,0000  |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om  | 0,1600  |
|                    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                              | h-om  | 4,8400  |
|                    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                        | buc   | 2,0000  |
| 36                 | CK33B         | Miner                                                                                                                                                | buc   | 4,0000  |
|                    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                         | h-om  | 3,6400  |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om  | 0,2000  |
|                    | 2863146310900 | Minere din tabla cromata                                                                                                                             | buc   | 4,0000  |
|                    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                            | kg    | 0,0800  |
| Total              |               |                                                                                                                                                      |       |         |
| Total Imprejmuiuri |               |                                                                                                                                                      |       |         |
|                    |               | <b>1.6. Inverzirea</b>                                                                                                                               |       |         |
| 37                 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                               | 100m2 | 8,1090  |
|                    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                | h-om  | 42,1668 |
|                    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                               | kg    | 8,1090  |
| 38                 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                               | 100m2 | 0,3500  |

| 1                            | 2             | 3                                                                                  | 4       | 5       |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                              |               | (Consolidarea pantelor cu iarba)                                                   |         |         |
|                              | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                              | h-om    | 1,8200  |
|                              | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                             | kg      | 0,3500  |
| 39                           | 47-02-040-3   | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare                    | 100 buc | 0,5300  |
|                              | 1             | Muncitor                                                                           | h-om    | 5,8247  |
| 40                           | TsH226A       | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,5300  |
|                              | 1             | Muncitor                                                                           | h-om    | 0,4240  |
| 41                           | TsH24C        | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot                                       | buc     | 53,0000 |
|                              | 1             | Muncitor                                                                           | h-om    | 2,1200  |
|                              | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                              | h-om.   | 39,7500 |
|                              | 10100001      | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)                                      | buc     | 55,1200 |
|                              | 1414144       | cisterna                                                                           | h/ut    | 0,1590  |
| 42                           | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,5300  |
|                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om    | 1,1289  |
|                              | 1212121212121 | apa                                                                                | m3      | 1,0600  |
|                              | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                          | h-ut.   | 1,1289  |
| Total                        |               |                                                                                    |         |         |
| Total Inverzirea             |               |                                                                                    |         |         |
| Total                        |               |                                                                                    |         |         |
| Total Lucrari de constructie |               |                                                                                    |         |         |
| Total                        |               |                                                                                    |         |         |
| Fondul social                |               |                                                                                    |         |         |
| Transportarea                |               |                                                                                    |         |         |
| Depozitarea                  |               |                                                                                    |         |         |
| Total                        |               |                                                                                    |         |         |
| Cheltueli de regie           |               |                                                                                    |         |         |
| Total                        |               |                                                                                    |         |         |
| Beneficiu de deviz           |               |                                                                                    |         |         |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

