

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul __Reparația drumurilor locale in s. Cubolta rl Singerei_____
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă __Primaria Cubolta_____
(denumirea, adresa)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Drumuri pentru automobile (Str. Vlad Tepes)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,77
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	7,30
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	73,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	117,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	88,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,30
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	200,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00
10	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1
Drumuri pentru automobile .(Str.Georghe Osoianu)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	1,27
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	215,90
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	3,35
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	34,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	54,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	40,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	3,50
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	96,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1
Drumuri pentru automobile (Str.Viilor)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,55
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,50
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,70
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	67,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	107,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	81,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	190,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-5-1 (9 mai)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	5,30
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	901,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	13,95
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	140,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	223,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	168,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	14,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	385,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	6,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	6,00

Proiectant L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-1
Drumuri pentru automobile (Str.Ion Vrednic)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,77
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	7,30
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	73,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	117,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	88,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	7,30
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	275,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	4,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	4,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-7-1
Drumuri pentru automobile (Str.Mihai Volontir)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	4,58
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	778,60
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	12,05
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	120,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	193,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	145,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	12,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	335,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	3,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-8-1 (Lacului)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,28
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	387,60
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	60,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	96,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	72,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	6,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	165,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea strazilor locale din
s.Cubolta r-ul Singerei(3550/20-
DA)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-1
Drumuri pentru automobile (Str.Ivan Miciurin)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea sistemului rutier.		
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	6,06
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 030,20
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Fnisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	15,95
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip, H-10 cm)	m3	160,00
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	255,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	191,00
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2)	m3	16,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	400,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Instalatii de semnalizare rutiera		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.