

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara la nivelul II a cladirii

Centrul de Sanatate Roscani, r-nul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	408,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000
3	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de la demolare	t	12,000
4	TsI50A5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	430,000
7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	430,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	430,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	430,000
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,000

1	2	3	4	5
13		Cornier coltar din aluminiu	m	86,000
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	64,000
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	64,000
		1.2. Pardosea		
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	134,000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,000
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	152,000
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	160,000
		1.3. Tavan		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	154,000
		1.4. Lucrari de electricitate		
22	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 600*600	buc	14,000

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
3	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de la demolare	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
4	TsI50A5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
7	RpCJ27 C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	

1	2	3	4	5
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1900
	268213260 1861	Impislitura fibre sticla	m2	1,1000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0003
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700
	142130220 0465	Colorant	kg	1,0200
13		Cornier coltar din aluminiu	m	
	coltar	Cornier coltar din aluminiu	m	1,0000
14	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		1.2. Pardosea		
16	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
17	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.3. Tavan		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		1.4. Lucrari de electricitate		
22	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 600*600	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	287527440 0502	Corp de iluminat LED 600x600, incadrat in panouri tip Armstrong	buc	1,0000
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000

