

Obiectivul: R-ul Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9

Obiectul: Gradinita "Fat Frumos" din or. Cimisia				
Devizul: Lucrari de reparatie coridorului, grupei, dormitorului si reconstrucia tamburului la etajul 1 - Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre coridor si grupa	m2	1,9700
1.1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,6500
1.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	21,6000
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	21,6000
1.1.6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,5000
1.1.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	51,0500
1.1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,2500
1.1.9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	9,4500
1.1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,8000
1.1.11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
1.1.12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300
1.1.14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300
1.1.15	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300
		TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
1.1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	51,0300
1.1.17	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	51,0300
1.1.18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	23,7000
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	59,2500
1.1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,2500
1.1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,2500
1.1.22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	m	21,6000
1.1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	59,2500
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	59,2500
1.1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,2500
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
1.1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	39,9200
1.1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,1800
1.1.28	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	22,1800

		strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4		
1.1.29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm (Совместимый с тёплым полом) ****NOTA: Plinta din PVC - 21.75 m	m2	14,6500
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
1.1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	21,6000
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	21,6000
1.1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	21,6000
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	21,6000
1.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,6000
1.1.35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	20,6500
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
1.1.36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre coridor si grupa)	m2	2,0500
1.1.37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,7000
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
1.1.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.1.39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre dormitor si grupa	m2	2,6000
1.1.40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	29,9000
1.1.41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	50,3200
1.1.42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	50,3200
1.1.43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesorile.	buc	1,0000
1.1.44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	75,5700
1.1.45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	87,3000
1.1.46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	2,3000
1.1.47	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000
1.1.48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,8500
1.1.49	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	3,1200
1.1.50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	15,2400
1.1.51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	15,0000
1.1.52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	7,2100
1.1.54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,2100
1.1.55	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7 2100
		TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
1.1.56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	75 5000
1.1.57	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	75,5000
1.1.58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2	2,1500
1.1.59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m	33,9500

		drepti, între 25 - 35 cm lătime.		
1.1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни H=1,6m)	m2	6,8000
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000
1.1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,5000
1.1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,5000
1.1.64	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	36,9500
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,5000
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000
1.1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,5000
1.1.68	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 0,4 x 0,2 m	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
1.1.69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	7,6200
1.1.70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	101,6400
1.1.71	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. **** NOTA: se exclude - Buldozer pe senile pina la 60 CP	m2	50,8200
1.1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm (Совместимый с тёплым полом) ****NOTA: Plinta din PVC - 29.95 m	m2	46,8200
1.1.73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни)	m2	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
1.1.74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	50,0200
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,0200
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	50,0200
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,0200
1.1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,0200
1.1.79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	31,5400
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 2.5. Timplarii		
1.1.80	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre grupa si dormitor)	m2	2,6000
1.1.81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,3000
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii		
		Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
1.1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.1.83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	23,0000
1.1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	35,7500
1.1.85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	35,7500
1.1.86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	53,7800
1.1.87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	63,1800
1.1.88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,8500
1.1.89	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,3100
1.1.90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	11,2500
1.1.91	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0000
1.1.92	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.1.93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura	t	5,4600

		pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat		
1.1.94	TsH92B	Incercarea in auto: material demolat	t	5,4600
1.1.95	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,4600
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 3.2. Pereti si glafuri		
1.1.96	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	59,7800
1.1.97	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	59,7800
1.1.98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,2500
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	63,1800
1.1.100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,1800
1.1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	63,1800
1.1.102	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	18,2500
1.1.103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	63,1800
1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	63,1800
1.1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,1800
1.1.106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,1000
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
1.1.107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	64,3500
1.1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	35,7500
1.1.109	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	35,7500
1.1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm ****NOTA: Plinta din PVC - 23.0 m	m2	35,7500
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
1.1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	35,1400
1.1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,1400
1.1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	35,1400
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,1400
1.1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,1400
1.1.116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,8500
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 4. Tambur; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000
1.1.118	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	74,0000
1.1.119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc - (Placi OSB)	m2	9,6000
1.1.120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	9,6000
1.1.121	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	2,5500
1.1.122	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	2,5500
1.1.123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2,5500
1.1.124	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (La scari si parapet)	m3	3,5000
1.1.125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	7,2500

1.1.126	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,2500
1.1.127	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,2500
		TOTAL Capitolul 4. Tambur; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 4.2. Pereti interioare si exterioare		
1.1.128	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	1,7000
1.1.129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - La pereti interioare si exterioare a tamburului	m2	27,2600
1.1.130	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6 - La pereti interioare si exterioare a tamburului	m2	27,2600
1.1.131	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,0000
1.1.132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	13,6300
1.1.133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,6300
1.1.134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	13,6300
1.1.135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	11,0000
1.1.136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	13,6300
1.1.137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	13,6300
1.1.138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,6300
1.1.139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	19,7500
1.1.140	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	19,7500
1.1.141	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (La intrare in tambur)	m2	1,9000
		TOTAL Capitolul 4.2. Pereti interioare si exterioare		
		Capitolul 4.3. Pardoseli interioare		
1.1.142	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	0,7000
1.1.143	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	8,5000
1.1.144	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	4,2500
1.1.145	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	8,4000
1.1.146	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	4,2500
		TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli interioare		
		Capitolul 4.4. Tavan		
1.1.147	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,2500
1.1.148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	4,2500
1.1.149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	4,2500
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	4,2500
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,2500
1.1.152	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	8,4000
		TOTAL Capitolul 4.4. Tavan		
		Capitolul 4.5. Acoperis, parapet si scarile la intrare in tambur		
1.1.153	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,2000
1.1.154	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, V=0,048 m3	m2	6,0000
1.1.155	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,3000
1.1.156	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	6,0000

1.1.157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	6,0000
1.1.158	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	m2	3,0000
1.1.159	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	2,0000
1.1.160	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm inclusiv .	kg	292,0000
1.1.161	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	2,0000
1.1.162	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm - La scari	m2	7,2500
1.1.163	CH06A	Balustrada din inox la scari - С двумя поручнями, для детей и для взрослых. ***NOTA: se exclude - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	m	3,0000
TOTAL Capitolul 4.5. Acoperis, parapet si scarile la intrare in tambur				
Capitolul 5. Incalzire				
1.1.164	zF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	69,8400
1.1.165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25 мм)	buc	1,0000
1.1.166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	14,0000
1.1.167	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	52,0000
1.1.168	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv - Teava pentru pardoseli calde	m	500,0000
1.1.169	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы) - Coeficient la manopera si utilaje = 0,100	buc	3 000,0000
1.1.170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25 мм)	buc	16,0000
1.1.171	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	5,0000
1.1.172	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1800x500)	buc	2,0000
1.1.173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc	1,0000
1.1.174	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc	7,0000
1.1.175	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc	7,0000
1.1.176	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Д=25 мм)	buc	0,0000
1.1.177	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход 20x1/2)	buc	14,0000
1.1.178	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	5,0000
1.1.179	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc	7,0000
1.1.180	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,0000
1.1.181	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x3/4)	buc	2,0000
1.1.182	IE03B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	57,0000
1.1.183	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti	m2	15,0000

		de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.		
		TOTAL Capitolul 5. Incalzire		
		Capitolul 6. Apeduct		
1.1.184	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava PPR d=20mm) *** NOTA: Cot PPR 90° = 6 buc; Cot PPR 45° = 2 buc; Teu PPR = 4 buc; Se exclude - Reductie din material plastic si Racord drept M x Fe	m	8,0000
1.1.185	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,0000
1.1.186	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,0000
1.1.187	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000
1.1.188	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран американка Д 3/4 x 1/2)	buc	1,0000
1.1.189	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
1.1.190	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Apeduct		
		Capitolul 7. Canalizare		
1.1.191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,5000
1.1.192	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	5,0000
1.1.193	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90° PVC Д=50)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 7. Canalizare		

Obiectul: Gradinita "Fat Frumos" din or. Cimislia

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm.	100 m	1,6000
1.2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m	160,0000
1.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,6000
1.2.4	pret furnizor	Cablu ВВГhr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,0000
1.2.5	pret furnizor	Cablu ВВГhr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,0000
1.2.6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1500
1.2.7	pret furnizor	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	3,0000
1.2.8	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm	buc	2,0000
1.2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0800
1.2.10	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,0000
1.2.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0500
1.2.12	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	5,0000
1.2.13	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu envelopis din masa plastica.	buc	4,0000
1.2.14	pret furnizor	Doze pentru aparate У-196 УХЛ4	buc	4,0000

Obiectul: Gradinita "Fat Frumos" din or. Cimislia

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de incalzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Монтаж бойлера объемом 100 л)	buc	1,0000
1.3.2	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm. ****NOTA: Se exclude Distribuito - colector	buc	1,0000
1.3.3	FG02A	Termostat cu blub (in aer sau conducte), presostat (simplu sau dublu) regulator electric de nivel (impulsator sau termostatic).	buc	1,0000
1.3.4	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1".	buc	1,0000

Obiectul: Gradinita "Fat Frumos" din or. Cimislia				
Devizul: Utilaj Lucrari de incalzire				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	Pret de piata	Гребенка в комплекте на 5 выходов	buc	1,0000
1.4.2	Pret de piata	Termostat	buc	1,0000
1.4.3	Pret de piata	Ящик под гребенку inclusiv manopera pentru montare	buc	1,0000
1.4.4	Pret de piata	Pompa de circulatie pentru podea calda	buc	1,0000
1.4.5	Pret de piata	Бойлер объемом 100 л	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;