

## CAIET DE SARCINI

### Reparația curentă a structurii șarpante a acoperișului cu schimbarea învelitorii a clădirii din or. Leova, str. Unirii 28

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	650,0000
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	650,0000
3	TrB22D1A 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	30,0000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (\	t	30,0000
		<b>2. Acoperis</b>		
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,4000
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., (gratar 50x50, sipci 50x25 V=3.44 m3, Norma 0.0053)	m2	650,0000
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3	3,4400

1	2	3	4	5
		ferme, arce, capriori.		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,8400
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	650,0000
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla profilata PP-20), inclusiv placa antivint 43.4 m, element de coama 71.4 m, endova 46.4 m) Material marunt=1,0500	m2	650,0000
11	CK26B	Retinator de zapada l=2 m, 38 buc	m	76,0000
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bara de proiectie a acoperisului 74.4 m)	kg	334,8900
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,3300
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125 mm Material marunt=1,0300	m	85,2000
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=87 mm Material marunt=1,0200	m	143,0000

1	2	3	4	5
16	CK26B	Pazie la stresina din tabla protejata anticoroziv	m	85,0000
17	CE06A	Streașină înfundată din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din Tabla profilata T20) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	72,0000