

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Parcani raionul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Parcani raionul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Sistemul de iluminat public stradal in satul Parcani raionul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Iluminat public PT-82				
1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	15,6000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,6000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	27,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	27,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	27,0000
6		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	26,0000
7		Stilp din beton armat CB - 10,5-3	buc	1,0000
8		Suport piloni ancora YKII (analog Y26.0085-32)	buc	2,0000
1.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
10	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
11	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
12		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
13	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0150
14		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,5000
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
16	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(LADA Metalica 400*300*200 IP65)		
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
22	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
23	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510	buc	1,0000
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P, VA 47-29-B13 1P)	buc	3,0000
25		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
26	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,5750
27		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 575,0000
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,3300
29		Cablu АПВБбшп 2x16 mm2	m	8,0000
30		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	223,5000
31		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
32	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
33		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
34		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
36		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000

1	2	3	4	5
37		Clema de ancora PA - 25	buc	106,0000
38		Suport AL CA-1500	buc	106,0000
39		Suport AL CS-1500	buc	128,0000
40		Clema de suport RA25	buc	128,0000
41		Banda de INOX F2007	m	915,0000
42		Clame A200	buc	915,0000
43		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	147,0000
44		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	447,0000
45		Clema PS-1-1	buc	51,0000
46		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	447,0000
47	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	149,0000
48	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	149,0000
49		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	149,0000
50	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	149,0000
51	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
52		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
53	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	5,3000
54		Vergea din otel D20 mm	m	159,0000
55	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	3,5000
56		Vergea din otel D10 mm	m	350,0000

1	2	3	4	5
		1.3. Utilaj		
57		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
58		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
59		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
60		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
61		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
62		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPI-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
63		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
64		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
65		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
66		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
67		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
68		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	2,0000
69		Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P	buc	1,0000
70		Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 10,6W sau analogic	buc	58,0000
71		Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic	buc	91,0000
72		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	149,0000
73		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	149,0000
		2. Iluminat public PT-85		
		2.1. Lucrari de montare		
74	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)		
75	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
76	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
77		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
78	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0150
79		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,5000
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
81	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
83	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OIPC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
84	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
85	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
86	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)		
87	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
88	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	1,0000
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P, VA 47-29-B13 1P)	buc	3,0000
90		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
91	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5000
92		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	500,0000
93	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3200
94		Cablu АПВБбшп 2x16 mm2	m	8,0000
95		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	22,5000
96		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
97	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
98		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
99		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
100	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
101		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
102		Clema de ancora PA - 25	buc	10,0000
103		Suport AL CA-1500	buc	10,0000

1	2	3	4	5
104		Suport AL CS-1500	buc	12,0000
105		Clema de suport RA25	buc	12,0000
106		Banda de INOX F2007	m	91,0000
107		Clame A200	buc	91,0000
108		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	9,0000
109		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	45,0000
110		Clema PS-1-1	buc	6,0000
111		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	45,0000
112	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	15,0000
113	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	15,0000
114		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	15,0000
115	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	15,0000
116	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
117		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
118	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,9000
119		Vergea din otel D20 mm	m	27,0000
120	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,4200
121		Vergea din otel D10 mm	m	42,0000
		2.2. Utilaj		
122		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000

1	2	3	4	5
123		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
124		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
125		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
126		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
127		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OПC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
128		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
129		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
130		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
131		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
132		Contactoer KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
133		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	2,0000
134		Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P	buc	1,0000
135		Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic	buc	15,0000
136		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	15,0000
137		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	15,0000

