

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul: Lucrari de reparatie a unui tronson la drumul local de interes raional L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(Bocancea Schit)(selectiv)**

**Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111**

#### **1 . Descriere generală**

**Drumul local L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița(Bocancea Schit) (selectiv)** este cu lungimea de 25,0 km. Lungimea tronsonului de 0,76 km va fi supus repartiției în brăcăminte irutiere din piatră spartă cu un strat de fundație din piatră spartă cu grosimea de 15cm, strat de egalizare din beton asfaltic cu grosimea de 6cm și consolidarea acostamentelor.

Perioada de execuție - 1 lună , perioada de garanție – 1 an.

#### **2. Informații și proiectare**

A fost instituită o comisie pentru aprecierea listelor defectelor și cantităților de lucrări, elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținut rapoartele de verificare.

Se solicită ca atrepreneurul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigintele de șantier atestat.

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Concomitent stratul de beton asfaltic să fie executat din beton asfaltic dens conform standardului în vigoare în Republica Moldova.

#### **4. Mostre**

La fiecare amestec din beton asfaltic e necesar de efectuat probe, prezentate la laborator acreditat și obținut rezultatele încercărilor. Cheltuielile vor fi suportate de către antreprenor.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Materialele nu vor fi depozitate și păstrate la obiect, vor fi aplicate în operă direct de la furnizor și temperature betonului asfaltic să corespundă cerințelor în vigoare 150-160 grade C conform standarturilor în vigoare în Republica Moldova.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Pîna la recepția la terminarea lucrărilor să fie executate încercări de laborator a materialului compactat.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabil ethnic.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Partea carosabilă să fie executată uniform cu înclinație stre acostamente

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Să se păstreze lățimea drumului în limitele existente.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Nu-i necesar

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Nu-i necesar

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Nu-i necesar

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Nu-i necesar

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Nu-i necesar

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

**16. Definiții**

Termenul executării lucrărilor –conform p.3

**17. Cerințe privind calculul costului**

Oferta necesă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin

date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul: Lucrari de reparatie a unui tronson a drumului L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița (Bocancea Schit) (selectiv)**

**Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Capitol</b>		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 560,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	684,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x4800m2=2,74 tn	t	2,74
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	4 560,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se	m2	760,00

1	2	3	4	5
		scade la norma DI115 k=10		

Data, \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)*