

**Amenajarea terenului si
executarea lucrarilor de pavare
in fata cladirii Primariei
Tataresti.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari № 96/07/2025

Ametajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj din pavele din beton.		
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	156,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,40
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,68
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	124,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,56
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,20
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,932
5	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (incarcarea spalierii)	t	3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,62
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,20

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0824
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Beton clasa..Bc15 , C12/15, V=7,84mc	m	392,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,04
	7129020012800	Pavator	h-om	70,56
	2663102100001	Beton clasa..Bc15 , C12/15, V=7,84mc	m3	7,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	399,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,176
	2666122800325 0	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	393,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,176
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)	m3	6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,48
	4100126202818	Apa	m3	0,68
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,428
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,856
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=10cm)	m3	59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,806
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	68,31
	4100126202818	Apa	m3	5,94
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,474
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,948
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,40
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (40mm)	m2	594,00
	7129020012800	Pavator	h-om	601,3656
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7704
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	602,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	950,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 343,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,97
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,9058

1	2	3	4	5
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,88
Total Pavaj din pavele din beton.				
Total				
CASM (Π3) * 24 %				
Total Π3+CASM				
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * %				
Total Π3+CASM+Transp				
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * %				
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu				
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * %				
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi				
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu