

**Amenajarea portiunii terenului
public nr. cad. 0100111.198
aferez blocului nr. cad.
0100111.198.04 cu amenajarea
unei parcare pentru autoturisme,
situat in mun. Chisinau, str.
Burebista 93**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demontare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,60
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	9,50
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	150,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	125,00
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	45,00
6	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (decoperatarea zonei verzi)	m3	35,00
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,00
8	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3	0,65
9	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	95,00
		Capitolul 1.2. Pavare		
10	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,60
11	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	2,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	32,50

1	2	3	4	5
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm 200x100 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	280,00
		Capitolul 1.3. Reabilitare drum asfaltare		
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,10
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	0,01
16	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	21,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70, K=1.25) nisipul bitumat din norma se exclude,	m2	21,00
18	TsH91A	Instalarea bariera L= 4,5 m(cost utilaj) vezi proiect	buc	1,00
		Capitolul 1.4. Bordure		
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	9,20
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	98,00
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	35,00
		Capitolul 1.5. Inverzirea		
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,20
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	22,50
24		Pamint afinat fara pret	t	22,50
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	70,00
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,70
27	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	0,70

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6. Retea electrica conectarea bariera acces		
28	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	1,00
29	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	1,00
30	pret de piata	Teava metalica 60x60x5 l=6 m	buc	1,00
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..	m3	0,20
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(tip Protecta 3:1)	m2	2,00
33	RCsB30C k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
34	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	1,00
35		Cablu otel d=6 mm	m	10,00
36	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,15
37	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	2,00
38	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc	2,00
39	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,50
40		Cablu cupru 3x2,5 mm2	m	50,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
42		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,00
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	0,50
		Capitolul 3. Costul utilajului		
44	pret furnizor	Bariera electrica in set L 4,5 m	set	1,00