CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Cirpesti**

2. Organizatorul procedurii de achiziţie **Primaria Cirpesti**

3. Obiectul achiziţiilor **Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei Cirpesti Drum Local L603**

Intocmit in preţuri curente 18.09.2024

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari **1.1. Sectorul I L=210 mx 4,5 m** **1.1.1. Lucrari de reparatie**				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3	0,9500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0115		
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9500		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4630		
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si	100 m3	0,9500		

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7125		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	115,2900		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,7645		
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,4500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7860		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной	100m2	9,4500		

1	2	3	4	5	6	7
		планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,3335		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4500		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,3400		
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t	115,2900		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,7645		
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей масы раствора и толщиной 10 см после тромбовки)Piatra sparta adunata	m2	945,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4500		
	7129020012800	Pavator	h-om	94,5000		
	7112020030100	Specialist	h-om	66,1500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,1850		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7250		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,5910		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,9535		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	3,5910		
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	1,9845		

1	2	3	4	5	6	7
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	1,9845		
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,9845		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1185		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,5910		
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	94,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	469,6650		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	437,1570		
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,4500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,6830		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	178,6050		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,1750		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,4500		
	11202062010361	Savura	m3	9,4500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,3500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3969		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4381		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,5840		

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,6095		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9123		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0017		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9450		
	23203226000401	Bitum	t	0,9734		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2835		
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 22 SM EN 13108-1	m2	945,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,7000		
	11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 22SM EN 13108-1	t	133,2450		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,8350		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	15,1200		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4655		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,4655		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,4655		
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,4500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,6830		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	178,6050		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,1750		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,4500		
	11202062010361	Savura	m3	9,4500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,3500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3969		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4381		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,5840		

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,6095		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9123		
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0017		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, BA 16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	945,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,2500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	88,8300		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,8350		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,3950		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,0085		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,0085		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,0085		
		Total	lei			
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Sectorul I L=210 mx 4,5 m Inclusiv salariu				
		1.2. Sectorul II L=120m x 4,5 m				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,4000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350		
16	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu	m2	220,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		perie mecanica				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1000		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,1320		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1100		
17	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	128,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,0800		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	58,8800		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	55,0400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,5840		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	76,8000		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	14,7200		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,0240		
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	220,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	169,4000		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	25,3000		
	23203226001101	Bitum	t	0,1320		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	27,5000		
	29522400040040	Compactor	h-ut	3,0800		
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,7600		
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7600		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5400		
	23203226000401	Bitum	t	0,5562		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1620		

1	2	3	4	5	6	7
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, BA 16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	540,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,0000		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	50,7600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,6200		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,9400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,8620		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,8620		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,8620		
		Total	lei			
		Total Sectorul II L=120m x 4,5 m Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Lucrari Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit V.Mocanu

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Bîzu Ion
Date: 2025.06.27 13:35:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Bîzu Ion
Date: 2025.06.27 13:34:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ