

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Интернет лаборатория №1 мун.Комрат АТО**

Гагаузия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянных полов)	m2	51,0000
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)-3,5м2	kg	35,0000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных панелей)	m2	18,9000
4	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром Д 20мм)	m	17,0000
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие радиаторов 0,5*1,0м)	buc	3,0000
6	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)- вынос всех материалов	t	0,8000
		1.2. Стены		
7	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ 12,5мм с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	75,8000
8	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий Ф160мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 40 см)к=2	buc	1,0000
9	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий $\Phi 50$ мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 40 см)		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом)	m2	76,0000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	76,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратеном)	m2	76,0000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	76,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратеном)	m2	76,0000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	76,0000
		1.3. Откосы		
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)-влагостойкий	m2	11,2000
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	11,2000
18	CK26Смод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Углки малярные)	m	24,0000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	11,2000

1	2	3	4	5
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосов		
		1.4. Полы		
20	CG04Вмод	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных хвойных досок толщ.35мм со шпунтом и пазом, в помещениях площадью более 16 м2) на существующие лаги	m2	51,0000
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) в комплексе с подложкой и плитусами=63,0м(ламинат для общественных зданий т.12мм)	m2	51,0000
		1.5. Двери и окна		
22	CK03C2	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) из МДФ	m2	3,1100
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон шириной 45см)	m	4,2000
24	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон размерами 1,45*2,2, включая принадлежности)	m2	9,8000
25	RpCP33Амод	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp (Замена фурнитуры-2шт (поворотно-откидной) на пластмассовых одностворчатых или многостворчатых окон с заменой стеклопакета (0,4*1,3м=0,7м2)	m2	0,7000
		1.6. Перегородка		
26	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Устройство перегородки из МДФ высотой до	m2	23,4500

1	2	3	4	5
		1,7м, обшитая с двух сторон выполненная на стройплощадке, с устройством каркаса)		
		1.7. Отопление		
27	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные ранее демонтируемые -без стоимости)обратно на место	buc	3,0000
28	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)-PPR D20mm PN25	m	13,0000
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Ф20мм	buc	7,0000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN25	m	10,0000
31	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Ф25мм	buc	7,0000
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-муфта ППР Ф20мм	buc	4,0000
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфта ППР Ф25мм		
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-угол ППР Ф20мм 90*	buc	3,0000
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--угол ППР Ф25мм 90*	buc	4,0000
36	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-тройник Ф25*20*25мм	buc	3,0000
37	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m	23,0000
38	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m	23,0000
39	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности до 100 м2)	m2	50,0000
		1.8. Вентиляция		
40	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	1,5000

1	2	3	4	5
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 160 мм)- для вентиляции		
41	SB10Gприм	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (простые ответвления)- вытяжка Ф160мм	buc	1,0000
42	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)- крепления для труб Ф160мм	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Щиты металлические		
43	08-03-572-8	Монтаж щита ЩМП на 72модуля стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
44	08-03-572-8	Монтаж щита ЩМП-600*700*200 -стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
45	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А (ВН 32 ЗР-40А) -стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
46	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный на 16А-стоимость в разделе оборудование	buc	26,0000
47	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсный В16А- марка ВА47-29/1/В16А - стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
48	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсный В10А- марка ВА47-29/1/В10А - стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
49	цена рыночная	Клеммная коробка на Дин-рейку 4*11	buc	1,0000
50	цена рыночная	Клеммы на Дин-рейку	buc	10,0000
51	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционера (конвекционный) на 55м2	buc	1,0000
		2.2. Кабельные изделия		

1	2	3	4	5
52	08-02-402-1	Прокладка кабеля с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением -марка ВВГ нг-LS сеч.жил до 10мм2 (в ресурсах не учитывать кран и подъемник)	100 m	4,7200
53	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*1.5мм2	m	60,0000
54	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*2.5мм2	m	400,0000
55	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*4мм2	m	12,0000
56	08-02-412-3	Затягивание провода с медной жилой с изоляцией из ПВХ, суммарное сечение, мм2, до: 10	100 m	0,3000
57	цена рыночная	Провод ПВ3 сечением жилы 1*4мм2 красный	m	15,0000
58	цена рыночная	Провод ПВ3 сечением жилы 1*4мм2 синий	m	15,0000
59	08-02-410-1	Прокладка трубы ПВХ гофрированная диаметр 16 и 25мм	100 m	4,7200
60	цена рыночная	Труба гофрированная Д=16мм	m	460,0000
61	цена рыночная	Труба гофрированная Д=25мм	m	12,0000
62	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 16 мм)	m	150,0000
63	08-02-412-3	Instalare cablu (для интернета)	100 m	3,5000
64	цена рыночная	Интернет кабель	m	350,0000
		2.3. Электроосветительные материалы		
65	08-03-591-5	Установка выключателя - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100
66	цена рыночная	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	buc	1,0000

1	2	3	4	5
67	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке 250В	100 buc	1,1300
68	цена рыночная	Розетка штепсельная 250В для скрытой установки	buc	83,0000
69	цена рыночная	Интернет розетка	buc	30,0000
70	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток - подрозетники	buc	114,0000
71	цена рыночная	Коробка ответвительная 150*150	buc	2,0000
72	цена рыночная	Рамка для розеток -пятерная	buc	1,0000
73	цена рыночная	Рамка для розеток четвертная	buc	23,0000
74	цена рыночная	Рамка для розеток -тройная	buc	4,0000
75	цена рыночная	Рамка для розеток -двойная	buc	1,0000
		3. Utilaj		
76	цена рыночная	Щит ЩМП металлический на 72модуля	buc	1,0000
77	цена рыночная	Шкаф ЩМП-600*700*200	buc	1,0000
78	цена рыночная	Выключатель нагрузки (~3), 40А (ВН 32 3Р-40А)	buc	1,0000
79	цена рыночная	Выключатель автоматический однополюсный В16А- марка ВА47-29/1/В16А	buc	2,0000
80	цена рыночная	Выключатель автоматический однополюсный В10А- марка ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
81	цена рыночная	Выключатель автоматический диффер.тока 16А	buc	26,0000
82	цена рыночная	Кондиционер конвекционный на 55м2	buc	1,0000

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Интернет лаборатория №2 мун.Комрат АТО**

Гагаузия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянных полов)	m2	51,0000
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)-3,5м2	kg	35,0000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных панелей)	m2	18,9000
4	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром Д 20мм)	m	17,0000
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие радиаторов 0,5*1,0м)	buc	3,0000
6	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)- вынос всех материалов	t	0,8000
		1.2. Стены		
7	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ 12,5мм с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	75,8000
8	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий Ф160мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		стенах из кирпичной кладки толщ. 40 см)к=2		
9	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий Φ 50мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 40 см)	buc	1,0000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом)	m2	76,0000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	76,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратеном)	m2	76,0000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	76,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратеном)	m2	76,0000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	76,0000
		1.3. Откосы		
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)-влагостойкий	m2	11,2000
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	11,2000
18	CK26Смод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки малярные)	m	24,0000

1	2	3	4	5
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосов	m2	11,2000
		1.4. Полы		
20	CG04Bмод	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rand de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных хвойных досок толщ.35мм со шпунтом и пазом, в помещениях площадью более 16 м2) на существующие лаги	m2	51,0000
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) в комплексе с подложкой и плинтусами=63,0м(ламинат для общественных зданий т.12мм)	m2	51,0000
		1.5. Двери и окна		
22	CK03C2	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) из МДФ 1,35*2,3м	m2	3,1100
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы для окон шириной 45см)	m	4,2000
24	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон размерами 1,45*2,2, включая принадлежности)	m2	9,8000
25	RpCP33Aмод	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp (Замена фурнитуры-2шт (поворотно-откидной) на пластмассовых одностворчатых или многостворчатых окон с заменой стеклопакета (0,4*1,3м=0,7м2)	m2	0,7000
		1.6. Перегородка		

1	2	3	4	5
26	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Устройство перегородки из МДФ высотой до 1,7м, обшитая с двух сторон выполненная на стройплощадке, с устройством каркаса)	m2	23,4500
		1.7. Отопление		
27	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные ранее демонтируемые -без стоимости)обратно на место	buc	3,0000
28	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)-PPR D20mm PN25	m	13,0000
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Ф20мм	buc	7,0000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN25	m	10,0000
31	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Ф25мм	buc	7,0000
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-муфта ППР Ф20мм	buc	4,0000

1	2	3	4	5
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфта ППР Ф25мм	buc	6,0000
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-угол ППР Ф20мм 90*	buc	3,0000
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--угол ППР Ф25мм 90*	buc	4,0000
36	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-тройник Ф25*20*25мм	buc	3,0000
37	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m	23,0000
38	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m	23,0000
39	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp (Промывка питьевой водой внутреннего оборудования центрального отопления, с общей площадью поверхности до 100 м2)	м2	50,0000

1	2	3	4	5
		1.8. Вентиляция		
40	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи диаметр 160 мм)- для вентиляции	m	1,5000
41	SB10Gприм	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (простые ответвления)- вытяжка Ф160мм	buc	1,0000
42	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)- крепления для труб Ф160мм	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Щиты металлические		
43	08-03-572-8	Монтаж щита ЩМП на 72модуля стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
44	08-03-572-8	Монтаж щита ЩМП-400*600*200 -стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
45	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А (ВН 32 ЗР-40А) -стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
46	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный на 16А-стоимость в разделе оборудование	buc	26,0000
47	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсный В16А- марка ВА47-29/1/В16А - стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
48	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсный В10А- марка ВА47-29/1/В10А - стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
49	цена рыночная	Клеммная коробка на Дин-рейку 4*11	buc	1,0000
50	цена рыночная	Клеммы на Дин-рейку	buc	10,0000
51	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционера	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(конвекционный) на 55м2		
		2.2. Кабельные изделия		
52	08-02-402-1	Прокладка кабеля с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением -марка ВВГ нг-LS сеч.жил до 10мм2 (в ресурсах не учитывать кран и подъемник)	100 m	4,7200
53	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*1.5мм2	m	60,0000
54	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*2.5мм2	m	400,0000
55	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*4мм2	m	12,0000
56	08-02-412-3	Затягивание провода с медной жилой с изоляцией из ПВХ, суммарное сечение, мм2, до: 10	100 m	0,3000
57	цена рыночная	Провод ПВ3 сечением жилы 1*4мм2 красный	m	15,0000
58	цена рыночная	Провод ПВ3 сечением жилы 1*4мм2 синий	m	15,0000
59	08-02-410-1	Прокладка трубы ПВХ гофрированная диаметр 16 и 25мм	100 m	4,7200
60	цена рыночная	Труба гофрированная Д=16мм	m	460,0000
61	цена рыночная	Труба гофрированная Д=25мм	m	12,0000
62	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 16 мм)	m	150,0000
63	08-02-412-3	Instalare cablu (для интернета)	100 m	3,5000
64	цена рыночная	Интернет кабель	m	350,0000
		2.3. Электроосветительные материалы		
65	08-03-591-5	Установка выключателя - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100
66	цена	Выключатель двухклавишный для скрытой	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	рыночная	проводки		
67	08-03-591-9	Установка розетки штпсельной: утопленного типа при скрытой проводке 250В	100 buc	1,1300
68	цена рыночная	Розетка штпсельная 250В для скрытой установки	buc	83,0000
69	цена рыночная	Интернет розетка	buc	30,0000
70	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток - подрозетники	buc	114,0000
71	цена рыночная	Коробка ответвительная 150*150	buc	2,0000
72	цена рыночная	Рамка для розеток -пятерная	buc	1,0000
73	цена рыночная	Рамка для розеток четвертная	buc	23,0000
74	цена рыночная	Рамка для розеток -тройная	buc	4,0000
75	цена рыночная	Рамка для розеток -двойная	buc	1,0000
		3. Utilaj		
76	цена рыночная	Щит ЩМП металлический на 72модуля	buc	1,0000
77	цена рыночная	Шкаф ЩМП-400*600*200	buc	1,0000
78	цена рыночная	Выключатель нагрузки (~3), 40А (ВН 32 3Р-40А)	buc	1,0000
79	цена рыночная	Выключатель автоматический однополюсный В16А- марка ВА47-29/1/В16А	buc	2,0000
80	цена рыночная	Выключатель автоматический однополюсный В10А- марка ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
81	цена рыночная	Выключатель автоматический диффер.тока 16А	buc	26,0000
82	цена рыночная	Кондиционер конвекционный на 55м2	buc	1,0000