

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: Gradinita Randunica

Devizul: Lucrari de reparatie a bucatariei din Gradinita de copii "Randunica" din or.Cimisia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 19.51.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Demontari</b>		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.).	m2	34,6500
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	34,6500
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	42,0000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	6,0000
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (5 prize, 3 intrerupator)	buc	8,0000
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	60,0000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000
9	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l.	buc	1,0000
10	SB23A	Piese de legatura (cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila pantru canalizare, imbinat demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 40-75 mm.	buc	1,0000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Glafuri)	m2	12,4200
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	5,2300
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.(Trap D=50mm)	buc	1,0000
14	RpVC45A	Demontarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aerului, avind debite de 25000 mc si un ventilator si 1-8 tronsoane (Снятие аппаратов для увлажнения и нагревания воздуха, производительностью 25000 м3 один вентилятор и 1-8 секций).	buc	1,0000
15	R5A05A	Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii.	buc	1,0000
		<b>TOTAL Demontari</b>		
		<b>Pardoseli</b>		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Bp 150x150cm) - la pardoseli	kg	112,0000
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	34,6500
18	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	34,6500
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.(Короб для труб отопления)	m2	3,9400
20	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	31,0000
		<b>TOTAL Pardoseli</b>		
		<b>Pereti</b>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	88,8000
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. K=2	m2	88,8000
23	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	74,4000
24	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	74,4000

25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	74,4000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	74,4000
27	RpCR26D	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, intr-un strat de amorsa, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic si un strat de lac incolor (Декоративная рельефная окраска красками на основе целлюлозного вяжущего вещества и перхлорвиниловая окраска, по поверхности сборных элементов из ВСА, вручную, одним слоем грунтовки, одним слоем перхлорвиниловой грунтовки и двумя слоями цементно-перхлорвиниловой краски и одним слоем бесцветного лака).	m2	74,4000
28	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu.	m	48,0000
29	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.(Glafuri)	m2	12,4200
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(Glafuri)	m2	12,4200
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(Glafuri)	m2	12,4200
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,4200
33	RpCR26D	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete elementelor prefabricate din BCA, executate manual, intr-un strat de amorsa, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic si un strat de lac incolor (Декоративная рельефная окраска красками на основе целлюлозного вяжущего вещества и перхлорвиниловая окраска, по поверхности сборных элементов из ВСА, вручную, одним слоем грунтовки, одним слоем перхлорвиниловой грунтовки и двумя слоями цементно-перхлорвиниловой краски и одним слоем бесцветного лака).(Glafuri)	m2	12,4200
34	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	30,6000
		<b>TOTAL Pereti</b>		
		<b>Tavane</b>		
35	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности).	m2	34,6500
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	34,6500
37	RCsJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavan	m2	34,6500
38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	34,6500
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	34,6500
40	CK18B	Montarea baghetelor la tavane	m	44,0000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	34,6500
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	34,6500
		<b>TOTAL Tavane</b>		
		<b>Electricitate</b>		
43	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul 16-25 mm. (Gofra d20 mm)	m	140,0000
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . ВВГнр 3x2.5 мм	m	80,0000
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . ВВГнр 3x1.5 мм	m	60,0000
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	9,0000
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	3,0000
48	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap din plastic sub 10 automate), montat in nisa,	buc	1,0000

49	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap din metal), montat in nisa,	buc	1,0000
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	6,0000
51	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	8,0000
52	Pretul furnizorului	A3- ventilator de canal circular; L= 400 m3/h; P=350 Pa; N= 145 W;n = 2562 rot/min ;	buc	1,0000
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. TM 100 300*200	buc	1,0000
54	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv.(Boiler Existent)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Electricitate</b>		
		<b>Lucrari</b>		
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,4300
56	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi. (60 cm)	m	0,6000
57	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv cu dulap si oglinda	buc	1,0000
58	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	1,0000
59	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	2,0000
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
61	SE16A	Masa din tabla inoxidabila cu 2 nivele	buc	1,0000
62	Pretul furnizorului	Trap din inox d=50	buc	1,0000
63	Pretul furnizorului	Dulap pentru bucatarie	buc	1,0000
64	Pretul furnizorului	elemente antiderapante	buc	8,0000
65	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	15,0000
66	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	15,0000
		<b>TOTAL Lucrari</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.