

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com Drasliceni

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală a drumului public de interes local, str. Industrială s. Ratus .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decparea covatei drumului)	100 m3	11,866
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	11,866
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 135,930
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,866
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea platformei drumului)	100m2	35,600
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei, de exclus din norma tractorul pe senile)	100 m3	10,680
7	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru implutura)	100 m3	0,676
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	121,730

1	2	3	4	5
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (de exclus din norma tractorul pe senile)	100 m3	0,676
10	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului pentru executia treptelor de infratire)	100 m3	1,137
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	204,670
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,137
13	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru implutura)	100 m3	1,150
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	207,000
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma(de exclus din norma tractorul pe senile)	100 m3	1,150
16	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru umplutura acostamente)	100 m3	7,154
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 287,680
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (de exclus din norma tractorul pe senile)	100 m3	7,154
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	3,093

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I		
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	448,480
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	309,300
22	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	20,620
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	20,620
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	20,620
25	DH03A	Reprofilarea albiei raului Ichel pe lungimea de 50 m si adancimea de 1.00 m, la intrare si iesire din podet	100m2	10,000
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcara namolului din curatirea albiei riului Ichel)	100 m3	10,000
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 890,000
28	DH16A	Curatirea deversoarelor inelelor podetului de namol, cu incarcare, transportare, descarcare si depozitare la distanta de 2 km.	m3	108,000
29	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcara namolului de la curatirea deversoarelor inelelor podetelor)	100 m3	1,080
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	204,120

1	2	3	4	5
		2. Imbracamintea rutiera		
31	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile existente, cu ciocan cu aer comprimat h=0,03m	m3	13,000
32	TsC03F1	(incarcarea betonului din demolare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130
33	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	31,200
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=0.27m	m3	116,990
36	TsC03F1	(incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,170
37	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	157,940
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit, teren categoria II	100 m3	1,170
39	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-32 h=15cm conform SM EN 13242+A1 (balast), (coeficient de compactare k=1.20)	m3	534,010
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25m	m3	261,470
41	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm	100m2	35,700

1	2	3	4	5
42	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	4 584,800
43	pret	Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu d4 mm sii L=50 mm cu saiba30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m	kg	15,370
44	CB03A	Montarea cofrajului din scandura cu h=0.20 m si l=0.025 m, pentru turnarea stratului de beton ciment (doar montarea)	m2	270,400
45	Pret	Cofraj din scandura h=0.20, l=0.025 m	m3	6,760
46	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C25/30, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.16 m) (din pozitie se exclude resursul Placi PFL poros 16 mm, clasa I)	m3	666,880
47	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost longitudinal de contact)	m	676,000
48	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	676,000
49	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 50.00 m)	m	110,800
50	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	110,800
51	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 5,0 m)	m	734,040
52	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	734,040
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30, fr. 8 - 31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m	m2	1 242,000
		3. Montarea bordurii PB 100.30.15		

1	2	3	4	5
54	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	3,720
55	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.059m3/ml)	m	62,000
		4. Constructia zidului de sprijin		
56	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	240,000
57	pret	Executia ancorei chimice a gaurileor forate	litri	96,000
58	PD03A	Montarea armaturilor de legatura marca A500C cu d=22 mm si L=400 mm	kg	286,080
59	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	52,800
60	PD03A	Montarea armaturilor de legatura marca A240 cu d=6 mm	kg	72,460
61	PD03A	Montarea armaturilor de legatura marca A500 cu d=10 mm	kg	319,850
62	PD03A	Montarea armaturilor de legatura marca A500 cu d=12mm	kg	551,270
63	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Beton CBeton monolit C 30/37 XF4, XC4, XD3)	m3	9,600
64	pret	Material lemnos	m3	0,087
65	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	10,800
		5. Lucrari pentru siguranta rutiera		
66	DI135	Executarea parapetului metalic H2, W3 cu pasul stalpilor de 2.00 m	m	88,000
67	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	46,000
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc	23,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35, (13,0 kg)		
69	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d=900(A1, A2, A36, A37, B1).	buc	11,000
70	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600x600 mm (B3,B4).	buc	4,000
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 850x850mm (A6b).	buc	9,000
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C27, C37, D1).	buc	6,000
73	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	62,460