

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Reparatia capitala a curtii blocurilor din str. Chisinaului 97-99, Minerilor 2,
31 August 2A din or. Cricova**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 119,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	324,5100
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,9165
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,7600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	328,9860
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 922,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,0778
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,5040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	34,9804
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,9804
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	34,9804
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm	m3	96,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,7600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8355
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,4775
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74,4775

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18	m	639,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,4800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsH92A	Incarcarea in auto: (material demontat)	t	280,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	381,3984
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TsI50B5	Transportarea (material demontat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	280,4400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	72,3535
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,9600
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,7792
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	8,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,2880
	1421102200227	Pietris	m3	0,0344
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	122,9800
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	31,1320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari				
		2. Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12	100m2	4,3000

1	2	3	4	5
		t, in teren coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,8290
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,3000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,3710
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,5310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	43,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	25,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,7290
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	52,4170
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,0940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 922,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	96,1000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	96,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-Norma 0.851 l/m2	t	18,5000

1	2	3	4	5
	2320322600040 1	Bitum	t	19,0550
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,5500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) K=1,2500	m2	2 250,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	140,6250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	264,3750
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,4375
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,9375
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,9062
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,9062
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,9062
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de asfaltare. cu grosimea de 5 cm medie				
		3. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		
15	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	63,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	206,3970
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,6400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8912
	1421102200227	Pietris	m3	0,0026
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,1520
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,3168
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	122,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,4760
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	63,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	105,4350
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,9717
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	77,8941
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,5850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,2273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9585
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	750,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	382,5000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	39,7500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 625,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5000
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	753,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Borduri prefabricate 100x30x15 cm				
		4. Capace din fonta la caminele de vizitare		
20	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,2000
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	12,2400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-SE EXCLUD resurse materiale Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	12,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	RpAcF38 A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	0,5000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,2750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	TsH92A	Incarcarea in auto: beton demolat	t	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	TsI50A10	Transportarea beton demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	RpAcF06 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,7000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,4150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6650

1	2	3	4	5
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,7426
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0144
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,6426
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0072
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	9,0125
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,3500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1050
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0644
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	12,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	26,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	504,1920
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9392
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	12,2412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4969
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capace din fonta la caminele de vizitare				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**