

# Reparatia capitala la gimnaziul din s. Berlinet, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. UTILAJUL</b>		
1		Echipamrnt sportiv - panou baschet	buc	2,00
		<b>Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE</b>		
2	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 ( se include manopera si resursa )	100 buc	0,04
3	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( corp de iluminat incorporat 4 x 18W ) ( se include manopera si resursa )	100 buc	0,01
4	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Norma la canale - 100	100 m	0,54
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> ( se include manopera )	100 m	0,64
6		Cablu VVGng 3x1,5	m	54,00
7		Cablu VVGng 3x2,5	m	10,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include manopera si resursa )	buc	2,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include manopera si resursa )	buc	1,00
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include manopera si resursa )	100 buc	0,02
11	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include manopera si resursa )	100 buc	0,03
		<b>Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.1. Lucrari de constructii interioare</b> <b>Capitolul 3.1.1. Sala sportiva</b> <b>Capitolul 3.1.1.1. Pereti</b>		
12	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare	buc	1,00
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	122,52
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	122,52
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	122,52
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,52
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,52
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,52
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,52
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,52
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,52
22	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj panel OSB	m2	81,60
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
24	CL26A	Grile metalice pentru ferestre gata confectionate	kg	348,00
25	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru	buc	10,00

1	2	3	4	5
		instalarea panourilor de baschet		
		<b>Capitolul 3.1.1.2. Tavan</b>		
26	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB	m2	150,80
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice	m	48,00
28	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	50,00
		<b>Capitolul 3.1.1.3. Pardoseli</b>		
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	128,00
30	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip ( material a beneficiarului )	m3	19,20
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	128,00
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm cu marcare necesara ), la pardoseli	m2	128,00
		<b>Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de tamplarie</b>		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,16
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,16
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usita pentru cerdac )	m2	1,00
36	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a inventarului sportiv, cu un strat pe vopsea existenta	m2	22,00

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.1.2. Biroul profesorului</b>		
		<b>Capitolul 3.1.2.1. Pereti</b>		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,95
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,95
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,95
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,95
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,95
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,95
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,95
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,95
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,95
		<b>Capitolul 3.1.2.2. Tavan</b>		
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,12
47	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor	m2	15,12
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,12
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,12
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	15,12

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,12
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,12
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,12
		<b>Capitolul 3.1.2.3. Pardoseli</b>		
54	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,12
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm cu marcarea necesara ), la pardoseli	m2	15,12
		<b>Capitolul 3.1.2.4. Obiecte de tamplarie</b>		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,65
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,65
58	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m	0,75
59	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	0,75
		<b>Capitolul 3.2. Lucrari de constructii exterioare</b> <b>Capitolul 3.2.1. Glafuri</b>		
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	84,13
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betonkontakt	m2	84,13
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre	m2	84,13
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,13

1	2	3	4	5
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -cornier perforat	m	701,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,13
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	84,13
67	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	140,00
		<b>Capitolul 3.2.2. Prag</b>		
68	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	24,00
69	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	24,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

