

**Renovarea si extinderea rețelei  
de iluminat stradal din or.  
Durlesti, mun. Chisinau, str. G.  
Asachi**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,466
2		Cablu SIP-5 3x16+1x25	m	466,00
3		Pivot de ancorare CA-2000	buc	8,00
4		Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ES-1500	buc	10,00
5		Pivot de ancorare / sustinere a furniturii de intindere PA-1500	buc	8,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	118,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	118,00
8		Clema ПС-1-1	buc	16,00
9		Clema de ramificare PC 25-70	buc	64,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
10	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV - descarcatoare	set	1,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,54
12		Cablu VVG 3x2.5	m	30,00
13		Cablu APV 1x16	m	24,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	16,00

1	2	3	4	5
15		Consoala cu un brat 1m cu reglaj	buc	16,00
16	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED	buc	16,00
17		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	15,00
18		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	1,00
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,15
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,42
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
21		Descarcator 0,4 kVMO2N5 05/0.5 (3 buc) P20-52-02	set	1,00